



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei Lavori Pubblici

Prezzario Regionale dei lavori pubblici

Voci finite: Analisi dei prezzi
Volume 8

Anno: 2008



Indice Voci finite



Indice

D.0009 - IMPIANTI ELETTRICI	1
D.0009.0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole	1
D.0009.0002 - Centralini e quadri	53
D.0009.0003 - Interruttori	71
D.0009.0004 - Apparecchi di comando, prese e spine	212
D.0009.0005 - Impianti di terra	314
D.0009.0006 - Conduttori	324
D.0009.0007 - Apparecchi vari	647
D.0009.0008 - Pali per illuminazione stradale	674
D.0009.0009 - Armature e armadi stradali	713
D.0009.0010 - Lampade per illuminazione stradale	762
D.0009.0011 - Plafoniere per illuminazione d'interni e d'esterni	790
D.0009.0012 - Illuminazione di sicurezza	875
D.0009.0013 - Illuminazione speciale	886



Voci finite, analisi



D.0009 - IMPIANTI ELETTRICI

D.0009.0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole

Codice:	D.0009.0001.0001
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 16 mm.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0047.0001.0001	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 16 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,18	€0,18

Sommano euro	1,76
Spese generali 15% euro	0,26
Sommano euro	2,02
Utile d'impresa 10% euro	0,20
Totale euro	2,23

Codice:	D.0009.0001.0002
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0047.0001.0002	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 20 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,24	€0,24

Sommano euro	2,10
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,41
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,66



Codice: D.0009.0001.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0217	€21,97	€0,48
A.0047.0001.0003	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,36	€0,37

Sommano euro	2,46
Spese generali 15% euro	0,37
Sommano euro	2,82
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,11

Codice: D.0009.0001.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 32 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0047.0001.0004	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 32 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,56	€0,57

Sommano euro	2,93
Spese generali 15% euro	0,44
Sommano euro	3,37
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,71

Codice: D.0009.0001.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 40 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0317	€21,97	€0,70
A.0047.0001.0005	Tube isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 40 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,75	€0,76

Sommano euro	3,48
Spese generali 15% euro	0,52
Sommano euro	4,00
Utile d'impresa 10% euro	0,40
Totale euro	4,40

Codice: D.0009.0001.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tube corrugato pesante PVC autoestinguente nero, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 50 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0367	€21,97	€0,81
A.0047.0001.0006	Tube isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 50 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,06	€1,08

Sommano euro	4,10
Spese generali 15% euro	0,62
Sommano euro	4,72
Utile d'impresa 10% euro	0,47
Totale euro	5,19

Codice: D.0009.0001.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tube isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 63 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0467	€21,97	€1,03
A.0047.0001.0007	Tube isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 63 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,54	€1,57

Sommano euro	5,22
Spese generali 15% euro	0,78
Sommano euro	6,00
Utile d'impresa 10% euro	0,60
Totale euro	6,60



Codice: D.0009.0001.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia, compresi tagli e sfridi ed esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere. D esterno 16 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0047.0001.0008	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 16 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€0,19	€0,20

Sommano euro	3,75
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,32
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,74

Codice: D.0009.0001.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia, compresi tagli e sfridi ed esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere. D esterno 20 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0001.0009	Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 20 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€0,25	€0,26

Sommano euro	4,40
Spese generali 15% euro	0,66
Sommano euro	5,06
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,57

Codice: D.0009.0001.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia, compresi tagli e sfridi ed esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere. D esterno 25 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0001.0010	Tube isolante flessibile di PVC autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€0,38	€0,40

Sommano euro	4,54
Spese generali 15% euro	0,68
Sommano euro	5,22
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,74

Codice: D.0009.0001.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tube isolante flessibile di PVC autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia, compresi tagli e sfridi ed esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere. D esterno 32 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0567	€21,97	€1,25
A.0047.0001.0011	Tube isolante flessibile di PVC autoestinguente colorato serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 32 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€0,59	€0,62

Sommano euro	6,30
Spese generali 15% euro	0,94
Sommano euro	7,24
Utile d'impresa 10% euro	0,72
Totale euro	7,97

Codice: D.0009.0001.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tube isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 16 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
A.0047.0001.0012	Tube isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati diametro 16 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€0,30	€0,31

Sommano euro	4,46
Spese generali 15% euro	0,67
Sommano euro	5,13
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,64



Codice: D.0009.0001.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 20 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0467	€21,97	€1,03
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0047.0001.0013	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 20 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€0,41	€0,43

Sommano euro	5,13
Spese generali 15% euro	0,77
Sommano euro	5,90
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,49

Codice: D.0009.0001.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0517	€21,97	€1,14
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0047.0001.0014	Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€0,58	€0,61

Sommano euro	5,83
Spese generali 15% euro	0,87
Sommano euro	6,70
Utile d'impresa 10% euro	0,67
Totale euro	7,37

Codice: D.0009.0001.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 32 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07
A.0047.0001.0015	Tube isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 32 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€0,87	€0,91

Sommano euro	7,29
Spese generali 15% euro	1,09
Sommano euro	8,38
Utile d'impresa 10% euro	0,84
Totale euro	9,22

Codice: D.0009.0001.0016

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tube isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 40 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09
A.0047.0001.0016	Tube isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 40 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€1,15	€1,21

Sommano euro	9,18
Spese generali 15% euro	1,38
Sommano euro	10,55
Utile d'impresa 10% euro	1,06
Totale euro	11,61

Codice: D.0009.0001.0017

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tube isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 50 mm.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2833	€24,19	€6,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0047.0001.0017	Tube isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 50 mm. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€1,74	€1,83

Sommano euro	10,98
Spese generali 15% euro	1,65
Sommano euro	12,62
Utile d'impresa 10% euro	1,26
Totale euro	13,89



Codice: D.0009.0001.0018

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento di 250N diametro esterno di 63mm, spessore 5mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0183	€24,19	€0,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0001.0018	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento di 250N diametro esterno di 63mm, spessore 5mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€1,66	€1,66

Sommano euro	2,26
Spese generali 15% euro	0,34
Sommano euro	2,60
Utile d'impresa 10% euro	0,26
Totale euro	2,86

Codice: D.0009.0001.0019

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0250	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0047.0001.0019	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€2,21	€2,21

Sommano euro	3,01
Spese generali 15% euro	0,45
Sommano euro	3,47
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,81

Codice: D.0009.0001.0020

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0036	€44,91	€0,16
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0350	€24,19	€0,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0057	€21,97	€0,13
A.0047.0001.0020	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€2,98	€2,98

Sommano euro	4,11
Spese generali 15% euro	0,62
Sommano euro	4,73
Utile d'impresa 10% euro	0,47
Totale euro	5,20

Codice: D.0009.0001.0021

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 110 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0042	€44,91	€0,19
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0383	€24,19	€0,93
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0067	€21,97	€0,15
A.0047.0001.0021	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 110 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€3,44	€3,44

Sommano euro	4,70
Spese generali 15% euro	0,71
Sommano euro	5,41
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,95

Codice: D.0009.0001.0022

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0050	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0467	€24,19	€1,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0001.0022	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€4,19	€4,19

Sommano euro	5,72
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,58
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,24

Codice: D.0009.0001.0023

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0056	€44,91	€0,25
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0550	€24,19	€1,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0089	€21,97	€0,20
A.0047.0001.0023	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€4,98	€4,98

Sommano euro	6,76
Spese generali 15% euro	1,01
Sommano euro	7,77
Utile d'impresa 10% euro	0,78
Totale euro	8,55

Codice: D.0009.0001.0024

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0063	€44,91	€0,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0047.0001.0024	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€6,05	€6,05



Sommano euro	8,16
Spese generali 15% euro	1,22
Sommano euro	9,39
Utile d'impresa 10% euro	0,94
Totale euro	10,32

Codice:	D.0009.0001.0025
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0083	€44,91	€0,37
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0047.0001.0025	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€9,78	€9,78

Sommano euro	13,07
Spese generali 15% euro	1,96
Sommano euro	15,03
Utile d'impresa 10% euro	1,50
Totale euro	16,53

Codice:	D.0009.0001.0026
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0233	€24,19	€0,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0016	€21,97	€0,04
A.0047.0001.0026	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€2,19	€2,19

Sommano euro	2,88
Spese generali 15% euro	0,43
Sommano euro	3,31
Utile d'impresa 10% euro	0,33
Totale euro	3,64



Codice: D.0009.0001.0027

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0047.0001.0027	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€3,00	€3,00

Sommano euro	4,01
Spese generali 15% euro	0,60
Sommano euro	4,61
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,07

Codice: D.0009.0001.0028

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0036	€44,91	€0,16
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0057	€21,97	€0,13
A.0047.0001.0028	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€3,79	€3,79

Sommano euro	5,08
Spese generali 15% euro	0,76
Sommano euro	5,85
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,43

Codice: D.0009.0001.0029

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 110 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0042	€44,91	€0,19
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0467	€24,19	€1,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0067	€21,97	€0,15
A.0047.0001.0029	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 110 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€4,24	€4,24

Sommano euro	5,70
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,56
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,21

Codice: D.0009.0001.0030

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0050	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0533	€24,19	€1,29
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
A.0047.0001.0030	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€4,84	€4,84

Sommano euro	6,53
Spese generali 15% euro	0,98
Sommano euro	7,51
Utile d'impresa 10% euro	0,75
Totale euro	8,26

Codice: D.0009.0001.0031

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0056	€44,91	€0,25
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0089	€21,97	€0,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0001.0031	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€6,16	€6,16

Sommano euro	8,22
Spese generali 15% euro	1,23
Sommano euro	9,45
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,40

Codice: D.0009.0001.0032

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0063	€44,91	€0,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0047.0001.0032	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€6,87	€6,87

Sommano euro	9,18
Spese generali 15% euro	1,38
Sommano euro	10,56
Utile d'impresa 10% euro	1,06
Totale euro	11,61

Codice: D.0009.0001.0033

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0083	€44,91	€0,37
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0047.0001.0033	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€11,47	€11,47



Sommano euro	15,16
Spese generali 15% euro	2,27
Sommano euro	17,43
Utile d'impresa 10% euro	1,74
Totale euro	19,18

Codice:	D.0009.0001.0034
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0317	€24,19	€0,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0001.0034	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€2,93	€2,93

Sommano euro	3,86
Spese generali 15% euro	0,58
Sommano euro	4,43
Utile d'impresa 10% euro	0,44
Totale euro	4,88

Codice:	D.0009.0001.0035
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0383	€24,19	€0,93
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0047.0001.0035	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€3,26	€3,26

Sommano euro	4,39
Spese generali 15% euro	0,66
Sommano euro	5,05
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,55



Codice: D.0009.0001.0036

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0036	€44,91	€0,16
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0450	€24,19	€1,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0057	€21,97	€0,13
A.0047.0001.0036	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 100 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€4,15	€4,15

Sommano euro	5,52
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,35
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	6,98

Codice: D.0009.0001.0037

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 110 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0042	€44,91	€0,19
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0067	€21,97	€0,15
A.0047.0001.0037	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 110 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€4,55	€4,55

Sommano euro	6,09
Spese generali 15% euro	0,91
Sommano euro	7,01
Utile d'impresa 10% euro	0,70
Totale euro	7,70

Codice: D.0009.0001.0038

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0050	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0600	€24,19	€1,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
A.0047.0001.0038	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 125 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€5,51	€5,51

Sommano euro	7,36
Spese generali 15% euro	1,10
Sommano euro	8,47
Utile d'impresa 10% euro	0,85
Totale euro	9,31

Codice: D.0009.0001.0039

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0056	€44,91	€0,25
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0089	€21,97	€0,20
A.0047.0001.0039	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 140 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€6,76	€6,76

Sommano euro	9,02
Spese generali 15% euro	1,35
Sommano euro	10,37
Utile d'impresa 10% euro	1,04
Totale euro	11,41

Codice: D.0009.0001.0040

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0063	€44,91	€0,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0867	€24,19	€2,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0001.0040	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm. fornita a pie' d'opera.	m	1,0000	€7,98	€7,98

Sommano euro	10,58
Spese generali 15% euro	1,59
Sommano euro	12,16
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,38

Codice: D.0009.0001.0041

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0083	€44,91	€0,37
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1450	€24,19	€3,51
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0047.0001.0041	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. fornita a pie' d'opera.	m	1,0000	€13,49	€13,49

Sommano euro	17,66
Spese generali 15% euro	2,65
Sommano euro	20,31
Utile d'impresa 10% euro	2,03
Totale euro	22,34

Codice: D.0009.0001.0042

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N diametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0350	€24,19	€0,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0001.0042	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N diametro esterno 63 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€3,15	€3,15



Sommano euro	4,16
Spese generali 15% euro	0,62
Sommano euro	4,78
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,26

Codice:	D.0009.0001.0043
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 80 mm, spessore 6 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0025	€44,91	€0,11
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0383	€24,19	€0,93
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0040	€21,97	€0,09
A.0047.0001.0043	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 80 mm, spessore 6 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€3,60	€3,60

Sommano euro	4,73
Spese generali 15% euro	0,71
Sommano euro	5,44
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,98

Codice:	D.0009.0001.0044
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 100 mm, spessore 6 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0036	€44,91	€0,16
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0517	€24,19	€1,25
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0057	€21,97	€0,13
A.0047.0001.0044	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 100 mm, spessore 6 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€4,64	€4,64

Sommano euro	6,18
Spese generali 15% euro	0,93
Sommano euro	7,10
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,82



Codice: D.0009.0001.0045
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 110 mm, spessore 7 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0042	€44,91	€0,19
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0067	€21,97	€0,15
A.0047.0001.0045	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 110 mm, spessore 7 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€5,27	€5,27

Sommano euro	7,01
Spese generali 15% euro	1,05
Sommano euro	8,07
Utile d'impresa 10% euro	0,81
Totale euro	8,87

Codice: D.0009.0001.0046
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 125 mm, spessore 8.5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0050	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0717	€24,19	€1,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
A.0047.0001.0046	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 125 mm, spessore 8.5 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€6,52	€6,52

Sommano euro	8,65
Spese generali 15% euro	1,30
Sommano euro	9,95
Utile d'impresa 10% euro	1,00
Totale euro	10,94

Codice: D.0009.0001.0047
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 140 mm, spessore 10 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0056	€44,91	€0,25
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0967	€24,19	€2,34
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0089	€21,97	€0,20
A.0047.0001.0047	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 140 mm, spessore 10 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€9,00	€9,00

Sommano euro	11,78
Spese generali 15% euro	1,77
Sommano euro	13,55
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,90

Codice: D.0009.0001.0048

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 160 mm, spessore 10 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0063	€44,91	€0,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1233	€24,19	€2,98
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0047.0001.0048	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 160 mm, spessore 10 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€11,38	€11,38

Sommano euro	14,86
Spese generali 15% euro	2,23
Sommano euro	17,09
Utile d'impresa 10% euro	1,71
Totale euro	18,80

Codice: D.0009.0001.0049

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750Ndiametro esterno 200 mm, spessore 12 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0083	€44,91	€0,37
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1933	€24,19	€4,68
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0133	€21,97	€0,29

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0001.0049	TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 200 mm, spessore 12 mm. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€18,00	€18,00

Sommano euro	23,34
Spese generali 15% euro	3,50
Sommano euro	26,85
Utile d'impresa 10% euro	2,68
Totale euro	29,53

Codice: D.0009.0001.0050

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0017	€44,91	€0,08
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0083	€24,19	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0027	€21,97	€0,06
A.0047.0002.0001	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 40, esterno corrugato, interno liscio,	m	1,0000	€0,62	€0,62

Sommano euro	0,96
Spese generali 15% euro	0,14
Sommano euro	1,10
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,21

Codice: D.0009.0001.0051

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 50, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0083	€24,19	€0,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0002.0002	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 50, esterno corrugato, interno liscio,	m	1,0000	€0,74	€0,74

Sommano euro	1,10
Spese generali 15% euro	0,17
Sommano euro	1,27
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,39

Codice: D.0009.0001.0052

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0133	€24,19	€0,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0002.0003	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio,	m	1,0000	€1,07	€1,07

Sommano euro	1,55
Spese generali 15% euro	0,23
Sommano euro	1,79
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	1,96

Codice: D.0009.0001.0053

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 90, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0029	€44,91	€0,13

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0183	€24,19	€0,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0047	€21,97	€0,10
A.0047.0002.0005	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 90, esterno corrugato, interno liscio,	m	1,0000	€1,61	€1,61

Sommano euro	2,29
Spese generali 15% euro	0,34
Sommano euro	2,63
Utile d'impresa 10% euro	0,26
Totale euro	2,90

Codice: D.0009.0001.0054

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 75, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0150	€24,19	€0,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0002.0004	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 75, esterno corrugato, interno liscio,	m	1,0000	€1,26	€1,26

Sommano euro	1,78
Spese generali 15% euro	0,27
Sommano euro	2,05
Utile d'impresa 10% euro	0,21
Totale euro	2,25

Codice: D.0009.0001.0055

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0042	€44,91	€0,19
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0250	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0067	€21,97	€0,15
A.0047.0002.0006	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio	m	1,0000	€2,07	€2,07

Sommano euro	3,01
Spese generali 15% euro	0,45
Sommano euro	3,46
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,81

Codice: D.0009.0001.0056

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0050	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0317	€24,19	€0,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
A.0047.0002.0007	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio	m	1,0000	€2,65	€2,65

Sommano euro	3,82
Spese generali 15% euro	0,57
Sommano euro	4,39
Utile d'impresa 10% euro	0,44
Totale euro	4,83

Codice: D.0009.0001.0057

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 140, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0056	€44,91	€0,25
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0089	€21,97	€0,20
A.0047.0002.0008	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 140, esterno corrugato, interno liscio	m	1,0000	€3,56	€3,56

Sommano euro	5,01
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,76
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,34

Codice: D.0009.0001.0058

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0063	€44,91	€0,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0517	€24,19	€1,25
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0047.0002.0009	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio	m	1,0000	€4,51	€4,51

Sommano euro	6,26
Spese generali 15% euro	0,94
Sommano euro	7,20
Utile d'impresa 10% euro	0,72
Totale euro	7,92

Codice: D.0009.0001.0059

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 200, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0083	€44,91	€0,37
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0047.0002.0010	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 200, esterno corrugato, interno liscio	m	1,0000	€6,69	€6,69

Sommano euro	9,17
Spese generali 15% euro	1,38
Sommano euro	10,55
Utile d'impresa 10% euro	1,05
Totale euro	11,60

Codice: D.0009.0001.0060

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0042	€44,91	€0,19
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0350	€24,19	€0,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0067	€21,97	€0,15
A.0047.0002.0011	TUBO IN PE CORRUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno liscio, a	m	1,0000	€3,06	€3,06

Sommano euro	4,24
Spese generali 15% euro	0,64
Sommano euro	4,88
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,36

Codice: D.0009.0001.0061

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0050	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0383	€24,19	€0,93
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
A.0047.0002.0012	TUBO IN PE CORRUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio, a	m	1,0000	€3,38	€3,38

Sommano euro	4,71
Spese generali 15% euro	0,71
Sommano euro	5,41
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,96

Codice: D.0009.0001.0062

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0063	€44,91	€0,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0550	€24,19	€1,33
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0100	€21,97	€0,22
A.0047.0002.0013	TUBO IN PE CORRUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 160, esterno corrugato, interno liscio, a	m	1,0000	€4,90	€4,90

Sommano euro	6,73
Spese generali 15% euro	1,01
Sommano euro	7,74
Utile d'impresa 10% euro	0,77
Totale euro	8,51

Codice: D.0009.0001.0063

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 200, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0083	€44,91	€0,37
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0850	€24,19	€2,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0133	€21,97	€0,29
A.0047.0002.0014	TUBO IN PE CORRUGATO RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 750N, diametro esterno 200, esterno corrugato, interno liscio, a	m	1,0000	€7,68	€7,68

Sommano euro	10,40
Spese generali 15% euro	1,56
Sommano euro	11,96
Utile d'impresa 10% euro	1,20
Totale euro	13,16

Codice: D.0009.0001.0064

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno 75, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0100	€24,19	€0,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0002.0015	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno 75, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€1,17	€1,17

Sommano euro	1,57
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,81
Utile d'impresa 10% euro	0,18
Totale euro	1,99

Codice: D.0009.0001.0065

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno 90, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0029	€44,91	€0,13
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0167	€24,19	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0047	€21,97	€0,10

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0002.0016	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno 90, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€1,52	€1,52

Sommano euro	2,16
Spese generali 15% euro	0,32
Sommano euro	2,48
Utile d'impresa 10% euro	0,25
Totale euro	2,73

Codice: D.0009.0001.0066

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0042	€44,91	€0,19
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0233	€24,19	€0,56
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0067	€21,97	€0,15
A.0047.0002.0017	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno 110, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€1,86	€1,86

Sommano euro	2,76
Spese generali 15% euro	0,41
Sommano euro	3,17
Utile d'impresa 10% euro	0,32
Totale euro	3,49

Codice: D.0009.0001.0067

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0050	€44,91	€0,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0300	€24,19	€0,73
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0080	€21,97	€0,18
A.0047.0002.0018	TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI A SINGOLA PARETE, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno corrugato, a singola parete. fornito a pie' d'opera.	m	1,0000	€2,38	€2,38



Sommano euro	3,51
Spese generali 15% euro	0,53
Sommano euro	4,03
Utile d'impresa 10% euro	0,40
Totale euro	4,44

Codice:	D.0009.0001.0068
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 25x30 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3333	€24,19	€8,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1150	€21,97	€2,53
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	12,0000	€0,01	€0,12
A.0047.0003.0001	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 25x30 mm ad uno scomparto.fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€1,91	€2,01

Sommano euro	12,72
Spese generali 15% euro	1,91
Sommano euro	14,62
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,09

Codice:	D.0009.0001.0069
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 40x40 mm ad uno scomparto. data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3833	€24,19	€9,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1400	€21,97	€3,08
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	16,0000	€0,01	€0,16
A.0047.0003.0002	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 40x40 mm ad uno scomparto.fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€2,74	€2,88

Sommano euro	15,39
Spese generali 15% euro	2,31
Sommano euro	17,69
Utile d'impresa 10% euro	1,77
Totale euro	19,47



Codice: D.0009.0001.0070

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 60x40 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4167	€24,19	€10,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1700	€21,97	€3,73
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	19,0000	€0,01	€0,19
A.0047.0003.0003	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 60x40 mm ad uno scomparto.fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€4,41	€4,63

Sommano euro	18,63
Spese generali 15% euro	2,80
Sommano euro	21,43
Utile d'impresa 10% euro	2,14
Totale euro	23,57

Codice: D.0009.0001.0071

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 80x40 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5000	€24,19	€12,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2150	€21,97	€4,72
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	23,0000	€0,01	€0,23
A.0047.0003.0004	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 80x40 mm ad uno scomparto.fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€6,29	€6,60

Sommano euro	23,65
Spese generali 15% euro	3,55
Sommano euro	27,20
Utile d'impresa 10% euro	2,72
Totale euro	29,92

Codice: D.0009.0001.0072

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 100x40 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5833	€24,19	€14,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2617	€21,97	€5,75
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	28,0000	€0,01	€0,28
A.0047.0003.0005	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 100x40 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€8,30	€8,71

Sommano euro	28,85
Spese generali 15% euro	4,33
Sommano euro	33,18
Utile d'impresa 10% euro	3,32
Totale euro	36,50

Codice: D.0009.0001.0073

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 120x40 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5833	€24,19	€14,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2800	€21,97	€6,15
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	30,0000	€0,01	€0,30
A.0047.0003.0006	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 120x40 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€9,80	€10,29

Sommano euro	30,85
Spese generali 15% euro	4,63
Sommano euro	35,48
Utile d'impresa 10% euro	3,55
Totale euro	39,03

Codice: D.0009.0001.0074

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 150x40 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6333	€24,19	€15,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3467	€21,97	€7,62
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	38,0000	€0,01	€0,38
A.0047.0003.0007	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 150x40 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€14,14	€14,85



Sommano euro	38,16
Spese generali 15% euro	5,72
Sommano euro	43,89
Utile d'impresa 10% euro	4,39
Totale euro	48,27

Codice:	D.0009.0001.0075
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 60x60 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4333	€24,19	€10,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1867	€21,97	€4,10
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	20,0000	€0,01	€0,20
A.0047.0003.0008	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 60x60 mm ad uno scomparto.fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€5,60	€5,88

Sommano euro	20,66
Spese generali 15% euro	3,10
Sommano euro	23,76
Utile d'impresa 10% euro	2,38
Totale euro	26,13

Codice:	D.0009.0001.0076
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 80x60 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5000	€24,19	€12,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2300	€21,97	€5,05
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
A.0047.0003.0009	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 80x60 mm ad uno scomparto.fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€7,51	€7,89

Sommano euro	25,28
Spese generali 15% euro	3,79
Sommano euro	29,08
Utile d'impresa 10% euro	2,91
Totale euro	31,98



Codice: D.0009.0001.0077

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 100x60 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5833	€24,19	€14,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2900	€21,97	€6,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	31,0000	€0,01	€0,31
A.0047.0003.0010	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 100x60 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€10,57	€11,10

Sommano euro	31,89
Spese generali 15% euro	4,78
Sommano euro	36,67
Utile d'impresa 10% euro	3,67
Totale euro	40,34

Codice: D.0009.0001.0078

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 120x60 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6333	€24,19	€15,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3083	€21,97	€6,77
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	33,0000	€0,01	€0,33
A.0047.0003.0011	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 120x60 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€10,94	€11,49

Sommano euro	33,91
Spese generali 15% euro	5,09
Sommano euro	39,00
Utile d'impresa 10% euro	3,90
Totale euro	42,90

Codice: D.0009.0001.0079

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 150x60 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6333	€24,19	€15,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3450	€21,97	€7,58
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	37,0000	€0,01	€0,37
A.0047.0003.0012	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 150x60 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€13,89	€14,58

Sommano euro	37,85
Spese generali 15% euro	5,68
Sommano euro	43,53
Utile d'impresa 10% euro	4,35
Totale euro	47,88

Codice: D.0009.0001.0080

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 200x60 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,7000	€24,19	€16,93
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4167	€21,97	€9,15
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	45,0000	€0,01	€0,45
A.0047.0003.0013	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 200x60 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€18,42	€19,34

Sommano euro	45,88
Spese generali 15% euro	6,88
Sommano euro	52,76
Utile d'impresa 10% euro	5,28
Totale euro	58,04

Codice: D.0009.0001.0081

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 100x80 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5000	€24,19	€12,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2883	€21,97	€6,33
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	31,0000	€0,01	€0,31
A.0047.0003.0014	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 100x80 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€12,16	€12,77



Sommano euro	31,51
Spese generali 15% euro	4,73
Sommano euro	36,23
Utile d'impresa 10% euro	3,62
Totale euro	39,86

Codice:	D.0009.0001.0082
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 120x80 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3533	€21,97	€7,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	38,0000	€0,01	€0,38
A.0047.0003.0015	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 120x80 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€14,92	€15,67

Sommano euro	38,87
Spese generali 15% euro	5,83
Sommano euro	44,70
Utile d'impresa 10% euro	4,47
Totale euro	49,17

Codice:	D.0009.0001.0083
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 150x80 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5833	€24,19	€14,11
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3800	€21,97	€8,35
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	41,0000	€0,01	€0,41
A.0047.0003.0016	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 150x80 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€18,07	€18,97

Sommano euro	41,84
Spese generali 15% euro	6,28
Sommano euro	48,12
Utile d'impresa 10% euro	4,81
Totale euro	52,93



Codice: D.0009.0001.0084

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 200x80 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6333	€24,19	€15,32
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4567	€21,97	€10,03
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
A.0047.0003.0017	Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 200x80 mm ad uno scomparto. fornito a pie' d'opera.	m	1,0500	€23,08	€24,23

Sommano euro	50,09
Spese generali 15% euro	7,51
Sommano euro	57,60
Utile d'impresa 10% euro	5,76
Totale euro	63,36

Codice: D.0009.0001.0085

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 60x42 mm. data in opera escluse opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0047.0003.0018	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 60x42 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€0,61	€0,61

Sommano euro	2,26
Spese generali 15% euro	0,34
Sommano euro	2,60
Utile d'impresa 10% euro	0,26
Totale euro	2,86

Codice: D.0009.0001.0086

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 65x38 mm. data in opera escluse opere murarie

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0003.0019	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 65x38 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€0,57	€0,57

Sommano euro	2,22
Spese generali 15% euro	0,33
Sommano euro	2,55
Utile d'impresa 10% euro	0,26
Totale euro	2,81

Codice: D.0009.0001.0087

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 85x42 mm. data in opera escluse opere murarie

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0217	€21,97	€0,48
A.0047.0003.0020	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 85x42 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€0,72	€0,72

Sommano euro	2,41
Spese generali 15% euro	0,36
Sommano euro	2,77
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,05

Codice: D.0009.0001.0088

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole coniche da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 60x41 mm. data in opera escluse opere murarie

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0047.0003.0021	Scatole coniche da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 60x41 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€0,64	€0,64

Sommano euro	2,29
Spese generali 15% euro	0,34
Sommano euro	2,63
Utile d'impresa 10% euro	0,26
Totale euro	2,90



Codice: D.0009.0001.0089
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 56x64x48 mm ad 1 posto. data in opera escluse opere murarie
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0233	€21,97	€0,51
A.0047.0003.0022	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 56x64x48 mm ad 1 posto. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€1,00	€1,00

Sommano euro	2,72
Spese generali 15% euro	0,41
Sommano euro	3,13
Utile d'impresa 10% euro	0,31
Totale euro	3,44

Codice: D.0009.0001.0090
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 80x64x48 mm a due posti. data in opera escluse opere murarie
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0047.0003.0023	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 80x64x48 mm a due posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€1,04	€1,04

Sommano euro	2,80
Spese generali 15% euro	0,42
Sommano euro	3,22
Utile d'impresa 10% euro	0,32
Totale euro	3,54

Codice: D.0009.0001.0091
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0183	€21,97	€0,40

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0003.0024	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€0,31	€0,31

Sommano euro	1,92
Spese generali 15% euro	0,29
Sommano euro	2,21
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,43

Codice: D.0009.0001.0092

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 130x71x52 mm a quattro posti. data in opera escluse opere murarie

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0233	€21,97	€0,51
A.0047.0003.0025	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 130x71x52 mm a quattro posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€0,91	€0,91

Sommano euro	2,63
Spese generali 15% euro	0,39
Sommano euro	3,03
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,33

Codice: D.0009.0001.0093

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 155x71x52 mm a cinque posti. data in opera escluse opere murarie

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
A.0047.0003.0026	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 155x71x52 mm a cinque posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€1,57	€1,57

Sommano euro	4,46
Spese generali 15% euro	0,67
Sommano euro	5,13
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,64



Codice: D.0009.0001.0094
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x117x52 mm a sei posti. data in opera escluse opere murarie
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0450	€21,97	€0,99
A.0047.0003.0027	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x117x52 mm a sei posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€1,94	€1,94

Sommano euro	4,94
Spese generali 15% euro	0,74
Sommano euro	5,69
Utile d'impresa 10% euro	0,57
Totale euro	6,25

Codice: D.0009.0001.0095
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 158x116x58 mm a dieci posti. data in opera escluse opere murarie
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0933	€21,97	€2,05
A.0047.0003.0028	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 158x116x58 mm a dieci posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,01	€5,01

Sommano euro	10,29
Spese generali 15% euro	1,54
Sommano euro	11,83
Utile d'impresa 10% euro	1,18
Totale euro	13,02

Codice: D.0009.0001.0096
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a dodici posti. data in opera escluse opere murarie
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0867	€21,97	€1,90

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0003.0029	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a dodici posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,48	€4,48

Sommano euro	9,61
Spese generali 15% euro	1,44
Sommano euro	11,05
Utile d'impresa 10% euro	1,11
Totale euro	12,16

Codice: D.0009.0001.0097

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 276x116x50 mm a venti posti. data in opera escluse opere murarie

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1233	€21,97	€2,71
A.0047.0003.0030	Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 276x116x50 mm a venti posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€6,67	€6,67

Sommano euro	13,41
Spese generali 15% euro	2,01
Sommano euro	15,42
Utile d'impresa 10% euro	1,54
Totale euro	16,96

Codice: D.0009.0001.0098

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a due posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0550	€21,97	€1,21
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06
A.0047.0003.0031	Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a due posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,62	€3,62

Sommano euro	6,10
Spese generali 15% euro	0,91
Sommano euro	7,01
Utile d'impresa 10% euro	0,70
Totale euro	7,72



Codice: D.0009.0001.0099

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a tre posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
A.0047.0003.0032	Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a tre posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,19	€3,19

Sommano euro	5,55
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,38
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,02

Codice: D.0009.0001.0100

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a quattro posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0633	€21,97	€1,39
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06
A.0047.0003.0033	Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a quattro posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,21	€4,21

Sommano euro	6,87
Spese generali 15% euro	1,03
Sommano euro	7,90
Utile d'impresa 10% euro	0,79
Totale euro	8,69

Codice: D.0009.0001.0101

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a cinque posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0617	€21,97	€1,35

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0003.0034	Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a cinque posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,36	€3,36
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06

Sommano euro	6,79
Spese generali 15% euro	1,02
Sommano euro	7,81
Utile d'impresa 10% euro	0,78
Totale euro	8,59

Codice: D.0009.0001.0102

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a sei posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0767	€21,97	€1,68
A.0047.0003.0035	Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a sei posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,69	€4,69
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08

Sommano euro	8,47
Spese generali 15% euro	1,27
Sommano euro	9,74
Utile d'impresa 10% euro	0,97
Totale euro	10,71

Codice: D.0009.0001.0103

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a dieci posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1033	€21,97	€2,27
A.0047.0003.0036	Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a dieci posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,68	€5,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	11,0000	€0,01	€0,11

Sommano euro	11,29
Spese generali 15% euro	1,69
Sommano euro	12,98
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,28



Codice: D.0009.0001.0104

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a dodici posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0883	€21,97	€1,94
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09
A.0047.0003.0037	Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a dodici posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,48	€4,48

Sommano euro	9,74
Spese generali 15% euro	1,46
Sommano euro	11,20
Utile d'impresa 10% euro	1,12
Totale euro	12,32

Codice: D.0009.0001.0105

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a venti posti, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1367	€21,97	€3,00
A.0047.0003.0038	Scatole da parete in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile a venti posti. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€7,93	€7,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15

Sommano euro	15,11
Spese generali 15% euro	2,27
Sommano euro	17,38
Utile d'impresa 10% euro	1,74
Totale euro	19,11

Codice: D.0009.0001.0106

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coprechio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm, data in opera, escluse opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0047.0003.0039	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 87x87x44 mm . fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€0,66	€0,66

Sommano euro	2,31
Spese generali 15% euro	0,35
Sommano euro	2,66
Utile d'impresa 10% euro	0,27
Totale euro	2,92

Codice: D.0009.0001.0107

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x49 mm. data in opera, escluse opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0233	€21,97	€0,51
A.0047.0003.0040	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x49 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€0,79	€0,79

Sommano euro	2,51
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,89
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,18

Codice: D.0009.0001.0108

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0517	€21,97	€1,14
A.0047.0003.0041	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 113x91x69 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€1,03	€1,03



Sommano euro	3,37
Spese generali 15% euro	0,51
Sommano euro	3,88
Utile d'impresa 10% euro	0,39
Totale euro	4,26

Codice:	D.0009.0001.0109
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x98x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0317	€21,97	€0,70
A.0047.0003.0042	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x98x69 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€1,14	€1,14

Sommano euro	3,45
Spese generali 15% euro	0,52
Sommano euro	3,97
Utile d'impresa 10% euro	0,40
Totale euro	4,36

Codice:	D.0009.0001.0110
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x130x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0383	€21,97	€0,84
A.0047.0003.0043	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 154x130x69 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€1,69	€1,69

Sommano euro	4,14
Spese generali 15% euro	0,62
Sommano euro	4,77
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,24



Codice: D.0009.0001.0111

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 218x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0433	€21,97	€0,95
A.0047.0003.0044	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 218x154x69 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€2,24	€2,24

Sommano euro	4,80
Spese generali 15% euro	0,72
Sommano euro	5,53
Utile d'impresa 10% euro	0,55
Totale euro	6,07

Codice: D.0009.0001.0112

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 289x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0047.0003.0045	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 289x154x69 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,26	€3,26

Sommano euro	6,59
Spese generali 15% euro	0,99
Sommano euro	7,58
Utile d'impresa 10% euro	0,76
Totale euro	8,34

Codice: D.0009.0001.0113

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 387x154x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0950	€21,97	€2,09
A.0047.0003.0046	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 387x154x69 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,55	€5,55

Sommano euro	10,46
Spese generali 15% euro	1,57
Sommano euro	12,03
Utile d'impresa 10% euro	1,20
Totale euro	13,23

Codice: D.0009.0001.0114

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 364x218x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1083	€21,97	€2,38
A.0047.0003.0047	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 364x218x69 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€6,68	€6,68

Sommano euro	11,88
Spese generali 15% euro	1,78
Sommano euro	13,66
Utile d'impresa 10% euro	1,37
Totale euro	15,03

Codice: D.0009.0001.0115

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 493x262x69 mm. data in opera, escluse opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2883	€21,97	€6,33
A.0047.0003.0048	Scatole stagne di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente non propagatore di fiamma, per connessioni di linee elettriche e di protezione apparecchiature dimensioni 493x262x69 mm. fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€22,49	€22,49



Sommano euro	31,65
Spese generali 15% euro	4,75
Sommano euro	36,39
Utile d'impresa 10% euro	3,64
Totale euro	40,04

Codice: D.0009.0001.0116

Descrizione: FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombrò e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0083	€26,41	€0,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0033	€41,01	€0,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27

Sommano euro	3,96
Spese generali 15% euro	0,59
Sommano euro	4,56
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,01

Codice: D.0009.0001.0117

Descrizione: FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombrò e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0083	€26,41	€0,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0033	€41,01	€0,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27

Sommano euro	4,88
Spese generali 15% euro	0,73
Sommano euro	5,61
Utile d'impresa 10% euro	0,56
Totale euro	6,17

Codice: D.0009.0001.0118

Descrizione: FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombero e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0083	€26,41	€0,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0033	€41,01	€0,14
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0020	€135,24	€0,27

Sommano euro	5,80
Spese generali 15% euro	0,87
Sommano euro	6,66
Utile d'impresa 10% euro	0,67
Totale euro	7,34

Codice: D.0009.0001.0119

Descrizione: FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi materiale e consistenza e in qualunque proporzione distribuite, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inzeppamento delle tubazioni e la chiusura delle tracce con malta cementizia; lo sgombero e lo smaltimento dei detriti; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	0,6500	€3,96	€2,58
D.0009.0001.0117	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inze	m	0,3000	€4,88	€1,46
D.0009.0001.0118	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; compreso l'inze	m	0,0500	€5,80	€0,29

Sommano euro	4,33
Spese generali 15% euro	0,65
Sommano euro	4,98
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,48

Codice: D.0009.0001.0120

Descrizione: INCASSO DI SCATOLA DI DERIVAZIONE O PORTAMODULI, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione; compreso l'inzeppamento della scatola e la chiusura dei cavi con malta cementizia; lo sgombrò e lo smaltimento dei detriti; esclusa la scatola, esclusi tagli e ripristini di intonaco e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ogni 10 cmq di area di scasso su qualsiasi tipo di parete, per scassi fino a 15 cm di profondità.

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0042	€26,41	€0,11
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0063	€24,19	€0,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
B.0002.0002.0002	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 3 t	ora	0,0044	€41,01	€0,18
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25
B.0009.0003.0003	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia	m ³	0,0042	€135,24	€0,56

Sommano euro	1,62
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,87
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,05

D.0009.0002 - Centralini e quadri



Codice: D.0009.0002.0001

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 180x114x72 mm a 4 moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4667	€25,82	€12,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2200	€21,97	€4,83
A.0047.0005.0001	Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 180x114x72 mm a 4 moduli	cad	1,0000	€7,14	€7,14
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	24,0000	€0,01	€0,24

Sommano euro	24,26
Spese generali 15% euro	3,64
Sommano euro	27,90
Utile d'impresa 10% euro	2,79
Totale euro	30,69

Codice: D.0009.0002.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 230x186x65 mm a 6 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2967	€21,97	€6,52
A.0047.0005.0002	Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 230x186x65 mm a 6 moduli	cad	1,0000	€8,57	€8,57
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	32,0000	€0,01	€0,32

Sommano euro	32,62
Spese generali 15% euro	4,89
Sommano euro	37,51
Utile d'impresa 10% euro	3,75
Totale euro	41,26



Codice: D.0009.0002.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di preftrature per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 266x188x65 mm a 8 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9667	€25,82	€24,96
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4133	€21,97	€9,08
A.0047.0005.0003	Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di preftrature per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 266x188x65 mm a 8 modul	cad	1,0000	€10,80	€10,80
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	45,0000	€0,01	€0,45

Sommano euro	45,29
Spese generali 15% euro	6,79
Sommano euro	52,08
Utile d'impresa 10% euro	5,21
Totale euro	57,29

Codice: D.0009.0002.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di preftrature per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 334x225x65 mm a 12 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5667	€21,97	€12,45
A.0047.0005.0004	Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di preftrature per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 334x225x65 mm a 12 modu	cad	1,0000	€15,76	€15,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	63,0000	€0,01	€0,63

Sommano euro	63,27
Spese generali 15% euro	9,49
Sommano euro	72,76
Utile d'impresa 10% euro	7,28
Totale euro	80,04



Codice: D.0009.0002.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 276x233x120 mm a 8 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9500	€25,82	€24,53
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4200	€21,97	€9,23
A.0047.0005.0005	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 276x233x120 mm a 8 moduli	cad	1,0000	€11,85	€11,85
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	46,0000	€0,01	€0,46

Sommano euro	46,07
Spese generali 15% euro	6,91
Sommano euro	52,98
Utile d'impresa 10% euro	5,30
Totale euro	58,28

Codice: D.0009.0002.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x254x120 mm a 12 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5917	€21,97	€13,00
A.0047.0005.0006	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x254x120 mm a 12 moduli	cad	1,0000	€17,00	€17,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	65,0000	€0,01	€0,65

Sommano euro	65,08
Spese generali 15% euro	9,76
Sommano euro	74,84
Utile d'impresa 10% euro	7,48
Totale euro	82,33



Codice: D.0009.0002.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x411x120 mm a 24 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1333	€25,82	€55,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9300	€21,97	€20,43
A.0047.0005.0007	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x411x120 mm a 24 modul	cad	1,0000	€25,72	€25,72
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	102,0000	€0,01	€1,02

Sommano euro	102,25
Spese generali 15% euro	15,34
Sommano euro	117,59
Utile d'impresa 10% euro	11,76
Totale euro	129,35

Codice: D.0009.0002.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x561x120 mm a 36 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4000	€21,97	€30,76
A.0047.0005.0008	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 321x561x120 mm a 36 modul	cad	1,0000	€35,57	€35,57
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	153,0000	€0,01	€1,53

Sommano euro	153,92
Spese generali 15% euro	23,09
Sommano euro	177,01
Utile d'impresa 10% euro	17,70
Totale euro	194,71



Codice: D.0009.0002.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 425x610x120 mm a 54 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,9167	€25,82	€101,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9450	€21,97	€42,73
A.0047.0005.0009	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 425x610x120 mm a 54 modul	cad	1,0000	€67,58	€67,58
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	213,0000	€0,01	€2,13

Sommano euro	213,57
Spese generali 15% euro	32,04
Sommano euro	245,61
Utile d'impresa 10% euro	24,56
Totale euro	270,17

Codice: D.0009.0002.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 425x760x120 mm a 72 moduli con portello. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,3333	€25,82	€163,53
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,2517	€21,97	€71,44
A.0047.0005.0010	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 425x760x120 mm a 72 modul	cad	1,0000	€118,77	€118,77
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	357,0000	€0,01	€3,57

Sommano euro	357,31
Spese generali 15% euro	53,60
Sommano euro	410,90
Utile d'impresa 10% euro	41,09
Totale euro	452,00



Codice: D.0009.0002.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 180x142x115 mm a 4 moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3083	€21,97	€6,77
A.0047.0005.0011	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 180x142x115 mm a 4 moduli	cad	1,0000	€11,73	€11,73
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	33,0000	€0,01	€0,33

Sommano euro	33,90
Spese generali 15% euro	5,08
Sommano euro	38,98
Utile d'impresa 10% euro	3,90
Totale euro	42,88

Codice: D.0009.0002.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 180x232x115 mm a 8 moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0833	€25,82	€27,97
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4967	€21,97	€10,91
A.0047.0005.0012	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 180x232x115 mm a 8 moduli	cad	1,0000	€15,27	€15,27
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	54,0000	€0,01	€0,54

Sommano euro	54,69
Spese generali 15% euro	8,20
Sommano euro	62,90
Utile d'impresa 10% euro	6,29
Totale euro	69,18



Codice: D.0009.0002.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 312x251x143 mm a 12 moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7250	€21,97	€15,93
A.0047.0005.0013	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 312x251x143 mm a 12 modul	cad	1,0000	€28,54	€28,54
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	79,0000	€0,01	€0,79

Sommano euro	79,68
Spese generali 15% euro	11,95
Sommano euro	91,64
Utile d'impresa 10% euro	9,16
Totale euro	100,80

Codice: D.0009.0002.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP55 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 312x376x143 mm a 24 moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1333	€25,82	€55,08
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0683	€21,97	€23,47
A.0047.0005.0014	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP55 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 312x376x143 mm a 24 modul	cad	1,0000	€37,71	€37,71
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	117,0000	€0,01	€1,17

Sommano euro	117,43
Spese generali 15% euro	17,62
Sommano euro	135,05
Utile d'impresa 10% euro	13,50
Totale euro	148,55



Codice: D.0009.0002.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 402x416x148 mm a 36 moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7350	€21,97	€38,12
A.0047.0005.0015	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 402x416x148 mm a 36 modul	cad	1,0000	€64,56	€64,56
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	190,0000	€0,01	€1,90

Sommano euro	190,64
Spese generali 15% euro	28,60
Sommano euro	219,24
Utile d'impresa 10% euro	21,92
Totale euro	241,16

Codice: D.0009.0002.0016

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 402x566x148 mm a 54 moduli. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,9167	€25,82	€101,13
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,3800	€21,97	€52,29
A.0047.0005.0016	Centralino residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP65 completo diguide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 402x566x148 mm a 54 modul	cad	1,0000	€105,34	€105,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	261,0000	€0,01	€2,61

Sommano euro	261,37
Spese generali 15% euro	39,21
Sommano euro	300,57
Utile d'impresa 10% euro	30,06
Totale euro	330,63



Codice: D.0009.0002.0017

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x300x90 mm a 12 moduli su 1 fila. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4167	€25,82	€36,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1167	€21,97	€24,53
A.0047.0006.0001	Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x300x90 mm a 12 moduli s	cad	1,0000	€60,22	€60,22
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	124,0000	€0,01	€1,24

Sommano euro	122,57
Spese generali 15% euro	18,39
Sommano euro	140,96
Utile d'impresa 10% euro	14,10
Totale euro	155,05

Codice: D.0009.0002.0018

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x425x90 mm a 24 moduli su 2 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1833	€25,82	€56,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5967	€21,97	€35,08
A.0047.0006.0002	Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x425x90 mm a 24 moduli s	cad	1,0000	€82,33	€82,33
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	175,0000	€0,01	€1,75

Sommano euro	175,53
Spese generali 15% euro	26,33
Sommano euro	201,86
Utile d'impresa 10% euro	20,19
Totale euro	222,05



Codice: D.0009.0002.0019

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x550x90 mm a 36 moduli su 3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,4167	€25,82	€88,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,3567	€21,97	€51,78
A.0047.0006.0003	Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x550x90 mm a 36 moduli s	cad	1,0000	€116,24	€116,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	258,0000	€0,01	€2,58

Sommano euro	258,81
Spese generali 15% euro	38,82
Sommano euro	297,64
Utile d'impresa 10% euro	29,76
Totale euro	327,39

Codice: D.0009.0002.0020

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 470x680x120 mm a 54 moduli su 3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	5,0833	€25,82	€131,25
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,4200	€21,97	€75,14
A.0047.0006.0004	Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 470x680x120 mm a 54 moduli	cad	1,0000	€165,58	€165,58
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	375,0000	€0,01	€3,75

Sommano euro	375,72
Spese generali 15% euro	56,36
Sommano euro	432,08
Utile d'impresa 10% euro	43,21
Totale euro	475,29



Codice: D.0009.0002.0021

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 630x680x120 mm a 72 moduli su 3 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,5833	€25,82	€169,98
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,4800	€21,97	€98,43
A.0047.0006.0005	Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 630x680x120 mm a 72 moduli	cad	1,0000	€218,91	€218,91
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	492,0000	€0,01	€4,92

Sommano euro	492,24
Spese generali 15% euro	73,84
Sommano euro	566,07
Utile d'impresa 10% euro	56,61
Totale euro	622,68

Codice: D.0009.0002.0022

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 630x830x120 mm a 96 moduli su 4 file. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, esclusi gli apparecchi e le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	9,0833	€25,82	€234,53
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,8583	€21,97	€128,71
A.0047.0006.0006	Quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 630x830x120 mm a 96 moduli	cad	1,0000	€274,62	€274,62
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	644,0000	€0,01	€6,44

Sommano euro	644,30
Spese generali 15% euro	96,64
Sommano euro	740,94
Utile d'impresa 10% euro	74,09
Totale euro	815,04



Codice: D.0009.0002.0023

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA PARETE in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di portello in cristallo monito di serratura. Dato in opera compreso l'assemblaggio della carpenteria, il montaggio del quadro compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, ed esclusi la fornitura ed il cablaggio degli apparecchi e le eventuali opere murarie. Valutato per ogni decimetro quadrato, o frazione, di superficie frontale. per dimensioni fino a 30 dmq, con profondità 210 mm

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1083	€21,97	€2,38
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	11,0000	€0,01	€0,11
A.0047.0006.0007	QUADRO DA PARETE in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezi	dmq	1,0000	€5,12	€5,12

Sommano euro	11,91
Spese generali 15% euro	1,79
Sommano euro	13,70
Utile d'impresa 10% euro	1,37
Totale euro	15,07

Codice: D.0009.0002.0024

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA PARETE in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di portello in cristallo monito di serratura. Dato in opera compreso l'assemblaggio della carpenteria, il montaggio del quadro compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, ed esclusi la fornitura ed il cablaggio degli apparecchi e le eventuali opere murarie. Valutato per ogni decimetro quadrato, o frazione, di superficie frontale. per dimensioni fino a 70 dmq, con profondità 260 mm

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1857	€25,82	€4,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0933	€21,97	€2,05
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
A.0047.0006.0008	QUADRO DA PARETE in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezi	dmq	1,0000	€3,35	€3,35



Sommano euro	10,30
Spese generali 15% euro	1,54
Sommano euro	11,84
Utile d'impresa 10% euro	1,18
Totale euro	13,03

Codice: D.0009.0002.0025

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di portello in cristallo munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 90 dmq, profondità 260 mm.

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0867	€21,97	€1,90
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09
A.0047.0006.0009	QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiu	dmq	1,0000	€3,23	€3,23

Sommano euro	9,53
Spese generali 15% euro	1,43
Sommano euro	10,96
Utile d'impresa 10% euro	1,10
Totale euro	12,06

Codice: D.0009.0002.0026

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di portello in cristallo munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 110 dmq, profondità 260 mm.

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1636	€25,82	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0850	€21,97	€1,87
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09
A.0047.0006.0010	QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiu	dmq	1,0000	€3,15	€3,15



Sommano euro	9,33
Spese generali 15% euro	1,40
Sommano euro	10,73
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,80

Codice: D.0009.0002.0027

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di portello in cristallo munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 190 dmq, profondità 360 mm.

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2632	€25,82	€6,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1067	€21,97	€2,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	11,0000	€0,01	€0,11
A.0047.0006.0011	QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiu	dmq	1,0000	€2,53	€2,53

Sommano euro	11,78
Spese generali 15% euro	1,77
Sommano euro	13,55
Utile d'impresa 10% euro	1,35
Totale euro	14,90

Codice: D.0009.0002.0028

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di portello in cristallo munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 310 dmq, profondità 360 mm.

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2903	€25,82	€7,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1183	€21,97	€2,60
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	13,0000	€0,01	€0,13
A.0047.0006.0012	QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti similari, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiu	dmq	1,0000	€2,79	€2,79



Sommano euro	13,02
Spese generali 15% euro	1,95
Sommano euro	14,97
Utile d'impresa 10% euro	1,50
Totale euro	16,47

Codice: D.0009.0002.0029

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA PARETE in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di portello in opaco in lamiera monito di serratura. Valutato per ogni dmq di superficie frontale. Per dimensioni fino a 30 dmq con profondità 210 mm.

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	11,0000	€0,01	€0,11
A.0047.0006.0013	QUADRO DA PARETE in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezi	dmq	1,0000	€4,46	€4,46

Sommano euro	11,07
Spese generali 15% euro	1,66
Sommano euro	12,73
Utile d'impresa 10% euro	1,27
Totale euro	14,00

Codice: D.0009.0002.0030

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO DA PARETE in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di portello opaco in lamiera monito di serratura. Valutato per ogni dmq di superficie frontale. Per dimensioni fino a 70 dmq con profondità 260 mm.

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1857	€25,82	€4,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0900	€21,97	€1,98
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09
A.0047.0006.0014	QUADRO DA PARETE in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezi	dmq	1,0000	€3,04	€3,04



Sommano euro	9,90
Spese generali 15% euro	1,49
Sommano euro	11,39
Utile d'impresa 10% euro	1,14
Totale euro	12,52

Codice: D.0009.0002.0031

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di portello opaco in lamiera munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 90 dmq, profondità 260 mm.

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0850	€21,97	€1,87
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09
A.0047.0006.0015	QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura	dmq	1,0000	€3,05	€3,05

Sommano euro	9,31
Spese generali 15% euro	1,40
Sommano euro	10,71
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,78

Codice: D.0009.0002.0032

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonché di portello opaco in lamiera munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 110 dmq, profondità 260 mm.

Unità di misura: dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1636	€25,82	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08
A.0047.0006.0016	QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura	dmq	1,0000	€2,78	€2,78



Sommano euro	8,84
Spese generali 15% euro	1,33
Sommano euro	10,17
Utile d'impresa 10% euro	1,02
Totale euro	11,18

Codice:	D.0009.0002.0033
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di portello opaco in lamiera munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 190 dmq, profondità 360 mm.
Unità di misura:	dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2632	€25,82	€6,79
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1067	€21,97	€2,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	11,0000	€0,01	€0,11
A.0047.0006.0017	QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura	dmq	1,0000	€2,41	€2,41

Sommano euro	11,66
Spese generali 15% euro	1,75
Sommano euro	13,41
Utile d'impresa 10% euro	1,34
Totale euro	14,75

Codice:	D.0009.0002.0034
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura a protezione degli stessi apparecchi nonche' di portello opaco in lamiera munito di serratura. Valutato per ogni decimetro quadrato o frazione di superficie frontale. dimensioni fino a 310 dmq, profondità 360 mm.
Unità di misura:	dmq

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2903	€25,82	€7,50
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1183	€21,97	€2,60
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	12,0000	€0,01	€0,12
A.0047.0006.0018	QUADRO AD ARMADIO DA PAVIMENTO in lamiera d'acciaio verniciata con resine epossidiche o con trattamenti simili, del tipo prefabbricato componibile e modulare, completo di profilati DIN per il fissaggio degli apparecchi, di pannelli preforati per la chiusura	dmq	1,0000	€2,67	€2,67



Sommano euro	12,89
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,82
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,31

Codice: D.0009.0002.0035

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINO residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP30, con guide per il fissaggio a scatto degli apparecchi e scatola da incasso dimensioni 210x169x65 a 12 moduli con portello, completo di: n°1 interruttore differenziale bipolare 2x32 A sensibilità 0,03 A; n°3 interruttori automatici magnetotermici unipolari da 0,5 a 32 A; n°3 interruttori automatici magnetotermici bipolari da 10 a 32 A. Compreso il cablaggio, i collegamenti e le attestazioni dei cavi; escluse le opere murarie e la quota parte del collegamento di terra all'impianto generale dell'edificio.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0002.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino residenziale da incasso in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefrazture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni s	cad	1,0000	€63,27	€63,27
D.0009.0003.0008	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare 2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compres	cad	1,0000	€53,32	€53,32
D.0009.0003.0021	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadr	cad	1,0000	€68,24	€68,24
D.0009.0003.0030	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare 2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compres	cad	1,0000	€65,93	€65,93

Sommano euro	250,75
Spese generali 15% euro	37,61
Sommano euro	288,36
Utile d'impresa 10% euro	28,84
Totale euro	317,20

D.0009.0003 - Interruttori

Codice: D.0009.0003.0001

Descrizione: MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature di qualsiasi tipo purché modulari o comunque da fissarsi a scatto su profilati DIN all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stesi. per apparecchiature unipolari

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1467	€21,97	€3,22
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	16,0000	€0,01	€0,16

Sommano euro	16,29
Spese generali 15% euro	2,44
Sommano euro	18,74
Utile d'impresa 10% euro	1,87
Totale euro	20,61

Codice: D.0009.0003.0002

Descrizione: MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature di qualsiasi tipo purché modulari o comunque da fissarsi a scatto su profilati DIN all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stesi. per apparecchiature bipolari

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2233	€21,97	€4,91
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	24,0000	€0,01	€0,24

Sommano euro	24,51
Spese generali 15% euro	3,68
Sommano euro	28,19
Utile d'impresa 10% euro	2,82
Totale euro	31,01

Codice: D.0009.0003.0003

Descrizione: MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature di qualsiasi tipo purché modulari o comunque da fissarsi a scatto su profilati DIN all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stesi. per apparecchiature tripolari

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2983	€21,97	€6,55
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	32,0000	€0,01	€0,32

Sommano euro	32,69
Spese generali 15% euro	4,90
Sommano euro	37,60
Utile d'impresa 10% euro	3,76
Totale euro	41,35



Codice: D.0009.0003.0004

Descrizione: MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO di interruttori automatici del tipo modulare o di apparecchiature di qualsiasi tipo purché modulari o comunque da fissarsi a scatto su profilati DIN all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stesi. per apparecchiature quadripolari

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3717	€21,97	€8,17
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	40,0000	€0,01	€0,40

Sommano euro	40,84
Spese generali 15% euro	6,13
Sommano euro	46,97
Utile d'impresa 10% euro	4,70
Totale euro	51,66

Codice: D.0009.0003.0005

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2583	€21,97	€5,68
A.0047.0007.0001	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€9,47	€9,47
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	28,0000	€0,01	€0,28

Sommano euro	28,34
Spese generali 15% euro	4,25
Sommano euro	32,59
Utile d'impresa 10% euro	3,26
Totale euro	35,85

Codice: D.0009.0003.0006

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare+ neutro 2 mod. da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3950	€21,97	€8,68
A.0047.0007.0002	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare+ neutro 2 mod. da 6 a 32 A. Fornito a pie'd'opera.	cad	1,0000	€14,87	€14,87
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	43,0000	€0,01	€0,43

Sommano euro	43,34
Spese generali 15% euro	6,50
Sommano euro	49,84
Utile d'impresa 10% euro	4,98
Totale euro	54,83

Codice: D.0009.0003.0007

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0007.0003	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 6 a 40 A. Fornito a pie'd'opera.	cad	1,0000	€13,98	€13,98
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	42,0000	€0,01	€0,42

Sommano euro	42,19
Spese generali 15% euro	6,33
Sommano euro	48,51
Utile d'impresa 10% euro	4,85
Totale euro	53,37

Codice: D.0009.0003.0008

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4850	€21,97	€10,66
A.0047.0007.0004	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare2 mod. a 6 a 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€22,77	€22,77

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	53,0000	€0,01	€0,53

Sommano euro	53,32
Spese generali 15% euro	8,00
Sommano euro	61,32
Utile d'impresa 10% euro	6,13
Totale euro	67,45

Codice: D.0009.0003.0009

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7800	€21,97	€17,14
A.0047.0007.0005	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 6 a 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€41,92	€41,92
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	85,0000	€0,01	€0,85

Sommano euro	85,73
Spese generali 15% euro	12,86
Sommano euro	98,59
Utile d'impresa 10% euro	9,86
Totale euro	108,45

Codice: D.0009.0003.0010

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, quadripolare 4 mod. da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0017	€21,97	€22,01
A.0047.0007.0006	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, quadripolare 4 mod. da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€54,68	€54,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	110,0000	€0,01	€1,10



Sommano euro	110,06
Spese generali 15% euro	16,51
Sommano euro	126,57
Utile d'impresa 10% euro	12,66
Totale euro	139,23

Codice:	D.0009.0003.0011
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3617	€21,97	€7,95
A.0047.0007.0007	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€18,53	€18,53
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	39,0000	€0,01	€0,39

Sommano euro	39,78
Spese generali 15% euro	5,97
Sommano euro	45,74
Utile d'impresa 10% euro	4,57
Totale euro	50,32

Codice:	D.0009.0003.0012
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4233	€21,97	€9,30
A.0047.0007.0008	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€23,79	€23,79
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	46,0000	€0,01	€0,46

Sommano euro	46,46
Spese generali 15% euro	6,97
Sommano euro	53,43
Utile d'impresa 10% euro	5,34
Totale euro	58,77



Codice: D.0009.0003.0013

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 0,5 a 4 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3700	€21,97	€8,13
A.0047.0007.0009	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 0,5 a 4 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€19,21	€19,21
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	40,0000	€0,01	€0,40

Sommano euro	40,65
Spese generali 15% euro	6,10
Sommano euro	46,75
Utile d'impresa 10% euro	4,67
Totale euro	51,42

Codice: D.0009.0003.0014

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3267	€21,97	€7,18
A.0047.0007.0010	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€15,45	€15,45
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	35,0000	€0,01	€0,35

Sommano euro	35,89
Spese generali 15% euro	5,38
Sommano euro	41,27
Utile d'impresa 10% euro	4,13
Totale euro	45,40

Codice: D.0009.0003.0015

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3967	€21,97	€8,71
A.0047.0007.0011	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€21,55	€21,55
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	43,0000	€0,01	€0,43

Sommano euro	43,60
Spese generali 15% euro	6,54
Sommano euro	50,15
Utile d'impresa 10% euro	5,01
Totale euro	55,15

Codice: D.0009.0003.0016

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare 1 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4183	€21,97	€9,19
A.0047.0007.0012	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare 1 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€23,46	€23,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	46,0000	€0,01	€0,46

Sommano euro	46,02
Spese generali 15% euro	6,90
Sommano euro	52,92
Utile d'impresa 10% euro	5,29
Totale euro	58,22

Codice: D.0009.0003.0017

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare 1 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3683	€21,97	€8,09
A.0047.0007.0013	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare 1 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€19,08	€19,08
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	40,0000	€0,01	€0,40



Sommano euro	40,48
Spese generali 15% euro	6,07
Sommano euro	46,55
Utile d'impresa 10% euro	4,66
Totale euro	51,21

Codice:	D.0009.0003.0018
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4550	€21,97	€10,00
A.0047.0007.0014	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€26,57	€26,57
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	49,0000	€0,01	€0,49

Sommano euro	49,97
Spese generali 15% euro	7,49
Sommano euro	57,46
Utile d'impresa 10% euro	5,75
Totale euro	63,21

Codice:	D.0009.0003.0019
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5700	€21,97	€12,52
A.0047.0007.0015	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€30,20	€30,20
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	62,0000	€0,01	€0,62

Sommano euro	62,71
Spese generali 15% euro	9,41
Sommano euro	72,11
Utile d'impresa 10% euro	7,21
Totale euro	79,33



Codice: D.0009.0003.0020

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6967	€21,97	€15,31
A.0047.0007.0016	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€41,22	€41,22
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	76,0000	€0,01	€0,76

Sommano euro	76,65
Spese generali 15% euro	11,50
Sommano euro	88,15
Utile d'impresa 10% euro	8,81
Totale euro	96,96

Codice: D.0009.0003.0021

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6200	€21,97	€13,62
A.0047.0007.0017	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€34,57	€34,57
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	68,0000	€0,01	€0,68

Sommano euro	68,24
Spese generali 15% euro	10,24
Sommano euro	78,47
Utile d'impresa 10% euro	7,85
Totale euro	86,32



Codice: D.0009.0003.0022

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5417	€21,97	€11,90
A.0047.0007.0018	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€27,66	€27,66
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	59,0000	€0,01	€0,59

Sommano euro	59,52
Spese generali 15% euro	8,93
Sommano euro	68,44
Utile d'impresa 10% euro	6,84
Totale euro	75,29

Codice: D.0009.0003.0023

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6633	€21,97	€14,57
A.0047.0007.0019	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€38,27	€38,27
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	72,0000	€0,01	€0,72

Sommano euro	72,93
Spese generali 15% euro	10,94
Sommano euro	83,87
Utile d'impresa 10% euro	8,39
Totale euro	92,26

Codice: D.0009.0003.0024

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7100	€21,97	€15,60
A.0047.0007.0020	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€42,27	€42,27
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	78,0000	€0,01	€0,78

Sommano euro	78,01
Spese generali 15% euro	11,70
Sommano euro	89,72
Utile d'impresa 10% euro	8,97
Totale euro	98,68

Codice: D.0009.0003.0025

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6217	€21,97	€13,66
A.0047.0007.0021	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€34,54	€34,54
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	68,0000	€0,01	€0,68

Sommano euro	68,24
Spese generali 15% euro	10,24
Sommano euro	78,48
Utile d'impresa 10% euro	7,85
Totale euro	86,32

Codice: D.0009.0003.0026

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7700	€21,97	€16,92
A.0047.0007.0022	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€47,48	€47,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	84,0000	€0,01	€0,84



Sommano euro	84,60
Spese generali 15% euro	12,69
Sommano euro	97,29
Utile d'impresa 10% euro	9,73
Totale euro	107,02

Codice:	D.0009.0003.0027
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6817	€21,97	€14,98
A.0047.0007.0023	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€39,78	€39,78
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	74,0000	€0,01	€0,74

Sommano euro	74,86
Spese generali 15% euro	11,23
Sommano euro	86,09
Utile d'impresa 10% euro	8,61
Totale euro	94,70

Codice:	D.0009.0003.0028
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,bipolare2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8033	€21,97	€17,65
A.0047.0007.0024	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,bipolare2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€50,35	€50,35
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	88,0000	€0,01	€0,88

Sommano euro	88,24
Spese generali 15% euro	13,24
Sommano euro	101,48
Utile d'impresa 10% euro	10,15
Totale euro	111,62



Codice: D.0009.0003.0029

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7033	€21,97	€15,45
A.0047.0007.0025	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare 2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€41,60	€41,60
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	77,0000	€0,01	€0,77

Sommano euro	77,19
Spese generali 15% euro	11,58
Sommano euro	88,77
Utile d'impresa 10% euro	8,88
Totale euro	97,65

Codice: D.0009.0003.0030

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare 2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
A.0047.0007.0026	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare 2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€32,73	€32,73
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	65,0000	€0,01	€0,65

Sommano euro	65,93
Spese generali 15% euro	9,89
Sommano euro	75,82
Utile d'impresa 10% euro	7,58
Totale euro	83,40

Codice: D.0009.0003.0031

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare 2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6900	€21,97	€15,16
A.0047.0007.0027	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€45,68	€45,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	82,0000	€0,01	€0,82

Sommano euro	81,02
Spese generali 15% euro	12,15
Sommano euro	93,18
Utile d'impresa 10% euro	9,32
Totale euro	102,49

Codice: D.0009.0003.0032

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K,bipolare2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8150	€21,97	€17,91
A.0047.0007.0028	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K,bipolare2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€51,31	€51,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	89,0000	€0,01	€0,89

Sommano euro	89,47
Spese generali 15% euro	13,42
Sommano euro	102,89
Utile d'impresa 10% euro	10,29
Totale euro	113,18

Codice: D.0009.0003.0033

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7017	€21,97	€15,42
A.0047.0007.0029	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€41,51	€41,51
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	77,0000	€0,01	€0,77



Sommano euro	77,06
Spese generali 15% euro	11,56
Sommano euro	88,62
Utile d'impresa 10% euro	8,86
Totale euro	97,48

Codice:	D.0009.0003.0034
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, bipolare 2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8717	€21,97	€19,15
A.0047.0007.0030	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, bipolare 2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€56,41	€56,41
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	95,0000	€0,01	€0,95

Sommano euro	95,88
Spese generali 15% euro	14,38
Sommano euro	110,26
Utile d'impresa 10% euro	11,03
Totale euro	121,29

Codice:	D.0009.0003.0035
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9583	€21,97	€21,05
A.0047.0007.0031	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€57,26	€57,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	105,0000	€0,01	€1,05

Sommano euro	105,18
Spese generali 15% euro	15,78
Sommano euro	120,96
Utile d'impresa 10% euro	12,10
Totale euro	133,05



Codice: D.0009.0003.0036

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2233	€21,97	€26,88
A.0047.0007.0032	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€80,36	€80,36
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	134,0000	€0,01	€1,34

Sommano euro	134,40
Spese generali 15% euro	20,16
Sommano euro	154,56
Utile d'impresa 10% euro	15,46
Totale euro	170,02

Codice: D.0009.0003.0037

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0200	€21,97	€22,41
A.0047.0007.0033	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€62,77	€62,77
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	112,0000	€0,01	€1,12

Sommano euro	112,12
Spese generali 15% euro	16,82
Sommano euro	128,94
Utile d'impresa 10% euro	12,89
Totale euro	141,83

Codice: D.0009.0003.0038

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8833	€21,97	€19,41
A.0047.0007.0034	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€50,80	€50,80
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	96,0000	€0,01	€0,96

Sommano euro	96,99
Spese generali 15% euro	14,55
Sommano euro	111,53
Utile d'impresa 10% euro	11,15
Totale euro	122,69

Codice: D.0009.0003.0039

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1250	€21,97	€24,72
A.0047.0007.0035	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€71,79	€71,79
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	123,0000	€0,01	€1,23

Sommano euro	123,56
Spese generali 15% euro	18,53
Sommano euro	142,09
Utile d'impresa 10% euro	14,21
Totale euro	156,30

Codice: D.0009.0003.0040

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, tripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1850	€21,97	€26,03
A.0047.0007.0036	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, tripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€77,01	€77,01
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	130,0000	€0,01	€1,30



Sommano euro	130,16
Spese generali 15% euro	19,52
Sommano euro	149,69
Utile d'impresa 10% euro	14,97
Totale euro	164,65

Codice:	D.0009.0003.0041
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, tripolare 3 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0333	€21,97	€22,70
A.0047.0007.0037	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, tripolare 3 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€63,95	€63,95
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	113,0000	€0,01	€1,13

Sommano euro	113,60
Spese generali 15% euro	17,04
Sommano euro	130,64
Utile d'impresa 10% euro	13,06
Totale euro	143,70

Codice:	D.0009.0003.0042
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, tripolare 3 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3317	€21,97	€29,26
A.0047.0007.0038	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K, tripolare 3 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€89,76	€89,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	146,0000	€0,01	€1,46

Sommano euro	146,30
Spese generali 15% euro	21,94
Sommano euro	168,24
Utile d'impresa 10% euro	16,82
Totale euro	185,07



Codice: D.0009.0003.0043

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1783	€21,97	€25,89
A.0047.0007.0039	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€69,95	€69,95
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	129,0000	€0,01	€1,29

Sommano euro	129,40
Spese generali 15% euro	19,41
Sommano euro	148,81
Utile d'impresa 10% euro	14,88
Totale euro	163,69

Codice: D.0009.0003.0044

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5450	€21,97	€33,94
A.0047.0007.0040	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€101,81	€101,81
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	169,0000	€0,01	€1,69

Sommano euro	169,72
Spese generali 15% euro	25,46
Sommano euro	195,18
Utile d'impresa 10% euro	19,52
Totale euro	214,70

Codice: D.0009.0003.0045

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3067	€21,97	€28,71
A.0047.0007.0041	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€81,09	€81,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	143,0000	€0,01	€1,43

Sommano euro	143,50
Spese generali 15% euro	21,53
Sommano euro	165,03
Utile d'impresa 10% euro	16,50
Totale euro	181,53

Codice: D.0009.0003.0046

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0667	€21,97	€23,43
A.0047.0007.0042	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€60,31	€60,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	117,0000	€0,01	€1,17

Sommano euro	117,19
Spese generali 15% euro	17,58
Sommano euro	134,77
Utile d'impresa 10% euro	13,48
Totale euro	148,25

Codice: D.0009.0003.0047

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3867	€21,97	€30,47
A.0047.0007.0043	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€88,12	€88,12
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	152,0000	€0,01	€1,52



Sommano euro	152,38
Spese generali 15% euro	22,86
Sommano euro	175,24
Utile d'impresa 10% euro	17,52
Totale euro	192,76

Codice:	D.0009.0003.0048
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K,quadripolare 4 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5050	€21,97	€33,06
A.0047.0007.0044	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K,quadripolare 4 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€98,31	€98,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	165,0000	€0,01	€1,65

Sommano euro	165,30
Spese generali 15% euro	24,79
Sommano euro	190,09
Utile d'impresa 10% euro	19,01
Totale euro	209,10

Codice:	D.0009.0003.0049
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2633	€21,97	€27,76
A.0047.0007.0045	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€77,43	€77,43
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	138,0000	€0,01	€1,38

Sommano euro	138,84
Spese generali 15% euro	20,83
Sommano euro	159,67
Utile d'impresa 10% euro	15,97
Totale euro	175,63



Codice: D.0009.0003.0050

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6650	€21,97	€36,58
A.0047.0007.0046	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva K,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€112,18	€112,18
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	182,0000	€0,01	€1,82

Sommano euro	182,86
Spese generali 15% euro	27,43
Sommano euro	210,28
Utile d'impresa 10% euro	21,03
Totale euro	231,32

Codice: D.0009.0003.0051

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,unipolare 1 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3583	€21,97	€7,87
A.0047.0007.0047	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,unipolare 1 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€18,28	€18,28
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	39,0000	€0,01	€0,39

Sommano euro	39,45
Spese generali 15% euro	5,92
Sommano euro	45,37
Utile d'impresa 10% euro	4,54
Totale euro	49,90

Codice: D.0009.0003.0052

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4317	€21,97	€9,48
A.0047.0007.0048	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€24,62	€24,62
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	47,0000	€0,01	€0,47

Sommano euro	47,48
Spese generali 15% euro	7,12
Sommano euro	54,61
Utile d'impresa 10% euro	5,46
Totale euro	60,06

Codice: D.0009.0003.0053

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4283	€21,97	€9,41
A.0047.0007.0049	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€24,28	€24,28
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	47,0000	€0,01	€0,47

Sommano euro	47,07
Spese generali 15% euro	7,06
Sommano euro	54,13
Utile d'impresa 10% euro	5,41
Totale euro	59,54

Codice: D.0009.0003.0054

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0007.0050	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€15,90	€15,90
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	36,0000	€0,01	€0,36



Sommano euro	36,49
Spese generali 15% euro	5,47
Sommano euro	41,97
Utile d'impresa 10% euro	4,20
Totale euro	46,16

Codice:	D.0009.0003.0055
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4167	€21,97	€9,15
A.0047.0007.0051	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€23,31	€23,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	45,0000	€0,01	€0,45

Sommano euro	45,82
Spese generali 15% euro	6,87
Sommano euro	52,70
Utile d'impresa 10% euro	5,27
Totale euro	57,96

Codice:	D.0009.0003.0056
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, unipolare 1 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4600	€21,97	€10,11
A.0047.0007.0052	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, unipolare 1 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€27,14	€27,14
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	50,66
Spese generali 15% euro	7,60
Sommano euro	58,25
Utile d'impresa 10% euro	5,83
Totale euro	64,08



Codice: D.0009.0003.0057

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare 1 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3600	€21,97	€7,91
A.0047.0007.0053	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare 1 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€18,35	€18,35
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	39,0000	€0,01	€0,39

Sommano euro	39,56
Spese generali 15% euro	5,93
Sommano euro	45,49
Utile d'impresa 10% euro	4,55
Totale euro	50,04

Codice: D.0009.0003.0058

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare 1 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0007.0054	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare 1 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€24,74	€24,74
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	47,0000	€0,01	€0,47

Sommano euro	47,64
Spese generali 15% euro	7,15
Sommano euro	54,79
Utile d'impresa 10% euro	5,48
Totale euro	60,26



Codice: D.0009.0003.0059

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6900	€21,97	€15,16
A.0047.0007.0055	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€40,54	€40,54
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	75,0000	€0,01	€0,75

Sommano euro	75,81
Spese generali 15% euro	11,37
Sommano euro	87,19
Utile d'impresa 10% euro	8,72
Totale euro	95,90

Codice: D.0009.0003.0060

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0047.0007.0056	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€52,94	€52,94
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	91,0000	€0,01	€0,91

Sommano euro	91,52
Spese generali 15% euro	13,73
Sommano euro	105,25
Utile d'impresa 10% euro	10,53
Totale euro	115,77

Codice: D.0009.0003.0061

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7267	€21,97	€15,96
A.0047.0007.0057	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€43,80	€43,80
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	79,0000	€0,01	€0,79

Sommano euro	79,92
Spese generali 15% euro	11,99
Sommano euro	91,91
Utile d'impresa 10% euro	9,19
Totale euro	101,10

Codice: D.0009.0003.0062

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5767	€21,97	€12,67
A.0047.0007.0058	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€30,76	€30,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	63,0000	€0,01	€0,63

Sommano euro	63,42
Spese generali 15% euro	9,51
Sommano euro	72,94
Utile d'impresa 10% euro	7,29
Totale euro	80,23

Codice: D.0009.0003.0063

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6867	€21,97	€15,09
A.0047.0007.0059	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€40,23	€40,23
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	75,0000	€0,01	€0,75



Sommano euro	75,43
Spese generali 15% euro	11,31
Sommano euro	86,75
Utile d'impresa 10% euro	8,67
Totale euro	95,42

Codice:	D.0009.0003.0064
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7700	€21,97	€16,92
A.0047.0007.0060	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare+ neutro 2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito apie' d'opera.	cad	1,0000	€47,48	€47,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	84,0000	€0,01	€0,84

Sommano euro	84,60
Spese generali 15% euro	12,69
Sommano euro	97,29
Utile d'impresa 10% euro	9,73
Totale euro	107,02

Codice:	D.0009.0003.0065
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7200	€21,97	€15,82
A.0047.0007.0061	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare+ neutro 2 mod. da 10 a 32 A. Fornito apie' d'opera.	cad	1,0000	€39,88	€39,88
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	74,0000	€0,01	€0,74

Sommano euro	75,80
Spese generali 15% euro	11,37
Sommano euro	87,17
Utile d'impresa 10% euro	8,72
Totale euro	95,89



Codice: D.0009.0003.0066

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8267	€21,97	€18,16
A.0047.0007.0062	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare+ neutro 2 mod. da 40 a 63 A. Fornito apie' d'opera.	cad	1,0000	€52,51	€52,51
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	90,0000	€0,01	€0,90

Sommano euro	90,94
Spese generali 15% euro	13,64
Sommano euro	104,58
Utile d'impresa 10% euro	10,46
Totale euro	115,04

Codice: D.0009.0003.0067

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6650	€21,97	€14,61
A.0047.0007.0063	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€38,35	€38,35
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	73,0000	€0,01	€0,73

Sommano euro	73,06
Spese generali 15% euro	10,96
Sommano euro	84,01
Utile d'impresa 10% euro	8,40
Totale euro	92,42

Codice: D.0009.0003.0068

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,bipolare2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8033	€21,97	€17,65
A.0047.0007.0064	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,bipolare2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€50,36	€50,36
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	88,0000	€0,01	€0,88

Sommano euro	88,25
Spese generali 15% euro	13,24
Sommano euro	101,49
Utile d'impresa 10% euro	10,15
Totale euro	111,64

Codice: D.0009.0003.0069

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8250	€21,97	€18,13
A.0047.0007.0065	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€52,28	€52,28
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	90,0000	€0,01	€0,90

Sommano euro	90,67
Spese generali 15% euro	13,60
Sommano euro	104,27
Utile d'impresa 10% euro	10,43
Totale euro	114,70

Codice: D.0009.0003.0070

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6250	€21,97	€13,73
A.0047.0007.0066	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€34,91	€34,91
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	68,0000	€0,01	€0,68



Sommano euro	68,69
Spese generali 15% euro	10,30
Sommano euro	78,99
Utile d'impresa 10% euro	7,90
Totale euro	86,89

Codice:	D.0009.0003.0071
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare 2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7633	€21,97	€16,77
A.0047.0007.0067	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare 2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€46,94	€46,94
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	83,0000	€0,01	€0,83

Sommano euro	83,91
Spese generali 15% euro	12,59
Sommano euro	96,49
Utile d'impresa 10% euro	9,65
Totale euro	106,15

Codice:	D.0009.0003.0072
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K bipolare 2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8767	€21,97	€19,26
A.0047.0007.0068	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K bipolare 2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€56,76	€56,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	96,0000	€0,01	€0,96

Sommano euro	96,35
Spese generali 15% euro	14,45
Sommano euro	110,80
Utile d'impresa 10% euro	11,08
Totale euro	121,88



Codice: D.0009.0003.0073

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kbipolare2 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6517	€21,97	€14,32
A.0047.0007.0069	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kbipolare2 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€37,22	€37,22
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	71,0000	€0,01	€0,71

Sommano euro	71,61
Spese generali 15% euro	10,74
Sommano euro	82,35
Utile d'impresa 10% euro	8,24
Totale euro	90,59

Codice: D.0009.0003.0074

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kbipolare2 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7883	€21,97	€17,32
A.0047.0007.0070	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kbipolare2 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€49,07	€49,07
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	86,0000	€0,01	€0,86

Sommano euro	86,61
Spese generali 15% euro	12,99
Sommano euro	99,61
Utile d'impresa 10% euro	9,96
Totale euro	109,56

Codice: D.0009.0003.0075

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9783	€21,97	€21,49
A.0047.0007.0071	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€59,08	€59,08
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	107,0000	€0,01	€1,07

Sommano euro	107,46
Spese generali 15% euro	16,12
Sommano euro	123,58
Utile d'impresa 10% euro	12,36
Totale euro	135,94

Codice: D.0009.0003.0076

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2033	€21,97	€26,44
A.0047.0007.0072	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€78,69	€78,69
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	132,0000	€0,01	€1,32

Sommano euro	132,27
Spese generali 15% euro	19,84
Sommano euro	152,11
Utile d'impresa 10% euro	15,21
Totale euro	167,32

Codice: D.0009.0003.0077

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2250	€21,97	€26,91
A.0047.0007.0073	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€80,62	€80,62
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	134,0000	€0,01	€1,34



Sommano euro	134,69
Spese generali 15% euro	20,20
Sommano euro	154,90
Utile d'impresa 10% euro	15,49
Totale euro	170,38

Codice:	D.0009.0003.0078
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9167	€21,97	€20,14
A.0047.0007.0074	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€54,98	€54,98
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	102,0000	€0,01	€1,02

Sommano euro	101,96
Spese generali 15% euro	15,29
Sommano euro	117,25
Utile d'impresa 10% euro	11,73
Totale euro	128,98

Codice:	D.0009.0003.0079
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1500	€21,97	€25,27
A.0047.0007.0075	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€74,08	€74,08
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	126,0000	€0,01	€1,26

Sommano euro	126,43
Spese generali 15% euro	18,96
Sommano euro	145,39
Utile d'impresa 10% euro	14,54
Totale euro	159,93



Codice: D.0009.0003.0080

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Ktripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3000	€21,97	€28,56
A.0047.0007.0076	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Ktripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€87,93	€87,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	143,0000	€0,01	€1,43

Sommano euro	143,74
Spese generali 15% euro	21,56
Sommano euro	165,30
Utile d'impresa 10% euro	16,53
Totale euro	181,83

Codice: D.0009.0003.0081

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Ktripolare 3 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9667	€21,97	€21,24
A.0047.0007.0077	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Ktripolare 3 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€58,02	€58,02
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	106,0000	€0,01	€1,06

Sommano euro	106,14
Spese generali 15% euro	15,92
Sommano euro	122,06
Utile d'impresa 10% euro	12,21
Totale euro	134,27

Codice: D.0009.0003.0082

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Ktripolare 3 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36
A.0047.0007.0078	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Ktripolare 3 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€78,13	€78,13
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	131,0000	€0,01	€1,31

Sommano euro	131,62
Spese generali 15% euro	19,74
Sommano euro	151,37
Utile d'impresa 10% euro	15,14
Totale euro	166,50

Codice: D.0009.0003.0083

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2500	€21,97	€27,46
A.0047.0007.0079	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€75,88	€75,88
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	136,0000	€0,01	€1,36

Sommano euro	136,98
Spese generali 15% euro	20,55
Sommano euro	157,52
Utile d'impresa 10% euro	15,75
Totale euro	173,28

Codice: D.0009.0003.0084

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5500	€21,97	€34,05
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0007.0080	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€103,07	€103,07
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	171,0000	€0,01	€1,71

Sommano euro	171,11
Spese generali 15% euro	25,67
Sommano euro	196,77
Utile d'impresa 10% euro	19,68
Totale euro	216,45

Codice: D.0009.0003.0085

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5500	€21,97	€34,05
A.0047.0007.0081	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€102,72	€102,72
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	170,0000	€0,01	€1,70

Sommano euro	170,75
Spese generali 15% euro	25,61
Sommano euro	196,36
Utile d'impresa 10% euro	19,64
Totale euro	216,00

Codice: D.0009.0003.0086

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1667	€21,97	€25,63
A.0047.0007.0082	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€70,58	€70,58
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	130,0000	€0,01	€1,30



Sommano euro	129,79
Spese generali 15% euro	19,47
Sommano euro	149,25
Utile d'impresa 10% euro	14,93
Totale euro	164,18

Codice:	D.0009.0003.0087
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4833	€21,97	€32,59
A.0047.0007.0083	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,quadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€97,48	€97,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	164,0000	€0,01	€1,64

Sommano euro	163,98
Spese generali 15% euro	24,60
Sommano euro	188,58
Utile d'impresa 10% euro	18,86
Totale euro	207,43

Codice:	D.0009.0003.0088
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kquadripolare 4 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6500	€21,97	€36,25
A.0047.0007.0084	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kquadripolare 4 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€111,13	€111,13
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	181,0000	€0,01	€1,81

Sommano euro	181,47
Spese generali 15% euro	27,22
Sommano euro	208,69
Utile d'impresa 10% euro	20,87
Totale euro	229,56



Codice: D.0009.0003.0089

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kquadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2333	€21,97	€27,10
A.0047.0007.0085	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kquadripolare 4 mod. da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€74,30	€74,30
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	134,0000	€0,01	€1,34

Sommano euro	135,01
Spese generali 15% euro	20,25
Sommano euro	155,26
Utile d'impresa 10% euro	15,53
Totale euro	170,79

Codice: D.0009.0003.0090

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kquadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5500	€21,97	€34,05
A.0047.0007.0086	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kquadripolare 4 mod. da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€102,29	€102,29
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	170,0000	€0,01	€1,70

Sommano euro	170,32
Spese generali 15% euro	25,55
Sommano euro	195,87
Utile d'impresa 10% euro	19,59
Totale euro	215,45

Codice: D.0009.0003.0091

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare 1 mod. da 10 a 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0007.0087	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare 1 mod. da 10 a 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€25,61	€25,61
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	48,0000	€0,01	€0,48

Sommano euro	48,89
Spese generali 15% euro	7,33
Sommano euro	56,22
Utile d'impresa 10% euro	5,62
Totale euro	61,85

Codice: D.0009.0003.0092

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 10 a 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0007.0088	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 10 a 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€21,30	€21,30
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	43,0000	€0,01	€0,43

Sommano euro	43,06
Spese generali 15% euro	6,46
Sommano euro	49,52
Utile d'impresa 10% euro	4,95
Totale euro	54,47

Codice: D.0009.0003.0093

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, unipolare 1 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0007.0089	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, unipolare 1 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€29,90	€29,90

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	54,0000	€0,01	€0,54

Sommano euro	53,97
Spese generali 15% euro	8,10
Sommano euro	62,06
Utile d'impresa 10% euro	6,21
Totale euro	68,27

Codice: D.0009.0003.0094

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare 1 mod. da 10 a 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0007.0090	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare 1 mod. da 10 a 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€25,61	€25,61
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	48,0000	€0,01	€0,48

Sommano euro	48,52
Spese generali 15% euro	7,28
Sommano euro	55,80
Utile d'impresa 10% euro	5,58
Totale euro	61,38

Codice: D.0009.0003.0095

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, bipolare2 mod. da 10 a 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8167	€21,97	€17,94
A.0047.0007.0091	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, bipolare2 mod. da 10 a 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€52,41	€52,41
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	90,0000	€0,01	€0,90



Sommano euro	90,62
Spese generali 15% euro	13,59
Sommano euro	104,21
Utile d'impresa 10% euro	10,42
Totale euro	114,63

Codice: D.0009.0003.0096

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9000	€21,97	€19,77
A.0047.0007.0092	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€55,74	€55,74
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	95,0000	€0,01	€0,95

Sommano euro	95,83
Spese generali 15% euro	14,37
Sommano euro	110,20
Utile d'impresa 10% euro	11,02
Totale euro	121,22

Codice: D.0009.0003.0097

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 10 a 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7333	€21,97	€16,11
A.0047.0007.0093	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 10 a 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€44,61	€44,61
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	80,0000	€0,01	€0,80

Sommano euro	80,89
Spese generali 15% euro	12,13
Sommano euro	93,02
Utile d'impresa 10% euro	9,30
Totale euro	102,33



Codice: D.0009.0003.0098

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Zbipolare2 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9333	€21,97	€20,51
A.0047.0007.0094	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Zbipolare2 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€60,75	€60,75
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	101,0000	€0,01	€1,01

Sommano euro	101,63
Spese generali 15% euro	15,24
Sommano euro	116,87
Utile d'impresa 10% euro	11,69
Totale euro	128,56

Codice: D.0009.0003.0099

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Ztripolare 3 mod. da 10 a 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9000	€21,97	€19,77
A.0047.0007.0095	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Ztripolare 3 mod. da 10 a 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€52,51	€52,51
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	99,0000	€0,01	€0,99

Sommano euro	99,09
Spese generali 15% euro	14,86
Sommano euro	113,96
Utile d'impresa 10% euro	11,40
Totale euro	125,35

Codice: D.0009.0003.0100

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 10 a 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2500	€21,97	€27,46
A.0047.0007.0096	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 10 a 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€82,34	€82,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	136,0000	€0,01	€1,36

Sommano euro	136,98
Spese generali 15% euro	20,55
Sommano euro	157,53
Utile d'impresa 10% euro	15,75
Totale euro	173,28

Codice: D.0009.0003.0101

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2833	€21,97	€28,19
A.0047.0007.0097	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€85,97	€85,97
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	141,0000	€0,01	€1,41

Sommano euro	141,39
Spese generali 15% euro	21,21
Sommano euro	162,60
Utile d'impresa 10% euro	16,26
Totale euro	178,86

Codice: D.0009.0003.0102

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 10 a 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0833	€21,97	€23,80
A.0047.0007.0098	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 10 a 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€68,09	€68,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	118,0000	€0,01	€1,18



Sommano euro	118,89
Spese generali 15% euro	17,83
Sommano euro	136,72
Utile d'impresa 10% euro	13,67
Totale euro	150,40

Codice:	D.0009.0003.0103
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Ztripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3667	€21,97	€30,03
A.0047.0007.0099	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Ztripolare 3 mod. da 0,5 a 8 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€93,74	€93,74
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	151,0000	€0,01	€1,51

Sommano euro	151,10
Spese generali 15% euro	22,66
Sommano euro	173,76
Utile d'impresa 10% euro	17,38
Totale euro	191,14

Codice:	D.0009.0003.0104
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Ztripolare 3 mod. da 10 a 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2500	€21,97	€27,46
A.0047.0007.0100	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Ztripolare 3 mod. da 10 a 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€82,34	€82,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	136,0000	€0,01	€1,36

Sommano euro	136,98
Spese generali 15% euro	20,55
Sommano euro	157,53
Utile d'impresa 10% euro	15,75
Totale euro	173,28



Codice: D.0009.0003.0105

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare 1 mod. da 32 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0007.0101	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, unipolare 1 mod. da 32 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€27,24	€27,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	50,0000	€0,01	€0,50

Sommano euro	50,54
Spese generali 15% euro	7,58
Sommano euro	58,12
Utile d'impresa 10% euro	5,81
Totale euro	63,93

Codice: D.0009.0003.0106

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 32 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0007.0102	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, unipolare 1 mod. da 32 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€25,82	€25,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	49,0000	€0,01	€0,49

Sommano euro	49,11
Spese generali 15% euro	7,37
Sommano euro	56,47
Utile d'impresa 10% euro	5,65
Totale euro	62,12

Codice: D.0009.0003.0107

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, unipolare 1 mod. da 32 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
A.0047.0007.0103	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, Kunipolare 1 mod. da 32 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€33,87	€33,87
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	59,0000	€0,01	€0,59

Sommano euro	59,09
Spese generali 15% euro	8,86
Sommano euro	67,95
Utile d'impresa 10% euro	6,80
Totale euro	74,75

Codice: D.0009.0003.0108

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, bipolare2 mod. da 32 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8500	€21,97	€18,67
A.0047.0007.0104	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, bipolare2 mod. da 32 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€53,96	€53,96
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	92,0000	€0,01	€0,92

Sommano euro	92,92
Spese generali 15% euro	13,94
Sommano euro	106,86
Utile d'impresa 10% euro	10,69
Totale euro	117,54

Codice: D.0009.0003.0109

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare2 mod. da 32 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7667	€21,97	€16,84
A.0047.0007.0105	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, bipolare2 mod. da 32 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€47,65	€47,65
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	84,0000	€0,01	€0,84



Sommano euro	84,70
Spese generali 15% euro	12,70
Sommano euro	97,40
Utile d'impresa 10% euro	9,74
Totale euro	107,15

Codice:	D.0009.0003.0110
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Zbipolare2 mod. da 32 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9333	€21,97	€20,51
A.0047.0007.0106	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Zbipolare2 mod. da 32 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€62,61	€62,61
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	103,0000	€0,01	€1,03

Sommano euro	103,51
Spese generali 15% euro	15,53
Sommano euro	119,04
Utile d'impresa 10% euro	11,90
Totale euro	130,94

Codice:	D.0009.0003.0111
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 32 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2833	€21,97	€28,19
A.0047.0007.0107	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva B, tripolare 3 mod. da 32 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€86,01	€86,01
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	141,0000	€0,01	€1,41

Sommano euro	141,43
Spese generali 15% euro	21,22
Sommano euro	162,65
Utile d'impresa 10% euro	16,26
Totale euro	178,91



Codice: D.0009.0003.0112

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 32 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1500	€21,97	€25,27
A.0047.0007.0108	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C, tripolare 3 mod. da 32 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€75,10	€75,10
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	127,0000	€0,01	€1,27

Sommano euro	127,46
Spese generali 15% euro	19,12
Sommano euro	146,57
Utile d'impresa 10% euro	14,66
Totale euro	161,24

Codice: D.0009.0003.0113

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Ztripolare 3 mod. da 32 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5167	€21,97	€33,32
A.0047.0007.0109	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 15 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva D, K, Ztripolare 3 mod. da 32 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€106,31	€106,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	167,0000	€0,01	€1,67

Sommano euro	167,12
Spese generali 15% euro	25,07
Sommano euro	192,19
Utile d'impresa 10% euro	19,22
Totale euro	211,41

Codice: D.0009.0003.0114

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0833	€21,97	€23,80
A.0047.0008.0001	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€74,61	€74,61
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	118,0000	€0,01	€1,18

Sommano euro	118,96
Spese generali 15% euro	17,84
Sommano euro	136,80
Utile d'impresa 10% euro	13,68
Totale euro	150,48

Codice: D.0009.0003.0115

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0833	€21,97	€23,80
A.0047.0008.0002	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€75,26	€75,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	119,0000	€0,01	€1,19

Sommano euro	119,62
Spese generali 15% euro	17,94
Sommano euro	137,56
Utile d'impresa 10% euro	13,76
Totale euro	151,32

Codice: D.0009.0003.0116

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0333	€21,97	€22,70

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0003	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€70,85	€70,85
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	114,0000	€0,01	€1,14

Sommano euro	114,06
Spese generali 15% euro	17,11
Sommano euro	131,17
Utile d'impresa 10% euro	13,12
Totale euro	144,29

Codice: D.0009.0003.0117

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1833	€21,97	€26,00
A.0047.0008.0004	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€84,27	€84,27
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	131,0000	€0,01	€1,31

Sommano euro	130,94
Spese generali 15% euro	19,64
Sommano euro	150,58
Utile d'impresa 10% euro	15,06
Totale euro	165,64

Codice: D.0009.0003.0118

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0005	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€85,06	€85,06
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	132,0000	€0,01	€1,32

Sommano euro	132,11
Spese generali 15% euro	19,82
Sommano euro	151,93
Utile d'impresa 10% euro	15,19
Totale euro	167,12

Codice: D.0009.0003.0119

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1000	€21,97	€24,17
A.0047.0008.0006	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€75,94	€75,94
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	120,0000	€0,01	€1,20

Sommano euro	120,67
Spese generali 15% euro	18,10
Sommano euro	138,77
Utile d'impresa 10% euro	13,88
Totale euro	152,65

Codice: D.0009.0003.0120

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilità 10 mA curva B, 1P+N da 6 a 16A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4500	€21,97	€31,86

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0007	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 10 mA curva B, 1P+N da 6 a 16A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€106,22	€106,22
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	158,0000	€0,01	€1,58

Sommano euro	159,02
Spese generali 15% euro	23,85
Sommano euro	182,87
Utile d'impresa 10% euro	18,29
Totale euro	201,16

Codice: D.0009.0003.0121

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0167	€21,97	€22,34
A.0047.0008.0008	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€69,39	€69,39
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	112,0000	€0,01	€1,12

Sommano euro	112,21
Spese generali 15% euro	16,83
Sommano euro	129,04
Utile d'impresa 10% euro	12,90
Totale euro	141,95

Codice: D.0009.0003.0122

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0167	€21,97	€22,34

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0009	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€70,02	€70,02
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	113,0000	€0,01	€1,13

Sommano euro	112,85
Spese generali 15% euro	16,93
Sommano euro	129,78
Utile d'impresa 10% euro	12,98
Totale euro	142,76

Codice: D.0009.0003.0123

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0167	€21,97	€22,34
A.0047.0008.0010	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€69,55	€69,55
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	112,0000	€0,01	€1,12

Sommano euro	112,37
Spese generali 15% euro	16,86
Sommano euro	129,23
Utile d'impresa 10% euro	12,92
Totale euro	142,15

Codice: D.0009.0003.0124

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1333	€21,97	€24,90

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0011	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€78,50	€78,50
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	123,0000	€0,01	€1,23

Sommano euro	123,99
Spese generali 15% euro	18,60
Sommano euro	142,59
Utile d'impresa 10% euro	14,26
Totale euro	156,85

Codice: D.0009.0003.0125

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1167	€21,97	€24,53
A.0047.0008.0012	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€79,12	€79,12
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	124,0000	€0,01	€1,24

Sommano euro	124,26
Spese generali 15% euro	18,64
Sommano euro	142,90
Utile d'impresa 10% euro	14,29
Totale euro	157,19

Codice: D.0009.0003.0126

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0667	€21,97	€23,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0013	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€72,82	€72,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	116,0000	€0,01	€1,16

Sommano euro	116,78
Spese generali 15% euro	17,52
Sommano euro	134,30
Utile d'impresa 10% euro	13,43
Totale euro	147,73

Codice: D.0009.0003.0127

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9000	€21,97	€19,77
A.0047.0008.0014	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€60,35	€60,35
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	100,49
Spese generali 15% euro	15,07
Sommano euro	115,56
Utile d'impresa 10% euro	11,56
Totale euro	127,12

Codice: D.0009.0003.0128

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9333	€21,97	€20,51

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0015	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€62,84	€62,84
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	104,0000	€0,01	€1,04

Sommano euro	103,75
Spese generali 15% euro	15,56
Sommano euro	119,31
Utile d'impresa 10% euro	11,93
Totale euro	131,24

Codice: D.0009.0003.0129

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9667	€21,97	€21,24
A.0047.0008.0016	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva B, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€64,04	€64,04
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	105,0000	€0,01	€1,05

Sommano euro	105,69
Spese generali 15% euro	15,85
Sommano euro	121,55
Utile d'impresa 10% euro	12,15
Totale euro	133,70

Codice: D.0009.0003.0130

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0167	€21,97	€22,34

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0017	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€68,22	€68,22
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	110,0000	€0,01	€1,10

Sommano euro	111,02
Spese generali 15% euro	16,65
Sommano euro	127,67
Utile d'impresa 10% euro	12,77
Totale euro	140,44

Codice: D.0009.0003.0131

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0333	€21,97	€22,70
A.0047.0008.0018	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€71,04	€71,04
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	114,0000	€0,01	€1,14

Sommano euro	114,25
Spese generali 15% euro	17,14
Sommano euro	131,38
Utile d'impresa 10% euro	13,14
Totale euro	144,53

Codice: D.0009.0003.0132

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0500	€21,97	€23,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0019	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 1Acurva B, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€72,39	€72,39
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	116,0000	€0,01	€1,16

Sommano euro	115,98
Spese generali 15% euro	17,40
Sommano euro	133,38
Utile d'impresa 10% euro	13,34
Totale euro	146,71

Codice: D.0009.0003.0133

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1000	€21,97	€24,17
A.0047.0008.0020	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€76,57	€76,57
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	121,0000	€0,01	€1,21

Sommano euro	121,31
Spese generali 15% euro	18,20
Sommano euro	139,51
Utile d'impresa 10% euro	13,95
Totale euro	153,46

Codice: D.0009.0003.0134

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2167	€21,97	€26,73

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0021	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€86,58	€86,58
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	134,0000	€0,01	€1,34

Sommano euro	134,02
Spese generali 15% euro	20,10
Sommano euro	154,12
Utile d'impresa 10% euro	15,41
Totale euro	169,54

Codice: D.0009.0003.0135

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0047.0008.0022	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€52,76	€52,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	91,0000	€0,01	€0,91

Sommano euro	91,34
Spese generali 15% euro	13,70
Sommano euro	105,04
Utile d'impresa 10% euro	10,50
Totale euro	115,55

Codice: D.0009.0003.0136

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8667	€21,97	€19,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0023	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€56,10	€56,10
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	95,0000	€0,01	€0,95

Sommano euro	95,46
Spese generali 15% euro	14,32
Sommano euro	109,77
Utile d'impresa 10% euro	10,98
Totale euro	120,76

Codice: D.0009.0003.0137

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9167	€21,97	€20,14
A.0047.0008.0024	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva C, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€59,59	€59,59
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	99,0000	€0,01	€0,99

Sommano euro	100,08
Spese generali 15% euro	15,01
Sommano euro	115,10
Utile d'impresa 10% euro	11,51
Totale euro	126,60

Codice: D.0009.0003.0138

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9500	€21,97	€20,87

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0025	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40A.Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€63,37	€63,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	104,0000	€0,01	€1,04

Sommano euro	104,65
Spese generali 15% euro	15,70
Sommano euro	120,34
Utile d'impresa 10% euro	12,03
Totale euro	132,38

Codice: D.0009.0003.0139

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8833	€21,97	€19,41
A.0047.0008.0026	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€58,68	€58,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	98,0000	€0,01	€0,98

Sommano euro	98,43
Spese generali 15% euro	14,76
Sommano euro	113,20
Utile d'impresa 10% euro	11,32
Totale euro	124,51

Codice: D.0009.0003.0140

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 1A curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0027	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva C, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€67,31	€67,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	109,0000	€0,01	€1,09

Sommano euro	109,73
Spese generali 15% euro	16,46
Sommano euro	126,20
Utile d'impresa 10% euro	12,62
Totale euro	138,81

Codice: D.0009.0003.0141

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9333	€21,97	€20,51
A.0047.0008.0028	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€62,36	€62,36
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	103,0000	€0,01	€1,03

Sommano euro	103,26
Spese generali 15% euro	15,49
Sommano euro	118,75
Utile d'impresa 10% euro	11,87
Totale euro	130,62

Codice: D.0009.0003.0142

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0029	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€67,41	€67,41
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	109,0000	€0,01	€1,09

Sommano euro	109,84
Spese generali 15% euro	16,48
Sommano euro	126,31
Utile d'impresa 10% euro	12,63
Totale euro	138,95

Codice: D.0009.0003.0143

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9333	€21,97	€20,51
A.0047.0008.0030	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€62,48	€62,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	103,0000	€0,01	€1,03

Sommano euro	103,38
Spese generali 15% euro	15,51
Sommano euro	118,89
Utile d'impresa 10% euro	11,89
Totale euro	130,78

Codice: D.0009.0003.0144

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N 40A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1000	€21,97	€24,17

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0031	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N 40A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€76,19	€76,19
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	120,0000	€0,01	€1,20

Sommano euro	120,92
Spese generali 15% euro	18,14
Sommano euro	139,06
Utile d'impresa 10% euro	13,91
Totale euro	152,96

Codice: D.0009.0003.0145

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8000	€21,97	€39,55
A.0047.0008.0032	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€137,47	€137,47
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	198,0000	€0,01	€1,98

Sommano euro	198,36
Spese generali 15% euro	29,75
Sommano euro	228,12
Utile d'impresa 10% euro	22,81
Totale euro	250,93

Codice: D.0009.0003.0146

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0033	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€155,37	€155,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	221,0000	€0,01	€2,21

Sommano euro	220,88
Spese generali 15% euro	33,13
Sommano euro	254,02
Utile d'impresa 10% euro	25,40
Totale euro	279,41

Codice: D.0009.0003.0147

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,2167	€21,97	€48,70
A.0047.0008.0034	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€173,77	€173,77
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	244,0000	€0,01	€2,44

Sommano euro	244,28
Spese generali 15% euro	36,64
Sommano euro	280,92
Utile d'impresa 10% euro	28,09
Totale euro	309,01

Codice: D.0009.0003.0148

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4667	€21,97	€32,22

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0035	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€107,48	€107,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	160,0000	€0,01	€1,60

Sommano euro	160,67
Spese generali 15% euro	24,10
Sommano euro	184,77
Utile d'impresa 10% euro	18,48
Totale euro	203,25

Codice: D.0009.0003.0149

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6667	€21,97	€36,62
A.0047.0008.0036	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€126,02	€126,02
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	183,0000	€0,01	€1,83

Sommano euro	183,83
Spese generali 15% euro	27,57
Sommano euro	211,41
Utile d'impresa 10% euro	21,14
Totale euro	232,54

Codice: D.0009.0003.0150

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7833	€21,97	€39,18

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0037	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€135,23	€135,23
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	195,0000	€0,01	€1,95

Sommano euro	195,72
Spese generali 15% euro	29,36
Sommano euro	225,08
Utile d'impresa 10% euro	22,51
Totale euro	247,59

Codice: D.0009.0003.0151

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9500	€21,97	€42,84
A.0047.0008.0038	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 2P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€150,33	€150,33
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	214,0000	€0,01	€2,14

Sommano euro	214,68
Spese generali 15% euro	32,20
Sommano euro	246,88
Utile d'impresa 10% euro	24,69
Totale euro	271,57

Codice: D.0009.0003.0152

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0167	€21,97	€44,31

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0039	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 2P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€156,66	€156,66
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	222,0000	€0,01	€2,22

Sommano euro	222,55
Spese generali 15% euro	33,38
Sommano euro	255,93
Utile d'impresa 10% euro	25,59
Totale euro	281,53

Codice: D.0009.0003.0153

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,2333	€21,97	€49,07
A.0047.0008.0040	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 2P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€175,06	€175,06
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	245,0000	€0,01	€2,45

Sommano euro	245,94
Spese generali 15% euro	36,89
Sommano euro	282,83
Utile d'impresa 10% euro	28,28
Totale euro	311,11

Codice: D.0009.0003.0154

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,5667	€21,97	€56,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0041	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€196,83	€196,83
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	281,0000	€0,01	€2,81

Sommano euro	281,85
Spese generali 15% euro	42,28
Sommano euro	324,13
Utile d'impresa 10% euro	32,41
Totale euro	356,54

Codice: D.0009.0003.0155

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,7500	€21,97	€60,42
A.0047.0008.0042	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€212,71	€212,71
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	301,0000	€0,01	€3,01

Sommano euro	301,96
Spese generali 15% euro	45,29
Sommano euro	347,25
Utile d'impresa 10% euro	34,73
Totale euro	381,98

Codice: D.0009.0003.0156

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,9833	€21,97	€65,54

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0043	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€232,85	€232,85
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	327,0000	€0,01	€3,27

Sommano euro	327,48
Spese generali 15% euro	49,12
Sommano euro	376,61
Utile d'impresa 10% euro	37,66
Totale euro	414,26

Codice: D.0009.0003.0157

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,4667	€21,97	€54,19
A.0047.0008.0044	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€188,16	€188,16
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	270,0000	€0,01	€2,70

Sommano euro	270,87
Spese generali 15% euro	40,63
Sommano euro	311,50
Utile d'impresa 10% euro	31,15
Totale euro	342,65

Codice: D.0009.0003.0158

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,6333	€21,97	€57,85

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0045	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€202,51	€202,51
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	288,0000	€0,01	€2,88

Sommano euro	289,06
Spese generali 15% euro	43,36
Sommano euro	332,42
Utile d'impresa 10% euro	33,24
Totale euro	365,66

Codice: D.0009.0003.0159

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,8667	€21,97	€62,98
A.0047.0008.0046	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€222,67	€222,67
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	314,0000	€0,01	€3,14

Sommano euro	314,61
Spese generali 15% euro	47,19
Sommano euro	361,80
Utile d'impresa 10% euro	36,18
Totale euro	397,98

Codice: D.0009.0003.0160

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,9500	€21,97	€64,81

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0047	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€223,68	€223,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	323,0000	€0,01	€3,23

Sommano euro	324,00
Spese generali 15% euro	48,60
Sommano euro	372,60
Utile d'impresa 10% euro	37,26
Totale euro	409,86

Codice: D.0009.0003.0161

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,4167	€21,97	€75,06
A.0047.0008.0048	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€264,31	€264,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	375,0000	€0,01	€3,75

Sommano euro	375,40
Spese generali 15% euro	56,31
Sommano euro	431,71
Utile d'impresa 10% euro	43,17
Totale euro	474,88

Codice: D.0009.0003.0162

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,7500	€21,97	€82,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0049	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€293,72	€293,72
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	412,0000	€0,01	€4,12

Sommano euro	412,50
Spese generali 15% euro	61,88
Sommano euro	474,38
Utile d'impresa 10% euro	47,44
Totale euro	521,81

Codice: D.0009.0003.0163

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,8500	€21,97	€62,61
A.0047.0008.0050	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€214,55	€214,55
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	312,0000	€0,01	€3,12

Sommano euro	312,56
Spese generali 15% euro	46,88
Sommano euro	359,44
Utile d'impresa 10% euro	35,94
Totale euro	395,39

Codice: D.0009.0003.0164

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,2333	€21,97	€71,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0051	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€249,32	€249,32
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	356,0000	€0,01	€3,56

Sommano euro	356,19
Spese generali 15% euro	53,43
Sommano euro	409,62
Utile d'impresa 10% euro	40,96
Totale euro	450,58

Codice: D.0009.0003.0165

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,5833	€21,97	€78,73
A.0047.0008.0052	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€278,76	€278,76
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	393,0000	€0,01	€3,93

Sommano euro	393,69
Spese generali 15% euro	59,05
Sommano euro	452,74
Utile d'impresa 10% euro	45,27
Totale euro	498,02

Codice: D.0009.0003.0166

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 4P compact, 6 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,9667	€21,97	€65,18

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0053	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K,4P compact, 6 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€224,47	€224,47
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	324,0000	€0,01	€3,24

Sommano euro	325,16
Spese generali 15% euro	48,77
Sommano euro	373,94
Utile d'impresa 10% euro	37,39
Totale euro	411,33

Codice: D.0009.0003.0167

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K,4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,4333	€21,97	€75,43
A.0047.0008.0054	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K,4P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€265,47	€265,47
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	376,0000	€0,01	€3,76

Sommano euro	376,94
Spese generali 15% euro	56,54
Sommano euro	433,48
Utile d'impresa 10% euro	43,35
Totale euro	476,83

Codice: D.0009.0003.0168

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K,4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,7500	€21,97	€82,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0055	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 4P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€294,89	€294,89
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	413,0000	€0,01	€4,13

Sommano euro	413,68
Spese generali 15% euro	62,05
Sommano euro	475,73
Utile d'impresa 10% euro	47,57
Totale euro	523,31

Codice: D.0009.0003.0169

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 10 mA curva B, 1P+N da 10 a 16 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,4000	€21,97	€52,73
A.0047.0008.0056	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 10 mA curva B, 1P+N da 10 a 16 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€189,44	€189,44
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	264,0000	€0,01	€2,64

Sommano euro	264,17
Spese generali 15% euro	39,63
Sommano euro	303,80
Utile d'impresa 10% euro	30,38
Totale euro	334,18

Codice: D.0009.0003.0170

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 10 mA curva C, 1P+N da 10 a 16 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,2500	€21,97	€49,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0057	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 10 mA curva C, 1P+N da 10 a 16 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€176,00	€176,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	247,0000	€0,01	€2,47

Sommano euro	247,27
Spese generali 15% euro	37,09
Sommano euro	284,36
Utile d'impresa 10% euro	28,44
Totale euro	312,80

Codice: D.0009.0003.0171

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3333	€21,97	€29,29
A.0047.0008.0058	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€95,62	€95,62
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	145,0000	€0,01	€1,45

Sommano euro	145,73
Spese generali 15% euro	21,86
Sommano euro	167,59
Utile d'impresa 10% euro	16,76
Totale euro	184,35

Codice: D.0009.0003.0172

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6333	€21,97	€35,88

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0059	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€124,17	€124,17
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	181,0000	€0,01	€1,81

Sommano euro	181,23
Spese generali 15% euro	27,18
Sommano euro	208,41
Utile d'impresa 10% euro	20,84
Totale euro	229,26

Codice: D.0009.0003.0173

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6667	€21,97	€36,62
A.0047.0008.0060	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€125,28	€125,28
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	183,0000	€0,01	€1,83

Sommano euro	183,09
Spese generali 15% euro	27,46
Sommano euro	210,56
Utile d'impresa 10% euro	21,06
Totale euro	231,61

Codice: D.0009.0003.0174

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300 mA curva C, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6667	€21,97	€36,62

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0061	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300 mA curva C, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€127,38	€127,38
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	185,0000	€0,01	€1,85

Sommano euro	185,21
Spese generali 15% euro	27,78
Sommano euro	212,99
Utile d'impresa 10% euro	21,30
Totale euro	234,29

Codice: D.0009.0003.0175

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4667	€21,97	€32,22
A.0047.0008.0062	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€108,21	€108,21
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	161,0000	€0,01	€1,61

Sommano euro	161,41
Spese generali 15% euro	24,21
Sommano euro	185,62
Utile d'impresa 10% euro	18,56
Totale euro	204,18

Codice: D.0009.0003.0176

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7500	€21,97	€38,45

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0063	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€133,97	€133,97
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	194,0000	€0,01	€1,94

Sommano euro	193,72
Spese generali 15% euro	29,06
Sommano euro	222,78
Utile d'impresa 10% euro	22,28
Totale euro	245,06

Codice: D.0009.0003.0177

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7833	€21,97	€39,18
A.0047.0008.0064	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€135,06	€135,06
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	195,0000	€0,01	€1,95

Sommano euro	195,55
Spese generali 15% euro	29,33
Sommano euro	224,89
Utile d'impresa 10% euro	22,49
Totale euro	247,37

Codice: D.0009.0003.0178

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8167	€21,97	€39,91

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0065	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€138,35	€138,35
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	199,0000	€0,01	€1,99

Sommano euro	199,62
Spese generali 15% euro	29,94
Sommano euro	229,56
Utile d'impresa 10% euro	22,96
Totale euro	252,52

Codice: D.0009.0003.0179

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8333	€21,97	€40,28
A.0047.0008.0066	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€140,31	€140,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	202,0000	€0,01	€2,02

Sommano euro	201,97
Spese generali 15% euro	30,30
Sommano euro	232,27
Utile d'impresa 10% euro	23,23
Totale euro	255,49

Codice: D.0009.0003.0180

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 500 mA curva C, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8333	€21,97	€40,28

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0067	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 500 mA curva C, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€141,60	€141,60
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	203,0000	€0,01	€2,03

Sommano euro	203,27
Spese generali 15% euro	30,49
Sommano euro	233,76
Utile d'impresa 10% euro	23,38
Totale euro	257,14

Codice: D.0009.0003.0181

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7833	€21,97	€39,18
A.0047.0008.0068	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€135,95	€135,95
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	196,0000	€0,01	€1,96

Sommano euro	196,45
Spese generali 15% euro	29,47
Sommano euro	225,92
Utile d'impresa 10% euro	22,59
Totale euro	248,51

Codice: D.0009.0003.0182

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9667	€21,97	€43,21

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0069	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€151,41	€151,41
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	216,0000	€0,01	€2,16

Sommano euro	216,14
Spese generali 15% euro	32,42
Sommano euro	248,56
Utile d'impresa 10% euro	24,86
Totale euro	273,42

Codice: D.0009.0003.0183

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
A.0047.0008.0070	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€152,63	€152,63
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	217,0000	€0,01	€2,17

Sommano euro	218,11
Spese generali 15% euro	32,72
Sommano euro	250,82
Utile d'impresa 10% euro	25,08
Totale euro	275,91

Codice: D.0009.0003.0184

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0167	€21,97	€44,31

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0071	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€156,34	€156,34
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	222,0000	€0,01	€2,22

Sommano euro	222,23
Spese generali 15% euro	33,33
Sommano euro	255,57
Utile d'impresa 10% euro	25,56
Totale euro	281,12

Codice: D.0009.0003.0185

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5333	€21,97	€33,69
A.0047.0008.0072	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€113,29	€113,29
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	167,0000	€0,01	€1,67

Sommano euro	168,01
Spese generali 15% euro	25,20
Sommano euro	193,21
Utile d'impresa 10% euro	19,32
Totale euro	212,53

Codice: D.0009.0003.0186

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7000	€21,97	€37,35

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0073	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€128,88	€128,88
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	187,0000	€0,01	€1,87

Sommano euro	187,46
Spese generali 15% euro	28,12
Sommano euro	215,58
Utile d'impresa 10% euro	21,56
Totale euro	237,14

Codice: D.0009.0003.0187

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7667	€21,97	€38,81
A.0047.0008.0074	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€133,19	€133,19
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	193,0000	€0,01	€1,93

Sommano euro	193,30
Spese generali 15% euro	28,99
Sommano euro	222,29
Utile d'impresa 10% euro	22,23
Totale euro	244,52

Codice: D.0009.0003.0188

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2167	€21,97	€26,73

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0075	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C,2P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€87,51	€87,51
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	135,0000	€0,01	€1,35

Sommano euro	134,96
Spese generali 15% euro	20,24
Sommano euro	155,20
Utile d'impresa 10% euro	15,52
Totale euro	170,72

Codice: D.0009.0003.0189

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C,2P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6333	€21,97	€35,88
A.0047.0008.0076	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C,2P compact, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€124,17	€124,17
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	181,0000	€0,01	€1,81

Sommano euro	181,23
Spese generali 15% euro	27,18
Sommano euro	208,41
Utile d'impresa 10% euro	20,84
Totale euro	229,26

Codice: D.0009.0003.0190

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C,4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,2167	€21,97	€48,70

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0077	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C,4P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€160,12	€160,12
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	243,0000	€0,01	€2,43

Sommano euro	243,53
Spese generali 15% euro	36,53
Sommano euro	280,05
Utile d'impresa 10% euro	28,01
Totale euro	308,07

Codice: D.0009.0003.0191

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C,4P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,6167	€21,97	€57,49
A.0047.0008.0078	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C,4P compact, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€194,99	€194,99
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	287,0000	€0,01	€2,87

Sommano euro	287,62
Spese generali 15% euro	43,14
Sommano euro	330,77
Utile d'impresa 10% euro	33,08
Totale euro	363,84

Codice: D.0009.0003.0192

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C,2P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2833	€21,97	€28,19

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0079	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€91,87	€91,87
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	140,0000	€0,01	€1,40

Sommano euro	140,83
Spese generali 15% euro	21,12
Sommano euro	161,95
Utile d'impresa 10% euro	16,20
Totale euro	178,15

Codice: D.0009.0003.0193

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8333	€21,97	€40,28
A.0047.0008.0080	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€141,60	€141,60
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	203,0000	€0,01	€2,03

Sommano euro	203,27
Spese generali 15% euro	30,49
Sommano euro	233,76
Utile d'impresa 10% euro	23,38
Totale euro	257,14

Codice: D.0009.0003.0194

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,3667	€21,97	€52,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0081	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€180,12	€180,12
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	260,0000	€0,01	€2,60

Sommano euro	260,54
Spese generali 15% euro	39,08
Sommano euro	299,62
Utile d'impresa 10% euro	29,96
Totale euro	329,58

Codice: D.0009.0003.0195

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,8000	€21,97	€61,52
A.0047.0008.0082	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€217,22	€217,22
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	307,0000	€0,01	€3,07

Sommano euro	307,63
Spese generali 15% euro	46,14
Sommano euro	353,77
Utile d'impresa 10% euro	35,38
Totale euro	389,15

Codice: D.0009.0003.0196

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,4667	€21,97	€54,19

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0083	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€180,82	€180,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	269,0000	€0,01	€2,69

Sommano euro	269,98
Spese generali 15% euro	40,50
Sommano euro	310,47
Utile d'impresa 10% euro	31,05
Totale euro	341,52

Codice: D.0009.0003.0197

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,2000	€21,97	€70,30
A.0047.0008.0084	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€246,42	€246,42
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	352,0000	€0,01	€3,52

Sommano euro	352,52
Spese generali 15% euro	52,88
Sommano euro	405,40
Utile d'impresa 10% euro	40,54
Totale euro	445,94

Codice: D.0009.0003.0198

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,3167	€21,97	€50,90

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0085	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€174,06	€174,06
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	252,0000	€0,01	€2,52

Sommano euro	253,30
Spese generali 15% euro	37,99
Sommano euro	291,29
Utile d'impresa 10% euro	29,13
Totale euro	320,42

Codice: D.0009.0003.0199

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,6667	€21,97	€58,59
A.0047.0008.0086	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€207,02	€207,02
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	294,0000	€0,01	€2,94

Sommano euro	294,37
Spese generali 15% euro	44,16
Sommano euro	338,52
Utile d'impresa 10% euro	33,85
Totale euro	372,38

Codice: D.0009.0003.0200

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,5167	€21,97	€55,29

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0087	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€186,81	€186,81
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	277,0000	€0,01	€2,77

Sommano euro	277,15
Spese generali 15% euro	41,57
Sommano euro	318,72
Utile d'impresa 10% euro	31,87
Totale euro	350,59

Codice: D.0009.0003.0201

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,4500	€21,97	€75,80
A.0047.0008.0088	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€266,87	€266,87
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	378,0000	€0,01	€3,78

Sommano euro	378,72
Spese generali 15% euro	56,81
Sommano euro	435,53
Utile d'impresa 10% euro	43,55
Totale euro	479,08

Codice: D.0009.0003.0202

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4667	€21,97	€32,22

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0089	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 100 mA curva B,1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€107,85	€107,85
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	160,0000	€0,01	€1,60

Sommano euro	161,04
Spese generali 15% euro	24,16
Sommano euro	185,19
Utile d'impresa 10% euro	18,52
Totale euro	203,72

Codice: D.0009.0003.0203

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 1A curva B,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5500	€21,97	€34,05
A.0047.0008.0090	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 1A curva B,1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€114,40	€114,40
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	169,0000	€0,01	€1,69

Sommano euro	169,51
Spese generali 15% euro	25,43
Sommano euro	194,93
Utile d'impresa 10% euro	19,49
Totale euro	214,43

Codice: D.0009.0003.0204

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva B,1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4667	€21,97	€32,22

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0091	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€108,82	€108,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	162,0000	€0,01	€1,62

Sommano euro	162,03
Spese generali 15% euro	24,30
Sommano euro	186,33
Utile d'impresa 10% euro	18,63
Totale euro	204,97

Codice: D.0009.0003.0205

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
A.0047.0008.0092	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€112,18	€112,18
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	166,0000	€0,01	€1,66

Sommano euro	166,16
Spese generali 15% euro	24,92
Sommano euro	191,08
Utile d'impresa 10% euro	19,11
Totale euro	210,19

Codice: D.0009.0003.0206

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6167	€21,97	€35,52

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0093	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 100 mA curva B,1P+N 40 A.Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€121,86	€121,86
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	178,0000	€0,01	€1,78

Sommano euro	178,52
Spese generali 15% euro	26,78
Sommano euro	205,30
Utile d'impresa 10% euro	20,53
Totale euro	225,83

Codice: D.0009.0003.0207

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 1Acurva B,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7000	€21,97	€37,35
A.0047.0008.0094	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 1Acurva B,1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€129,30	€129,30
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	188,0000	€0,01	€1,88

Sommano euro	187,89
Spese generali 15% euro	28,18
Sommano euro	216,08
Utile d'impresa 10% euro	21,61
Totale euro	237,68

Codice: D.0009.0003.0208

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva B,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6500	€21,97	€36,25

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0095	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€122,96	€122,96
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	180,0000	€0,01	€1,80

Sommano euro	180,38
Spese generali 15% euro	27,06
Sommano euro	207,43
Utile d'impresa 10% euro	20,74
Totale euro	228,18

Codice: D.0009.0003.0209

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6667	€21,97	€36,62
A.0047.0008.0096	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€126,77	€126,77
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	184,0000	€0,01	€1,84

Sommano euro	184,59
Spese generali 15% euro	27,69
Sommano euro	212,28
Utile d'impresa 10% euro	21,23
Totale euro	233,51

Codice: D.0009.0003.0210

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3667	€21,97	€30,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0097	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€100,23	€100,23
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	151,0000	€0,01	€1,51

Sommano euro	151,13
Spese generali 15% euro	22,67
Sommano euro	173,80
Utile d'impresa 10% euro	17,38
Totale euro	191,18

Codice: D.0009.0003.0211

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4500	€21,97	€31,86
A.0047.0008.0098	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€106,44	€106,44
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	159,0000	€0,01	€1,59

Sommano euro	159,25
Spese generali 15% euro	23,89
Sommano euro	183,14
Utile d'impresa 10% euro	18,31
Totale euro	201,45

Codice: D.0009.0003.0212

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4000	€21,97	€30,76

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0099	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€101,29	€101,29
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	152,0000	€0,01	€1,52

Sommano euro	152,93
Spese generali 15% euro	22,94
Sommano euro	175,87
Utile d'impresa 10% euro	17,59
Totale euro	193,46

Codice: D.0009.0003.0213

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4333	€21,97	€31,49
A.0047.0008.0100	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€104,25	€104,25
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	156,0000	€0,01	€1,56

Sommano euro	156,67
Spese generali 15% euro	23,50
Sommano euro	180,17
Utile d'impresa 10% euro	18,02
Totale euro	198,19

Codice: D.0009.0003.0214

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5167	€21,97	€33,32

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0101	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 100 mA curva C,1P+N 40 A.Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€113,24	€113,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	167,0000	€0,01	€1,67

Sommano euro	167,60
Spese generali 15% euro	25,14
Sommano euro	192,74
Utile d'impresa 10% euro	19,27
Totale euro	212,01

Codice: D.0009.0003.0215

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 1Acurva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6000	€21,97	€35,15
A.0047.0008.0102	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 1Acurva C,1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€120,29	€120,29
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	176,0000	€0,01	€1,76

Sommano euro	176,57
Spese generali 15% euro	26,49
Sommano euro	203,05
Utile d'impresa 10% euro	20,31
Totale euro	223,36

Codice: D.0009.0003.0216

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva C,1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5333	€21,97	€33,69

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0103	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€114,49	€114,49
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	169,0000	€0,01	€1,69

Sommano euro	169,23
Spese generali 15% euro	25,38
Sommano euro	194,62
Utile d'impresa 10% euro	19,46
Totale euro	214,08

Codice: D.0009.0003.0217

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6167	€21,97	€35,52
A.0047.0008.0104	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€121,19	€121,19
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	177,0000	€0,01	€1,77

Sommano euro	177,84
Spese generali 15% euro	26,68
Sommano euro	204,52
Utile d'impresa 10% euro	20,45
Totale euro	224,97

Codice: D.0009.0003.0218

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9500	€21,97	€42,84

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0105	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€150,99	€150,99
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	215,0000	€0,01	€2,15

Sommano euro	215,35
Spese generali 15% euro	32,30
Sommano euro	247,65
Utile d'impresa 10% euro	24,76
Totale euro	272,42

Codice: D.0009.0003.0219

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0833	€21,97	€45,77
A.0047.0008.0106	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€161,44	€161,44
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	228,0000	€0,01	€2,28

Sommano euro	228,86
Spese generali 15% euro	34,33
Sommano euro	263,18
Utile d'impresa 10% euro	26,32
Totale euro	289,51

Codice: D.0009.0003.0220

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,3000	€21,97	€50,53

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0107	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€179,86	€179,86
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	252,0000	€0,01	€2,52

Sommano euro	252,28
Spese generali 15% euro	37,84
Sommano euro	290,12
Utile d'impresa 10% euro	29,01
Totale euro	319,13

Codice: D.0009.0003.0221

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7000	€21,97	€37,35
A.0047.0008.0108	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€128,72	€128,72
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	187,0000	€0,01	€1,87

Sommano euro	187,30
Spese generali 15% euro	28,10
Sommano euro	215,40
Utile d'impresa 10% euro	21,54
Totale euro	236,93

Codice: D.0009.0003.0222

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0167	€21,97	€44,31

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0109	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€155,62	€155,62
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	221,0000	€0,01	€2,21

Sommano euro	221,50
Spese generali 15% euro	33,23
Sommano euro	254,73
Utile d'impresa 10% euro	25,47
Totale euro	280,20

Codice: D.0009.0003.0223

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,2333	€21,97	€49,07
A.0047.0008.0110	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€174,03	€174,03
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	244,0000	€0,01	€2,44

Sommano euro	244,90
Spese generali 15% euro	36,74
Sommano euro	281,64
Utile d'impresa 10% euro	28,16
Totale euro	309,80

Codice: D.0009.0003.0224

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,7000	€21,97	€59,32

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0111	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€208,49	€208,49
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	296,0000	€0,01	€2,96

Sommano euro	296,59
Spese generali 15% euro	44,49
Sommano euro	341,08
Utile d'impresa 10% euro	34,11
Totale euro	375,19

Codice:	D.0009.0003.0225
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,8833	€21,97	€63,35
A.0047.0008.0112	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€225,10	€225,10
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	317,0000	€0,01	€3,17

Sommano euro	317,44
Spese generali 15% euro	47,62
Sommano euro	365,05
Utile d'impresa 10% euro	36,51
Totale euro	401,56

Codice:	D.0009.0003.0226
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,1333	€21,97	€68,84

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0113	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€245,23	€245,23
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	342,0000	€0,01	€3,42

Sommano euro	343,31
Spese generali 15% euro	51,50
Sommano euro	394,81
Utile d'impresa 10% euro	39,48
Totale euro	434,29

Codice: D.0009.0003.0227

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,6000	€21,97	€57,12
A.0047.0008.0114	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€200,46	€200,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	286,0000	€0,01	€2,86

Sommano euro	286,26
Spese generali 15% euro	42,94
Sommano euro	329,20
Utile d'impresa 10% euro	32,92
Totale euro	362,12

Codice: D.0009.0003.0228

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,7500	€21,97	€60,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0115	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€214,36	€214,36
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	303,0000	€0,01	€3,03

Sommano euro	303,63
Spese generali 15% euro	45,54
Sommano euro	349,17
Utile d'impresa 10% euro	34,92
Totale euro	384,09

Codice: D.0009.0003.0229

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,0000	€21,97	€65,91
A.0047.0008.0116	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€234,51	€234,51
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	329,0000	€0,01	€3,29

Sommano euro	329,53
Spese generali 15% euro	49,43
Sommano euro	378,96
Utile d'impresa 10% euro	37,90
Totale euro	416,86

Codice: D.0009.0003.0230

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,1500	€21,97	€69,21

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0117	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€240,10	€240,10
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	344,0000	€0,01	€3,44

Sommano euro	345,02
Spese generali 15% euro	51,75
Sommano euro	396,77
Utile d'impresa 10% euro	39,68
Totale euro	436,45

Codice: D.0009.0003.0231

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,6167	€21,97	€79,46
A.0047.0008.0118	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€282,95	€282,95
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	398,0000	€0,01	€3,98

Sommano euro	398,66
Spese generali 15% euro	59,80
Sommano euro	458,46
Utile d'impresa 10% euro	45,85
Totale euro	504,30

Codice: D.0009.0003.0232

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,9667	€21,97	€87,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0119	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€312,37	€312,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	436,0000	€0,01	€4,36

Sommano euro	436,15
Spese generali 15% euro	65,42
Sommano euro	501,58
Utile d'impresa 10% euro	50,16
Totale euro	551,73

Codice: D.0009.0003.0233

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,0333	€21,97	€66,64
A.0047.0008.0120	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€231,24	€231,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	333,0000	€0,01	€3,33

Sommano euro	333,49
Spese generali 15% euro	50,02
Sommano euro	383,51
Utile d'impresa 10% euro	38,35
Totale euro	421,86

Codice: D.0009.0003.0234

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,5000	€21,97	€76,89

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0121	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€271,07	€271,07
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	383,0000	€0,01	€3,83

Sommano euro	384,07
Spese generali 15% euro	57,61
Sommano euro	441,68
Utile d'impresa 10% euro	44,17
Totale euro	485,85

Codice: D.0009.0003.0235

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,8333	€21,97	€84,22
A.0047.0008.0122	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€300,48	€300,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	420,0000	€0,01	€4,20

Sommano euro	421,17
Spese generali 15% euro	63,18
Sommano euro	484,35
Utile d'impresa 10% euro	48,43
Totale euro	532,78

Codice: D.0009.0003.0236

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9667	€21,97	€43,21

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0123	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€151,40	€151,40
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	216,0000	€0,01	€2,16

Sommano euro	216,13
Spese generali 15% euro	32,42
Sommano euro	248,55
Utile d'impresa 10% euro	24,86
Totale euro	273,40

Codice: D.0009.0003.0237

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8333	€21,97	€40,28
A.0047.0008.0124	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€141,60	€141,60
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	203,0000	€0,01	€2,03

Sommano euro	203,27
Spese generali 15% euro	30,49
Sommano euro	233,76
Utile d'impresa 10% euro	23,38
Totale euro	257,14

Codice: D.0009.0003.0238

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0500	€21,97	€45,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0125	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€159,05	€159,05
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	225,0000	€0,01	€2,25

Sommano euro	225,70
Spese generali 15% euro	33,86
Sommano euro	259,56
Utile d'impresa 10% euro	25,96
Totale euro	285,51

Codice: D.0009.0003.0239

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6833	€21,97	€36,98
A.0047.0008.0126	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€127,53	€127,53
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	185,0000	€0,01	€1,85

Sommano euro	185,73
Spese generali 15% euro	27,86
Sommano euro	213,59
Utile d'impresa 10% euro	21,36
Totale euro	234,95

Codice: D.0009.0003.0240

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9667	€21,97	€43,21

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0127	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€153,58	€153,58
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	218,0000	€0,01	€2,18

Sommano euro	218,33
Spese generali 15% euro	32,75
Sommano euro	251,08
Utile d'impresa 10% euro	25,11
Totale euro	276,19

Codice: D.0009.0003.0241

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8500	€21,97	€40,64
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
A.0047.0008.0128	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€142,70	€142,70
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	205,0000	€0,01	€2,05

Sommano euro	204,76
Spese generali 15% euro	30,71
Sommano euro	235,47
Utile d'impresa 10% euro	23,55
Totale euro	259,02

Codice: D.0009.0003.0242

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5500	€21,97	€34,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0129	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€115,32	€115,32
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	170,0000	€0,01	€1,70

Sommano euro	170,44
Spese generali 15% euro	25,57
Sommano euro	196,00
Utile d'impresa 10% euro	19,60
Totale euro	215,61

Codice: D.0009.0003.0243

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7667	€21,97	€38,81
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
A.0047.0008.0130	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€134,95	€134,95
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	195,0000	€0,01	€1,95

Sommano euro	195,08
Spese generali 15% euro	29,26
Sommano euro	224,34
Utile d'impresa 10% euro	22,43
Totale euro	246,78

Codice: D.0009.0003.0244

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8333	€21,97	€40,28

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0131	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 2P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€139,27	€139,27
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	200,91
Spese generali 15% euro	30,14
Sommano euro	231,05
Utile d'impresa 10% euro	23,11
Totale euro	254,15

Codice: D.0009.0003.0245

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4167	€21,97	€31,12
A.0047.0008.0132	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€101,97	€101,97
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	153,0000	€0,01	€1,53

Sommano euro	153,99
Spese generali 15% euro	23,10
Sommano euro	177,09
Utile d'impresa 10% euro	17,71
Totale euro	194,80

Codice: D.0009.0003.0246

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9500	€21,97	€42,84

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0133	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 2P compact, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€149,24	€149,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	213,0000	€0,01	€2,13

Sommano euro	213,58
Spese generali 15% euro	32,04
Sommano euro	245,61
Utile d'impresa 10% euro	24,56
Totale euro	270,18

Codice: D.0009.0003.0247

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,5167	€21,97	€55,29
A.0047.0008.0134	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€191,77	€191,77
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	275,0000	€0,01	€2,75

Sommano euro	275,63
Spese generali 15% euro	41,34
Sommano euro	316,98
Utile d'impresa 10% euro	31,70
Totale euro	348,67

Codice: D.0009.0003.0248

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,8833	€21,97	€63,35

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0135	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€225,10	€225,10
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	317,0000	€0,01	€3,17

Sommano euro	317,44
Spese generali 15% euro	47,62
Sommano euro	365,05
Utile d'impresa 10% euro	36,51
Totale euro	401,56

Codice: D.0009.0003.0249

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,9333	€21,97	€64,45
A.0047.0008.0136	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 3P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€229,61	€229,61
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	323,0000	€0,01	€3,23

Sommano euro	323,11
Spese generali 15% euro	48,47
Sommano euro	371,57
Utile d'impresa 10% euro	37,16
Totale euro	408,73

Codice: D.0009.0003.0250

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 6 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,5333	€21,97	€55,66

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0137	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 6 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€193,64	€193,64
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	277,0000	€0,01	€2,77

Sommano euro	277,89
Spese generali 15% euro	41,68
Sommano euro	319,57
Utile d'impresa 10% euro	31,96
Totale euro	351,53

Codice: D.0009.0003.0251

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,4167	€21,97	€53,09
A.0047.0008.0138	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€183,72	€183,72
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	265,0000	€0,01	€2,65

Sommano euro	265,28
Spese generali 15% euro	39,79
Sommano euro	305,08
Utile d'impresa 10% euro	30,51
Totale euro	335,58

Codice: D.0009.0003.0252

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,7500	€21,97	€60,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0139	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€214,36	€214,36
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	303,0000	€0,01	€3,03

Sommano euro	303,63
Spese generali 15% euro	45,54
Sommano euro	349,17
Utile d'impresa 10% euro	34,92
Totale euro	384,09

Codice: D.0009.0003.0253

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,8000	€21,97	€61,52
A.0047.0008.0140	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 3P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€218,88	€218,88
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	309,0000	€0,01	€3,09

Sommano euro	309,31
Spese generali 15% euro	46,40
Sommano euro	355,70
Utile d'impresa 10% euro	35,57
Totale euro	391,28

Codice: D.0009.0003.0254

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 6 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,0833	€21,97	€67,74

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0141	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 6 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€237,11	€237,11
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	237,0000	€0,01	€2,37

Sommano euro	339,50
Spese generali 15% euro	50,92
Sommano euro	390,42
Utile d'impresa 10% euro	39,04
Totale euro	429,47

Codice: D.0009.0003.0255

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,9000	€21,97	€63,71
A.0047.0008.0142	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€219,29	€219,29
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	318,0000	€0,01	€3,18

Sommano euro	318,46
Spese generali 15% euro	47,77
Sommano euro	366,23
Utile d'impresa 10% euro	36,62
Totale euro	402,85

Codice: D.0009.0003.0256

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,3667	€21,97	€73,97

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0143	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€261,68	€261,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	371,0000	€0,01	€3,71

Sommano euro	371,63
Spese generali 15% euro	55,74
Sommano euro	427,38
Utile d'impresa 10% euro	42,74
Totale euro	470,11

Codice: D.0009.0003.0257

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 50 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,4167	€21,97	€75,06
A.0047.0008.0144	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 4P compact, da 50 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€265,06	€265,06
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	376,0000	€0,01	€3,76

Sommano euro	376,16
Spese generali 15% euro	56,42
Sommano euro	432,58
Utile d'impresa 10% euro	43,26
Totale euro	475,84

Codice: D.0009.0003.0258

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, 6 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,9167	€21,97	€64,08

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0145	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, 6 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€220,03	€220,03
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	319,0000	€0,01	€3,19

Sommano euro	319,57
Spese generali 15% euro	47,94
Sommano euro	367,51
Utile d'impresa 10% euro	36,75
Totale euro	404,26

Codice: D.0009.0003.0259

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,8333	€21,97	€62,25
A.0047.0008.0146	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€214,59	€214,59
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	312,0000	€0,01	€3,12

Sommano euro	312,23
Spese generali 15% euro	46,83
Sommano euro	359,07
Utile d'impresa 10% euro	35,91
Totale euro	394,97

Codice: D.0009.0003.0260

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,5500	€21,97	€77,99

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0147	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 4P compact, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€275,40	€275,40
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	389,0000	€0,01	€3,89

Sommano euro	389,56
Spese generali 15% euro	58,43
Sommano euro	447,99
Utile d'impresa 10% euro	44,80
Totale euro	492,79

Codice: D.0009.0003.0261

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C, 4P compact, 6 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,4167	€21,97	€53,09
A.0047.0008.0148	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C, 4P compact, 6 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€176,48	€176,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	264,0000	€0,01	€2,64

Sommano euro	264,49
Spese generali 15% euro	39,67
Sommano euro	304,16
Utile d'impresa 10% euro	30,42
Totale euro	334,58

Codice: D.0009.0003.0262

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C, 4P compact, da 10 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,2500	€21,97	€49,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0149	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C, 4P compact, da 10 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€162,27	€162,27
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	246,0000	€0,01	€2,46

Sommano euro	246,44
Spese generali 15% euro	36,97
Sommano euro	283,40
Utile d'impresa 10% euro	28,34
Totale euro	311,75

Codice: D.0009.0003.0263

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C, 4P compact, da 40 a 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,7000	€21,97	€59,32
A.0047.0008.0150	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300 mA curva C, 4P compact, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€203,70	€203,70
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	298,0000	€0,01	€2,98

Sommano euro	298,27
Spese generali 15% euro	44,74
Sommano euro	343,02
Utile d'impresa 10% euro	34,30
Totale euro	377,31

Codice: D.0009.0003.0264

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6500	€21,97	€36,25

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0151	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 100 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€123,09	€123,09
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	180,0000	€0,01	€1,80

Sommano euro	180,51
Spese generali 15% euro	27,08
Sommano euro	207,58
Utile d'impresa 10% euro	20,76
Totale euro	228,35

Codice: D.0009.0003.0265

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5500	€21,97	€34,05
A.0047.0008.0152	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 100 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€114,40	€114,40
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	169,0000	€0,01	€1,69

Sommano euro	169,51
Spese generali 15% euro	25,43
Sommano euro	194,93
Utile d'impresa 10% euro	19,49
Totale euro	214,43

Codice: D.0009.0003.0266

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo AC, sensibilità 1A curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7333	€21,97	€38,08

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0153	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva B, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€130,72	€130,72
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	189,0000	€0,01	€1,89

Sommano euro	190,06
Spese generali 15% euro	28,51
Sommano euro	218,56
Utile d'impresa 10% euro	21,86
Totale euro	240,43

Codice: D.0009.0003.0267

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6333	€21,97	€35,88
A.0047.0008.0154	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 1A curva C, 1P+N da 6 a 32A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€121,23	€121,23
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	177,0000	€0,01	€1,77

Sommano euro	178,25
Spese generali 15% euro	26,74
Sommano euro	204,99
Utile d'impresa 10% euro	20,50
Totale euro	225,49

Codice: D.0009.0003.0268

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6833	€21,97	€36,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0155	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€127,46	€127,46
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	185,0000	€0,01	€1,85

Sommano euro	185,66
Spese generali 15% euro	27,85
Sommano euro	213,51
Utile d'impresa 10% euro	21,35
Totale euro	234,86

Codice: D.0009.0003.0269

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,4333	€21,97	€31,49
A.0047.0008.0156	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€104,52	€104,52
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	156,0000	€0,01	€1,56

Sommano euro	156,94
Spese generali 15% euro	23,54
Sommano euro	180,48
Utile d'impresa 10% euro	18,05
Totale euro	198,53

Codice: D.0009.0003.0270

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0167	€21,97	€44,31

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0157	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva B, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€155,79	€155,79
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	221,0000	€0,01	€2,21

Sommano euro	221,67
Spese generali 15% euro	33,25
Sommano euro	254,92
Utile d'impresa 10% euro	25,49
Totale euro	280,41

Codice: D.0009.0003.0271

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5500	€21,97	€34,05
A.0047.0008.0158	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 10 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo AC, sensibilità 300/500 mA curva C, 1P+N da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€115,47	€115,47
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	170,0000	€0,01	€1,70

Sommano euro	170,59
Spese generali 15% euro	25,59
Sommano euro	196,18
Utile d'impresa 10% euro	19,62
Totale euro	215,80

Codice: D.0009.0003.0272

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 2P da 6 a 32 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9500	€21,97	€42,84

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0159	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 25 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, tipo A, sensibilità 30 mA curva K, 2P da 6 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€149,81	€149,81
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	214,0000	€0,01	€2,14

Sommano euro	214,16
Spese generali 15% euro	32,12
Sommano euro	246,28
Utile d'impresa 10% euro	24,63
Totale euro	270,91

Codice: D.0009.0003.0273

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, sensibilità 30 mA curva C, 2P da 10 a 20 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,8500	€21,97	€84,58
A.0047.0008.0160	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, sensibilità 30 mA curva C, 2P da 10 a 20 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€314,21	€314,21
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	422,0000	€0,01	€4,22

Sommano euro	422,38
Spese generali 15% euro	63,36
Sommano euro	485,74
Utile d'impresa 10% euro	48,57
Totale euro	534,31

Codice: D.0009.0003.0274

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, sensibilità 30 mA curva C, 2P 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0161	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 2P 25 A. Fornito apie' d'opera.	cad	1,0000	€327,71	€327,71
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	439,0000	€0,01	€4,39

Sommano euro	439,34
Spese generali 15% euro	65,90
Sommano euro	505,25
Utile d'impresa 10% euro	50,52
Totale euro	555,77

Codice: D.0009.0003.0275

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 2P 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,4667	€21,97	€98,13
A.0047.0008.0162	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 2P 40 A. Fornito apie' d'opera.	cad	1,0000	€368,27	€368,27
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	490,0000	€0,01	€4,90

Sommano euro	490,67
Spese generali 15% euro	73,60
Sommano euro	564,27
Utile d'impresa 10% euro	56,43
Totale euro	620,70

Codice: D.0009.0003.0276

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 4P da 10 a 20 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,0833	€21,97	€111,68

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0163	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 4P da 10 a 20 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€409,91	€409,91
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	559,0000	€0,01	€5,59

Sommano euro	559,46
Spese generali 15% euro	83,92
Sommano euro	643,37
Utile d'impresa 10% euro	64,34
Totale euro	707,72

Codice: D.0009.0003.0277

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 4P 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,5833	€21,97	€122,67
A.0047.0008.0164	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 4P 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€453,84	€453,84
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	614,0000	€0,01	€6,14

Sommano euro	614,92
Spese generali 15% euro	92,24
Sommano euro	707,16
Utile d'impresa 10% euro	70,72
Totale euro	777,87

Codice: D.0009.0003.0278

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 4P 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,2333	€21,97	€136,95

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0165	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 4P 40 A. Fornito apie' d'opera.	cad	1,0000	€507,88	€507,88
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	683,0000	€0,01	€6,83

Sommano euro	683,93
Spese generali 15% euro	102,59
Sommano euro	786,52
Utile d'impresa 10% euro	78,65
Totale euro	865,17

Codice: D.0009.0003.0279

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 4P 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,6167	€21,97	€145,37
A.0047.0008.0166	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 30 mA curva C, 4P 63 A. Fornito apie' d'opera.	cad	1,0000	€541,67	€541,67
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	726,0000	€0,01	€7,26

Sommano euro	726,57
Spese generali 15% euro	108,99
Sommano euro	835,56
Utile d'impresa 10% euro	83,56
Totale euro	919,11

Codice: D.0009.0003.0280

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 2P da 10 a 20 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,3833	€21,97	€74,33

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0167	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 2P da 10 a 20 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€275,89	€275,89
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	373,0000	€0,01	€3,73

Sommano euro	373,32
Spese generali 15% euro	56,00
Sommano euro	429,31
Utile d'impresa 10% euro	42,93
Totale euro	472,25

Codice: D.0009.0003.0281

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 2P 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,5833	€21,97	€78,73
A.0047.0008.0168	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 2P 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€290,57	€290,57
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	392,0000	€0,01	€3,92

Sommano euro	392,58
Spese generali 15% euro	58,89
Sommano euro	451,47
Utile d'impresa 10% euro	45,15
Totale euro	496,61

Codice: D.0009.0003.0282

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 2P 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0169	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 2P 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€327,71	€327,71
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	439,0000	€0,01	€4,39

Sommano euro	439,34
Spese generali 15% euro	65,90
Sommano euro	505,25
Utile d'impresa 10% euro	50,52
Totale euro	555,77

Codice: D.0009.0003.0283

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 4P da 10 a 20 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,8333	€21,97	€106,19
A.0047.0008.0170	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 4P da 10 a 20 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€386,28	€386,28
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	529,0000	€0,01	€5,29

Sommano euro	530,03
Spese generali 15% euro	79,50
Sommano euro	609,54
Utile d'impresa 10% euro	60,95
Totale euro	670,49

Codice: D.0009.0003.0284

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 4P 25 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,1667	€21,97	€113,51

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0171	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 4P 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€416,69	€416,69
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	567,0000	€0,01	€5,67

Sommano euro	568,15
Spese generali 15% euro	85,22
Sommano euro	653,37
Utile d'impresa 10% euro	65,34
Totale euro	718,71

Codice: D.0009.0003.0285

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 4P 40 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,7500	€21,97	€126,33
A.0047.0008.0172	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 4P 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€467,33	€467,33
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	632,0000	€0,01	€6,32

Sommano euro	632,25
Spese generali 15% euro	94,84
Sommano euro	727,09
Utile d'impresa 10% euro	72,71
Totale euro	799,80

Codice: D.0009.0003.0286

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,sensibilità 300 mA curva C, 4P 63 A. da fissarsi a scatto all'interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,1333	€21,97	€134,75

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0008.0173	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE da 50 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, sensibilità 300 mA curva C, 4P 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€499,99	€499,99
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	673,0000	€0,01	€6,73

Sommano euro	673,74
Spese generali 15% euro	101,06
Sommano euro	774,81
Utile d'impresa 10% euro	77,48
Totale euro	852,28

Codice:	D.0009.0003.0287
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 1 polo, da 16 a 32 A.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0009.0001	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 1 polo, da 16 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€9,31	€9,31

Sommano euro	16,91
Spese generali 15% euro	2,54
Sommano euro	19,45
Utile d'impresa 10% euro	1,94
Totale euro	21,39

Codice:	D.0009.0003.0288
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 1 polo, da 40 a 63 A.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0009.0002	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 1 polo, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€14,53	€14,53

Sommano euro	23,59
Spese generali 15% euro	3,54
Sommano euro	27,13
Utile d'impresa 10% euro	2,71
Totale euro	29,84



Codice: D.0009.0003.0289
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 1 polo, da 80 a 100 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0009.0003	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 1 polo, da 80 a 100 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€16,55	€16,55

Sommano euro	25,98
Spese generali 15% euro	3,90
Sommano euro	29,88
Utile d'impresa 10% euro	2,99
Totale euro	32,86

Codice: D.0009.0003.0290
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 1 polo, da 125 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0009.0004	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 1 polo, da 125 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€35,59	€35,59

Sommano euro	49,78
Spese generali 15% euro	7,47
Sommano euro	57,25
Utile d'impresa 10% euro	5,72
Totale euro	62,97

Codice: D.0009.0003.0291
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 2 poli, da 16 a 32 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0009.0005	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 2 poli, da 16 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€18,85	€18,85

Sommano euro	31,53
Spese generali 15% euro	4,73
Sommano euro	36,26
Utile d'impresa 10% euro	3,63
Totale euro	39,89



Codice: D.0009.0003.0292
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 2 poli, da 40 a 63 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0009.0006	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 2 poli, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€25,20	€25,20

Sommano euro	39,71
Spese generali 15% euro	5,96
Sommano euro	45,67
Utile d'impresa 10% euro	4,57
Totale euro	50,23

Codice: D.0009.0003.0293
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 2 poli, da 80 a 100 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0009.0007	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 2 poli, da 80 a 100 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€35,91	€35,91

Sommano euro	52,98
Spese generali 15% euro	7,95
Sommano euro	60,93
Utile d'impresa 10% euro	6,09
Totale euro	67,02

Codice: D.0009.0003.0294
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 2 poli, da 125 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0009.0008	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 2 poli, da 125 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€53,70	€53,70

Sommano euro	75,17
Spese generali 15% euro	11,28
Sommano euro	86,44
Utile d'impresa 10% euro	8,64
Totale euro	95,09



Codice: D.0009.0003.0295
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 3 poli, da 16 a 32 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0009.0009	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 3 poli, da 16 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€29,01	€29,01

Sommano euro	47,87
Spese generali 15% euro	7,18
Sommano euro	55,05
Utile d'impresa 10% euro	5,50
Totale euro	60,56

Codice: D.0009.0003.0296
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 3 poli, da 40 a 63 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0009.0010	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 3 poli, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€39,13	€39,13

Sommano euro	59,82
Spese generali 15% euro	8,97
Sommano euro	68,79
Utile d'impresa 10% euro	6,88
Totale euro	75,67

Codice: D.0009.0003.0297
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 3 poli, da 80 a 100 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6500	€21,97	€14,28
A.0047.0009.0011	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 3 poli, da 80 a 100 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€48,67	€48,67

Sommano euro	71,56
Spese generali 15% euro	10,73
Sommano euro	82,29
Utile d'impresa 10% euro	8,23
Totale euro	90,52



Codice: D.0009.0003.0298
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 3 poli, da 125 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8667	€21,97	€19,04
A.0047.0009.0012	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 3 poli, da 125 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€68,75	€68,75

Sommano euro	96,40
Spese generali 15% euro	14,46
Sommano euro	110,86
Utile d'impresa 10% euro	11,09
Totale euro	121,95

Codice: D.0009.0003.0299
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 4 poli, da 16 a 32 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0009.0013	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 4 poli, da 16 a 32 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€37,07	€37,07

Sommano euro	59,91
Spese generali 15% euro	8,99
Sommano euro	68,90
Utile d'impresa 10% euro	6,89
Totale euro	75,79

Codice: D.0009.0003.0300
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 4 poli, da 40 a 63 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0009.0014	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 4 poli, da 40 a 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€49,82	€49,82

Sommano euro	75,59
Spese generali 15% euro	11,34
Sommano euro	86,93
Utile d'impresa 10% euro	8,69
Totale euro	95,62



Codice: D.0009.0003.0301
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 4 poli, da 80 a 100 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8500	€21,97	€18,67
A.0047.0009.0015	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 4 poli, da 80 a 100 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€63,49	€63,49

Sommano euro	92,92
Spese generali 15% euro	13,94
Sommano euro	106,86
Utile d'impresa 10% euro	10,69
Totale euro	117,54

Codice: D.0009.0003.0302
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 4 poli, da 125 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2000	€21,97	€26,36
A.0047.0009.0016	Interruttori sezionatori modulari per guida DIN, 4 poli, da 125 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€95,38	€95,38

Sommano euro	132,50
Spese generali 15% euro	19,88
Sommano euro	152,38
Utile d'impresa 10% euro	15,24
Totale euro	167,61

D.0009.0004 - Apparecchi di comando, prese e spine

Codice: D.0009.0004.0001
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 6 A da esterno
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0001	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo esterno, in resina colore avorio interruttore unipolare 6A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,15	€3,15
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	19,13
Spese generali 15% euro	2,87
Sommano euro	21,99
Utile d'impresa 10% euro	2,20
Totale euro	24,20

Codice: D.0009.0004.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 6 A da esterno

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1500	€25,82	€3,87
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0010.0002	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo esterno, in resina colore avorio deviatore unipolare 6A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,06	€4,06
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	19,97
Spese generali 15% euro	3,00
Sommano euro	22,97
Utile d'impresa 10% euro	2,30
Totale euro	25,26

Codice: D.0009.0004.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da esterno

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0010.0003	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo esterno, in resina colore avorio presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,26	€5,26
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	23,19
Spese generali 15% euro	3,48
Sommano euro	26,67
Utile d'impresa 10% euro	2,67
Totale euro	29,34



Codice: D.0009.0004.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante unipolare 6A da esterno

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0010.0004	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo esterno, in resina colore avorio pulsante unipolare 6A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,79	€3,79
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	20,13
Spese generali 15% euro	3,02
Sommano euro	23,15
Utile d'impresa 10% euro	2,32
Totale euro	25,46

Codice: D.0009.0004.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0010.0005	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: interruttore unipolare 6A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,15	€3,15

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	16,00
Spese generali 15% euro	2,40
Sommano euro	18,40
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,24

Codice: D.0009.0004.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore bipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0010.0006	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: interruttore bipolare 6A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€7,13	€7,13
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	22,31
Spese generali 15% euro	3,35
Sommano euro	25,65
Utile d'impresa 10% euro	2,57
Totale euro	28,22



Codice: D.0009.0004.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0010.0007	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: deviatore unipolare 6A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,06	€4,06
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	17,64
Spese generali 15% euro	2,65
Sommano euro	20,29
Utile d'impresa 10% euro	2,03
Totale euro	22,31

Codice: D.0009.0004.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante 6 A semplice in scatola tonda con placca incorporata

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0010.0008	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: pulsante 6A semplice. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,79	€3,79

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	17,01
Spese generali 15% euro	2,55
Sommano euro	19,56
Utile d'impresa 10% euro	1,96
Totale euro	21,52

Codice: D.0009.0004.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante 6A con targa portanome in scatola tonda con placca incorporata

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0010.0009	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: pulsante 6A con targa portanome. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,75	€4,75
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	20,42
Spese generali 15% euro	3,06
Sommano euro	23,49
Utile d'impresa 10% euro	2,35
Totale euro	25,83



Codice: D.0009.0004.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A in scatola tonda con placca incorporata

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0010.0010	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: presa bipasso 2P+T 10/16A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,26	€5,26
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	20,07
Spese generali 15% euro	3,01
Sommano euro	23,08
Utile d'impresa 10% euro	2,31
Totale euro	25,39

Codice: D.0009.0004.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Doppio deviatore unipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0010.0011	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: doppio deviatore unipolare 6A.Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,42	€5,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	21,09
Spese generali 15% euro	3,16
Sommano euro	24,26
Utile d'impresa 10% euro	2,43
Totale euro	26,68

Codice: D.0009.0004.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 6 A piu' pulsante in scatola tonda con placca incorporata.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2333	€25,82	€6,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0010.0012	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: deviatore unipolare 6A piu pulsante. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€6,50	€6,50
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	23,76
Spese generali 15% euro	3,56
Sommano euro	27,33
Utile d'impresa 10% euro	2,73
Totale euro	30,06



Codice: D.0009.0004.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare piu' presa bipasso in scatola tonda con placca incorporata.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2333	€25,82	€6,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0010.0013	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: deviatore unipolare piu presa bipasso. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€7,41	€7,41
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	25,04
Spese generali 15% euro	3,76
Sommano euro	28,80
Utile d'impresa 10% euro	2,88
Totale euro	31,68

Codice: D.0009.0004.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso piu' presa 2P+T 10A in scatola tonda con placca incorporata.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2333	€25,82	€6,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0010.0014	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: presa bipasso piu presa 2P+T 10A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€7,99	€7,99

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	25,62
Spese generali 15% euro	3,84
Sommano euro	29,46
Utile d'impresa 10% euro	2,95
Totale euro	32,41

Codice: D.0009.0004.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Triplo deviatore unipolare 6 A in scatola tonda con placca incorporata.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0010.0015	APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo da incasso su scatola tonda fi. 60mm, in resina colore avorio completi di placca incorporata: triplo deviatore unipolare. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€9,35	€9,35
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03

Sommano euro	26,12
Spese generali 15% euro	3,92
Sommano euro	30,04
Utile d'impresa 10% euro	3,00
Totale euro	33,04



Codice: D.0009.0004.0016

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0010.0016	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,60	€1,60
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	18,44
Spese generali 15% euro	2,77
Sommano euro	21,20
Utile d'impresa 10% euro	2,12
Totale euro	23,33

Codice: D.0009.0004.0017

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore bipolare 16 A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2333	€25,82	€6,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0017	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€6,22	€6,22
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	25,38
Spese generali 15% euro	3,81
Sommano euro	29,19
Utile d'impresa 10% euro	2,92
Totale euro	32,11

Codice: D.0009.0004.0018

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 16 A impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0010.0018	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€4,70	€4,70
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	22,27
Spese generali 15% euro	3,34
Sommano euro	25,61
Utile d'impresa 10% euro	2,56
Totale euro	28,17

Codice:	D.0009.0004.0019
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Commutatore unipolare a doppio tasto 16 A impianti interni civili
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0010.0019	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€12,05	€12,05
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53



Sommano euro	31,45
Spese generali 15% euro	4,72
Sommano euro	36,17
Utile d'impresa 10% euro	3,62
Totale euro	39,78

Codice:	D.0009.0004.0020
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Invertitore 16 A impianti interni civili
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2333	€25,82	€6,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0010.0020	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€8,36	€8,36
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	27,89
Spese generali 15% euro	4,18
Sommano euro	32,07
Utile d'impresa 10% euro	3,21
Totale euro	35,28

Codice:	D.0009.0004.0021
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante unipolare 10 A impianti interni civili
Unità di misura:	cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0010.0021	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€3,06	€3,06
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	19,04
Spese generali 15% euro	2,86
Sommano euro	21,89
Utile d'impresa 10% euro	2,19
Totale euro	24,09

Codice: D.0009.0004.0022

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante unipolare luminoso 10 A impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0010.0022	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€8,20	€8,20
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	25,64
Spese generali 15% euro	3,85
Sommano euro	29,49
Utile d'impresa 10% euro	2,95
Totale euro	32,43

Codice: D.0009.0004.0023

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante unipolare a tirante 10 A impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0010.0023	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€7,00	€7,00
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53



Sommano euro	24,07
Spese generali 15% euro	3,61
Sommano euro	27,68
Utile d'impresa 10% euro	2,77
Totale euro	30,45

Codice:	D.0009.0004.0024
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Portafusibile con fusibile 16 A impianti interni civili
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0010.0024	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€4,03	€4,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	20,37
Spese generali 15% euro	3,06
Sommano euro	23,43
Utile d'impresa 10% euro	2,34
Totale euro	25,77



Codice: D.0009.0004.0025

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore automatico magnetotermico unipolare 10A 3KA impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2333	€25,82	€6,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0047.0010.0025	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€29,81	€29,81
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	54,83
Spese generali 15% euro	8,22
Sommano euro	63,05
Utile d'impresa 10% euro	6,31
Totale euro	69,36

Codice: D.0009.0004.0026

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Portalampada spia rossa 24V 3W impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0026	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,27	€5,27
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	21,61
Spese generali 15% euro	3,24
Sommano euro	24,85
Utile d'impresa 10% euro	2,49
Totale euro	27,34

Codice: D.0009.0004.0027

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Portalampada opalino con scritta a richiesta 24V 3W impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0010.0027	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,35	€5,35
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	22,06
Spese generali 15% euro	3,31
Sommano euro	25,37
Utile d'impresa 10% euro	2,54
Totale euro	27,91

Codice:	D.0009.0004.0028
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Suoneria 24V 8VA impianti interni civili
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0010.0028	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€13,28	€13,28
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53



Sommano euro	32,18
Spese generali 15% euro	4,83
Sommano euro	37,01
Utile d'impresa 10% euro	3,70
Totale euro	40,71

Codice: D.0009.0004.0029

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Ronzatore 12V 8VA impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0010.0029	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€13,35	€13,35
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	31,89
Spese generali 15% euro	4,78
Sommano euro	36,67
Utile d'impresa 10% euro	3,67
Totale euro	40,34

Codice: D.0009.0004.0030

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa 2P+T 10A impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0010.0030	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€4,02	€4,02
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	21,22
Spese generali 15% euro	3,18
Sommano euro	24,41
Utile d'impresa 10% euro	2,44
Totale euro	26,84

Codice: D.0009.0004.0031

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa 2P+T 16A impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0010.0031	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,20	€5,20
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	22,77
Spese generali 15% euro	3,42
Sommano euro	26,18
Utile d'impresa 10% euro	2,62
Totale euro	28,80

Codice:	D.0009.0004.0032
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16A impianti interni civili
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0010.0032	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,42	€5,42
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53



Sommano euro	23,35
Spese generali 15% euro	3,50
Sommano euro	26,86
Utile d'impresa 10% euro	2,69
Totale euro	29,54

Codice:	D.0009.0004.0033
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0010.0033	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€9,13	€9,13
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	27,80
Spese generali 15% euro	4,17
Sommano euro	31,97
Utile d'impresa 10% euro	3,20
Totale euro	35,17



Codice: D.0009.0004.0034

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico a 2 o 3 coppie impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2167	€25,82	€5,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0010.0034	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€9,74	€9,74
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	29,20
Spese generali 15% euro	4,38
Sommano euro	33,58
Utile d'impresa 10% euro	3,36
Totale euro	36,94

Codice: D.0009.0004.0035

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese comprese, e completo di placca in resina o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa TV in derivazione impianti interni civili

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2167	€25,82	€5,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0035	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€7,06	€7,06
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0037	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53

Sommano euro	25,79
Spese generali 15% euro	3,87
Sommano euro	29,66
Utile d'impresa 10% euro	2,97
Totale euro	32,62

Codice: D.0009.0004.0036

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore unipolare 16A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0010.0039	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€6,04	€6,04
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	33,40
Spese generali 15% euro	5,01
Sommano euro	38,42
Utile d'impresa 10% euro	3,84
Totale euro	42,25

Codice:	D.0009.0004.0037
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore bipolare 16A
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2333	€25,82	€6,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0010.0040	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€8,21	€8,21
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13



Sommano euro	37,17
Spese generali 15% euro	5,58
Sommano euro	42,74
Utile d'impresa 10% euro	4,27
Totale euro	47,02

Codice:	D.0009.0004.0038
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: deviatore unipolare 16A
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0010.0041	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€7,77	€7,77
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	35,50
Spese generali 15% euro	5,33
Sommano euro	40,83
Utile d'impresa 10% euro	4,08
Totale euro	44,91



Codice: D.0009.0004.0039

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: commutatore unipolare a doppio tasto 16A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0010.0042	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€12,05	€12,05
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	40,88
Spese generali 15% euro	6,13
Sommano euro	47,01
Utile d'impresa 10% euro	4,70
Totale euro	51,71

Codice: D.0009.0004.0040

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: invertitore 16A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2333	€25,82	€6,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0043	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€12,53	€12,53
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	42,59
Spese generali 15% euro	6,39
Sommano euro	48,97
Utile d'impresa 10% euro	4,90
Totale euro	53,88

Codice: D.0009.0004.0041

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: pulsante unipolare 10A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0010.0044	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€6,38	€6,38
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	32,88
Spese generali 15% euro	4,93
Sommano euro	37,82
Utile d'impresa 10% euro	3,78
Totale euro	41,59

Codice: D.0009.0004.0042

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: pulsante unipolare luminoso 10A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0010.0045	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€19,84	€19,84
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13



Sommano euro	49,64
Spese generali 15% euro	7,45
Sommano euro	57,09
Utile d'impresa 10% euro	5,71
Totale euro	62,79

Codice:	D.0009.0004.0043
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: pulsante unipolare a tirante 10A
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0010.0046	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€10,03	€10,03
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	37,27
Spese generali 15% euro	5,59
Sommano euro	42,86
Utile d'impresa 10% euro	4,29
Totale euro	47,15



Codice: D.0009.0004.0044

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: portafusibile con fusibile 15A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0010.0047	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€10,79	€10,79
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	38,39
Spese generali 15% euro	5,76
Sommano euro	44,15
Utile d'impresa 10% euro	4,42
Totale euro	48,56

Codice: D.0009.0004.0045

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore automatico magnetotermico 1P+N 10A 3KA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2333	€25,82	€6,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0048	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€40,49	€40,49
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	77,50
Spese generali 15% euro	11,63
Sommano euro	89,13
Utile d'impresa 10% euro	8,91
Totale euro	98,04

Codice: D.0009.0004.0046

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso,compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N 10A 3KA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2667	€25,82	€6,89
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3333	€21,97	€29,29
A.0047.0010.0049	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€95,30	€95,30
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	147,09
Spese generali 15% euro	22,06
Sommano euro	169,15
Utile d'impresa 10% euro	16,92
Totale euro	186,07

Codice:	D.0009.0004.0047
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: portalamпада spia rossa 24V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0010.0050	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€7,32	€7,32
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13



Sommano euro	33,82
Spese generali 15% euro	5,07
Sommano euro	38,90
Utile d'impresa 10% euro	3,89
Totale euro	42,78

Codice: D.0009.0004.0048

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: suoneria 12V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0047.0010.0051	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€15,92	€15,92
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	44,62
Spese generali 15% euro	6,69
Sommano euro	51,31
Utile d'impresa 10% euro	5,13
Totale euro	56,44



Codice: D.0009.0004.0049

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: ronzatore 12V 8VA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0010.0052	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€11,21	€11,21
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	38,81
Spese generali 15% euro	5,82
Sommano euro	44,63
Utile d'impresa 10% euro	4,46
Totale euro	49,09

Codice: D.0009.0004.0050

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa 2P+T 10A.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0053	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€7,06	€7,06
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	34,79
Spese generali 15% euro	5,22
Sommano euro	40,01
Utile d'impresa 10% euro	4,00
Totale euro	44,01

Codice: D.0009.0004.0051

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa 2P+T 16A.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0010.0054	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,55	€9,55
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	37,65
Spese generali 15% euro	5,65
Sommano euro	43,29
Utile d'impresa 10% euro	4,33
Totale euro	47,63

Codice:	D.0009.0004.0052
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa bipasso P+T 10/16A.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0010.0055	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€10,56	€10,56
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13



Sommano euro	39,02
Spese generali 15% euro	5,85
Sommano euro	44,88
Utile d'impresa 10% euro	4,49
Totale euro	49,36

Codice:	D.0009.0004.0053
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa UNEL P+T 10/16A.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0010.0056	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€10,22	€10,22
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	38,68
Spese generali 15% euro	5,80
Sommano euro	44,49
Utile d'impresa 10% euro	4,45
Totale euro	48,93



Codice: D.0009.0004.0054

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: connettore telefonico a 2 o 3 coppie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2167	€25,82	€5,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0010.0057	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,74	€9,74
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestingente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	38,63
Spese generali 15% euro	5,80
Sommano euro	44,43
Utile d'impresa 10% euro	4,44
Totale euro	48,87

Codice: D.0009.0004.0055

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: presa tv in derivazione.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2167	€25,82	€5,59
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0058	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€13,28	€13,28
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguenta da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	42,91
Spese generali 15% euro	6,44
Sommano euro	49,34
Utile d'impresa 10% euro	4,93
Totale euro	54,28

Codice: D.0009.0004.0056

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali, ma con dispositivi in grado di assolvere funzioni anche complesse, da montare in supporti di resina da incasso, compresi accessori di montaggio e placche colorate in metallo pressofuso verniciato: tasto falso polo.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0010.0059	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€0,81	€0,81
A.0047.0010.0061	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€1,03	€1,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0010.0038	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€5,45	€5,45
A.0047.0010.0060	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nerocon caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti elettrici civili tradizionali,	cad	1,0000	€9,13	€9,13

Sommano euro	24,62
Spese generali 15% euro	3,69
Sommano euro	28,32
Utile d'impresa 10% euro	2,83
Totale euro	31,14

Codice: D.0009.0004.0057

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0011.0001	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€21,66	€21,66

Sommano euro	42,99
Spese generali 15% euro	6,45
Sommano euro	49,44
Utile d'impresa 10% euro	4,94
Totale euro	54,38

Codice: D.0009.0004.0058

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0011.0002	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€26,62	€26,62

Sommano euro	51,93
Spese generali 15% euro	7,79
Sommano euro	59,72
Utile d'impresa 10% euro	5,97
Totale euro	65,69

Codice: D.0009.0004.0059

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0011.0003	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€25,11	€25,11

Sommano euro	50,06
Spese generali 15% euro	7,51
Sommano euro	57,57
Utile d'impresa 10% euro	5,76
Totale euro	63,33

Codice: D.0009.0004.0060

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0011.0004	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V. Fornito	cad	1,0000	€26,21	€26,21



Sommano euro	54,04
Spese generali 15% euro	8,11
Sommano euro	62,15
Utile d'impresa 10% euro	6,21
Totale euro	68,36

Codice:	D.0009.0004.0061
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0011.0005	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€28,24	€28,24

Sommano euro	51,40
Spese generali 15% euro	7,71
Sommano euro	59,11
Utile d'impresa 10% euro	5,91
Totale euro	65,02

Codice:	D.0009.0004.0062
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito a pie' d'opera.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5667	€21,97	€12,45
A.0047.0011.0006	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€34,54	€34,54

Sommano euro	62,05
Spese generali 15% euro	9,31
Sommano euro	71,36
Utile d'impresa 10% euro	7,14
Totale euro	78,49



Codice: D.0009.0004.0063

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
A.0047.0011.0007	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€31,27	€31,27

Sommano euro	58,05
Spese generali 15% euro	8,71
Sommano euro	66,76
Utile d'impresa 10% euro	6,68
Totale euro	73,43

Codice: D.0009.0004.0064

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
A.0047.0011.0008	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V. Fornito	cad	1,0000	€35,26	€35,26

Sommano euro	65,66
Spese generali 15% euro	9,85
Sommano euro	75,50
Utile d'impresa 10% euro	7,55
Totale euro	83,06

Codice: D.0009.0004.0065

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4167	€21,97	€9,15
A.0047.0011.0009	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€24,22	€24,22

Sommano euro	46,28
Spese generali 15% euro	6,94
Sommano euro	53,23
Utile d'impresa 10% euro	5,32
Totale euro	58,54

Codice: D.0009.0004.0066

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
A.0047.0011.0010	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€31,40	€31,40

Sommano euro	58,18
Spese generali 15% euro	8,73
Sommano euro	66,91
Utile d'impresa 10% euro	6,69
Totale euro	73,60

Codice: D.0009.0004.0067

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0011.0011	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€26,92	€26,92



Sommano euro	52,60
Spese generali 15% euro	7,89
Sommano euro	60,49
Utile d'impresa 10% euro	6,05
Totale euro	66,54

Codice:	D.0009.0004.0068
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5167	€21,97	€11,35
A.0047.0011.0012	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V. Fornito	cad	1,0000	€29,29	€29,29

Sommano euro	57,85
Spese generali 15% euro	8,68
Sommano euro	66,53
Utile d'impresa 10% euro	6,65
Totale euro	73,18

Codice:	D.0009.0004.0069
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0047.0011.0013	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€31,66	€31,66

Sommano euro	55,55
Spese generali 15% euro	8,33
Sommano euro	63,89
Utile d'impresa 10% euro	6,39
Totale euro	70,27



Codice: D.0009.0004.0070

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6333	€21,97	€13,91
A.0047.0011.0014	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€40,41	€40,41

Sommano euro	69,39
Spese generali 15% euro	10,41
Sommano euro	79,79
Utile d'impresa 10% euro	7,98
Totale euro	87,78

Codice: D.0009.0004.0071

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5667	€21,97	€12,45
A.0047.0011.0015	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€34,86	€34,86

Sommano euro	62,37
Spese generali 15% euro	9,36
Sommano euro	71,73
Utile d'impresa 10% euro	7,17
Totale euro	78,90

Codice: D.0009.0004.0072

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6500	€21,97	€14,28
A.0047.0011.0016	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA INCASSO, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V. Fornito	cad	1,0000	€39,22	€39,22

Sommano euro	70,71
Spese generali 15% euro	10,61
Sommano euro	81,32
Utile d'impresa 10% euro	8,13
Totale euro	89,45

Codice: D.0009.0004.0073

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0011.0017	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito a p	cad	1,0000	€25,66	€25,66

Sommano euro	48,09
Spese generali 15% euro	7,21
Sommano euro	55,30
Utile d'impresa 10% euro	5,53
Totale euro	60,83

Codice: D.0009.0004.0074

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5167	€21,97	€11,35
A.0047.0011.0018	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V. Fornito a p	cad	1,0000	€30,47	€30,47



Sommano euro	56,88
Spese generali 15% euro	8,53
Sommano euro	65,42
Utile d'impresa 10% euro	6,54
Totale euro	71,95

Codice:	D.0009.0004.0075
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0011.0019	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V. Fornito a p	cad	1,0000	€28,14	€28,14

Sommano euro	53,82
Spese generali 15% euro	8,07
Sommano euro	61,89
Utile d'impresa 10% euro	6,19
Totale euro	68,08

Codice:	D.0009.0004.0076
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
A.0047.0011.0020	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€30,08	€30,08

Sommano euro	59,01
Spese generali 15% euro	8,85
Sommano euro	67,86
Utile d'impresa 10% euro	6,79
Totale euro	74,65



Codice: D.0009.0004.0077

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0047.0011.0021	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V. Fornito a p	cad	1,0000	€32,35	€32,35

Sommano euro	56,24
Spese generali 15% euro	8,44
Sommano euro	64,68
Utile d'impresa 10% euro	6,47
Totale euro	71,14

Codice: D.0009.0004.0078

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6167	€21,97	€13,55
A.0047.0011.0022	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito a p	cad	1,0000	€38,39	€38,39

Sommano euro	67,00
Spese generali 15% euro	10,05
Sommano euro	77,05
Utile d'impresa 10% euro	7,70
Totale euro	84,76

Codice: D.0009.0004.0079

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5833	€21,97	€12,82
A.0047.0011.0023	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito a p	cad	1,0000	€35,80	€35,80

Sommano euro	63,68
Spese generali 15% euro	9,55
Sommano euro	73,23
Utile d'impresa 10% euro	7,32
Totale euro	80,56

Codice: D.0009.0004.0080

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6500	€21,97	€14,28
A.0047.0011.0024	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€39,36	€39,36

Sommano euro	70,85
Spese generali 15% euro	10,63
Sommano euro	81,48
Utile d'impresa 10% euro	8,15
Totale euro	89,63

Codice: D.0009.0004.0081

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0011.0025	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito a p	cad	1,0000	€28,66	€28,66



Sommano euro	51,82
Spese generali 15% euro	7,77
Sommano euro	59,60
Utile d'impresa 10% euro	5,96
Totale euro	65,55

Codice:	D.0009.0004.0082
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5833	€21,97	€12,82
A.0047.0011.0026	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V. Fornito a p	cad	1,0000	€36,00	€36,00

Sommano euro	63,88
Spese generali 15% euro	9,58
Sommano euro	73,46
Utile d'impresa 10% euro	7,35
Totale euro	80,81

Codice:	D.0009.0004.0083
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
A.0047.0011.0027	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V. Fornito a p	cad	1,0000	€31,55	€31,55

Sommano euro	58,33
Spese generali 15% euro	8,75
Sommano euro	67,08
Utile d'impresa 10% euro	6,71
Totale euro	73,79



Codice: D.0009.0004.0084

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5833	€21,97	€12,82
A.0047.0011.0028	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€33,75	€33,75

Sommano euro	63,78
Spese generali 15% euro	9,57
Sommano euro	73,35
Utile d'impresa 10% euro	7,33
Totale euro	80,68

Codice: D.0009.0004.0085

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0011.0029	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V. Fornito a p	cad	1,0000	€36,00	€36,00

Sommano euro	60,99
Spese generali 15% euro	9,15
Sommano euro	70,14
Utile d'impresa 10% euro	7,01
Totale euro	77,15

Codice: D.0009.0004.0086

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0011.0030	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito a p	cad	1,0000	€45,25	€45,25

Sommano euro	75,32
Spese generali 15% euro	11,30
Sommano euro	86,62
Utile d'impresa 10% euro	8,66
Totale euro	95,28

Codice: D.0009.0004.0087

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6333	€21,97	€13,91
A.0047.0011.0031	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito a p	cad	1,0000	€40,06	€40,06

Sommano euro	69,04
Spese generali 15% euro	10,36
Sommano euro	79,39
Utile d'impresa 10% euro	7,94
Totale euro	87,34

Codice: D.0009.0004.0088

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0011.0032	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, verticale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP66, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€43,98	€43,98



Sommano euro	76,21
Spese generali 15% euro	11,43
Sommano euro	87,64
Utile d'impresa 10% euro	8,76
Totale euro	96,41

Codice:	D.0009.0004.0089
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0047.0011.0033	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€22,76	€22,76

Sommano euro	44,46
Spese generali 15% euro	6,67
Sommano euro	51,13
Utile d'impresa 10% euro	5,11
Totale euro	56,24

Codice:	D.0009.0004.0090
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0011.0034	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€28,01	€28,01

Sommano euro	53,69
Spese generali 15% euro	8,05
Sommano euro	61,74
Utile d'impresa 10% euro	6,17
Totale euro	67,92



Codice: D.0009.0004.0091

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0011.0035	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€25,15	€25,15

Sommano euro	50,10
Spese generali 15% euro	7,51
Sommano euro	57,61
Utile d'impresa 10% euro	5,76
Totale euro	63,38

Codice: D.0009.0004.0092

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5167	€21,97	€11,35
A.0047.0011.0036	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V. Fornito	cad	1,0000	€27,53	€27,53

Sommano euro	56,09
Spese generali 15% euro	8,41
Sommano euro	64,51
Utile d'impresa 10% euro	6,45
Totale euro	70,95

Codice: D.0009.0004.0093

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0011.0037	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€26,70	€26,70

Sommano euro	49,50
Spese generali 15% euro	7,42
Sommano euro	56,92
Utile d'impresa 10% euro	5,69
Totale euro	62,62

Codice: D.0009.0004.0094

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5667	€21,97	€12,45
A.0047.0011.0038	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€34,90	€34,90

Sommano euro	62,41
Spese generali 15% euro	9,36
Sommano euro	71,77
Utile d'impresa 10% euro	7,18
Totale euro	78,95

Codice: D.0009.0004.0095

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5167	€21,97	€11,35
A.0047.0011.0039	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€30,31	€30,31



Sommano euro	56,72
Spese generali 15% euro	8,51
Sommano euro	65,23
Utile d'impresa 10% euro	6,52
Totale euro	71,75

Codice:	D.0009.0004.0096
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5833	€21,97	€12,82
A.0047.0011.0040	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V. Fornito	cad	1,0000	€33,75	€33,75

Sommano euro	63,78
Spese generali 15% euro	9,57
Sommano euro	73,35
Utile d'impresa 10% euro	7,33
Totale euro	80,68

Codice:	D.0009.0004.0097
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0011.0041	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€25,97	€25,97

Sommano euro	48,40
Spese generali 15% euro	7,26
Sommano euro	55,66
Utile d'impresa 10% euro	5,57
Totale euro	61,23



Codice: D.0009.0004.0098
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5167	€21,97	€11,35
A.0047.0011.0042	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€30,27	€30,27

Sommano euro	56,68
Spese generali 15% euro	8,50
Sommano euro	65,19
Utile d'impresa 10% euro	6,52
Totale euro	71,70

Codice: D.0009.0004.0099
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0011.0043	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€28,59	€28,59

Sommano euro	54,27
Spese generali 15% euro	8,14
Sommano euro	62,41
Utile d'impresa 10% euro	6,24
Totale euro	68,65

Codice: D.0009.0004.0100
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.
Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0011.0044	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V. Fornito	cad	1,0000	€31,27	€31,27

Sommano euro	60,57
Spese generali 15% euro	9,09
Sommano euro	69,65
Utile d'impresa 10% euro	6,97
Totale euro	76,62

Codice: D.0009.0004.0101

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0011.0045	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€30,30	€30,30

Sommano euro	53,83
Spese generali 15% euro	8,07
Sommano euro	61,90
Utile d'impresa 10% euro	6,19
Totale euro	68,09

Codice: D.0009.0004.0102

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
A.0047.0011.0046	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V. Fornito a	cad	1,0000	€37,48	€37,48



Sommano euro	65,72
Spese generali 15% euro	9,86
Sommano euro	75,58
Utile d'impresa 10% euro	7,56
Totale euro	83,14

Codice:	D.0009.0004.0103
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0011.0047	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V. Fornito a	cad	1,0000	€34,38	€34,38

Sommano euro	61,53
Spese generali 15% euro	9,23
Sommano euro	70,75
Utile d'impresa 10% euro	7,08
Totale euro	77,84

Codice:	D.0009.0004.0104
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6167	€21,97	€13,55
A.0047.0011.0048	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale in contenitore-modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V. Fornito	cad	1,0000	€38,39	€38,39

Sommano euro	69,15
Spese generali 15% euro	10,37
Sommano euro	79,52
Utile d'impresa 10% euro	7,95
Totale euro	87,47



Codice: D.0009.0004.0105

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
A.0047.0011.0049	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€33,83	€33,83

Sommano euro	58,46
Spese generali 15% euro	8,77
Sommano euro	67,23
Utile d'impresa 10% euro	6,72
Totale euro	73,95

Codice: D.0009.0004.0106

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0011.0050	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€44,47	€44,47

Sommano euro	74,54
Spese generali 15% euro	11,18
Sommano euro	85,73
Utile d'impresa 10% euro	8,57
Totale euro	94,29



Codice: D.0009.0004.0107

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6167	€21,97	€13,55
A.0047.0011.0051	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€39,84	€39,84

Sommano euro	68,45
Spese generali 15% euro	10,27
Sommano euro	78,72
Utile d'impresa 10% euro	7,87
Totale euro	86,59

Codice: D.0009.0004.0108

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0011.0052	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€42,74	€42,74

Sommano euro	74,97
Spese generali 15% euro	11,24
Sommano euro	86,21
Utile d'impresa 10% euro	8,62
Totale euro	94,84



Codice: D.0009.0004.0109

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0011.0053	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€47,08	€47,08

Sommano euro	75,00
Spese generali 15% euro	11,25
Sommano euro	86,25
Utile d'impresa 10% euro	8,63
Totale euro	94,87

Codice: D.0009.0004.0110

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9167	€21,97	€20,14
A.0047.0011.0054	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€65,47	€65,47

Sommano euro	100,67
Spese generali 15% euro	15,10
Sommano euro	115,77
Utile d'impresa 10% euro	11,58
Totale euro	127,35



Codice: D.0009.0004.0111

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0047.0011.0055	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€57,44	€57,44

Sommano euro	90,81
Spese generali 15% euro	13,62
Sommano euro	104,43
Utile d'impresa 10% euro	10,44
Totale euro	114,87

Codice: D.0009.0004.0112

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8833	€21,97	€19,41
A.0047.0011.0056	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP44, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€61,15	€61,15

Sommano euro	97,77
Spese generali 15% euro	14,67
Sommano euro	112,44
Utile d'impresa 10% euro	11,24
Totale euro	123,68



Codice: D.0009.0004.0113

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5833	€21,97	€12,82
A.0047.0011.0057	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€38,39	€38,39

Sommano euro	64,12
Spese generali 15% euro	9,62
Sommano euro	73,73
Utile d'impresa 10% euro	7,37
Totale euro	81,11

Codice: D.0009.0004.0114

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7167	€21,97	€15,75
A.0047.0011.0058	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€48,07	€48,07

Sommano euro	78,88
Spese generali 15% euro	11,83
Sommano euro	90,71
Utile d'impresa 10% euro	9,07
Totale euro	99,78



Codice: D.0009.0004.0115

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38
A.0047.0011.0059	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€45,39	€45,39

Sommano euro	75,83
Spese generali 15% euro	11,37
Sommano euro	87,21
Utile d'impresa 10% euro	8,72
Totale euro	95,92

Codice: D.0009.0004.0116

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7500	€21,97	€16,48
A.0047.0011.0060	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€48,52	€48,52

Sommano euro	82,21
Spese generali 15% euro	12,33
Sommano euro	94,54
Utile d'impresa 10% euro	9,45
Totale euro	104,00



Codice: D.0009.0004.0117

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 2P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7500	€21,97	€16,48
A.0047.0011.0061	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€53,60	€53,60

Sommano euro	82,99
Spese generali 15% euro	12,45
Sommano euro	95,44
Utile d'impresa 10% euro	9,54
Totale euro	104,98

Codice: D.0009.0004.0118

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9667	€21,97	€21,24
A.0047.0011.0062	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€70,66	€70,66

Sommano euro	106,96
Spese generali 15% euro	16,04
Sommano euro	123,00
Utile d'impresa 10% euro	12,30
Totale euro	135,30



Codice: D.0009.0004.0119

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9167	€21,97	€20,14
A.0047.0011.0063	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€65,24	€65,24

Sommano euro	100,44
Spese generali 15% euro	15,07
Sommano euro	115,51
Utile d'impresa 10% euro	11,55
Totale euro	127,06

Codice: D.0009.0004.0120

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco meccanico. presa 3P+N+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9833	€21,97	€21,60
A.0047.0011.0064	PRESA DI SICUREZZA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO DA PARETE, orizzontale con portafusibili, esclusi i fusibili, in contenitore modulare di materiale plastico autoestinguente IP55, a doppio isolamento, completo di coperchio a ghiera, di interruttore a blocco mec	cad	1,0000	€69,53	€69,53

Sommano euro	108,35
Spese generali 15% euro	16,25
Sommano euro	124,60
Utile d'impresa 10% euro	12,46
Totale euro	137,06



Codice: D.0009.0004.0121
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 24V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0012.0001	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 24V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,28	€4,28

Sommano euro	10,78
Spese generali 15% euro	1,62
Sommano euro	12,40
Utile d'impresa 10% euro	1,24
Totale euro	13,64

Codice: D.0009.0004.0122
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 42V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0012.0002	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 42V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,33	€4,33

Sommano euro	10,46
Spese generali 15% euro	1,57
Sommano euro	12,03
Utile d'impresa 10% euro	1,20
Totale euro	13,23

Codice: D.0009.0004.0123
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 24V 100Hz.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0003	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 24V 100Hz. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,77	€4,77

Sommano euro	11,27
Spese generali 15% euro	1,69
Sommano euro	12,96
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,26

Codice: D.0009.0004.0124

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 24V 400Hz.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0012.0004	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 16A 24V 400Hz. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,84	€4,84

Sommano euro	11,34
Spese generali 15% euro	1,70
Sommano euro	13,04
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,35

Codice: D.0009.0004.0125

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0012.0005	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€2,60	€2,60

Sommano euro	11,25
Spese generali 15% euro	1,69
Sommano euro	12,94
Utile d'impresa 10% euro	1,29
Totale euro	14,23



Codice: D.0009.0004.0126
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0012.0006	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€2,48	€2,48

Sommano euro	11,13
Spese generali 15% euro	1,67
Sommano euro	12,80
Utile d'impresa 10% euro	1,28
Totale euro	14,08

Codice: D.0009.0004.0127
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0012.0007	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,63	€3,63

Sommano euro	12,65
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,55
Utile d'impresa 10% euro	1,45
Totale euro	16,00

Codice: D.0009.0004.0128
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 230V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0008	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 230V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€2,39	€2,39

Sommano euro	11,41
Spese generali 15% euro	1,71
Sommano euro	13,12
Utile d'impresa 10% euro	1,31
Totale euro	14,43

Codice: D.0009.0004.0129

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0012.0009	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 16A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,04	€3,04

Sommano euro	12,06
Spese generali 15% euro	1,81
Sommano euro	13,87
Utile d'impresa 10% euro	1,39
Totale euro	15,26

Codice: D.0009.0004.0130

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0010	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,33	€5,33

Sommano euro	14,71
Spese generali 15% euro	2,21
Sommano euro	16,92
Utile d'impresa 10% euro	1,69
Totale euro	18,61



Codice: D.0009.0004.0131
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0011	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,99	€5,99

Sommano euro	15,37
Spese generali 15% euro	2,31
Sommano euro	17,68
Utile d'impresa 10% euro	1,77
Totale euro	19,44

Codice: D.0009.0004.0132
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0012	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,86	€4,86

Sommano euro	14,24
Spese generali 15% euro	2,14
Sommano euro	16,38
Utile d'impresa 10% euro	1,64
Totale euro	18,01

Codice: D.0009.0004.0133
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0013	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,46	€5,46

Sommano euro	14,84
Spese generali 15% euro	2,23
Sommano euro	17,07
Utile d'impresa 10% euro	1,71
Totale euro	18,77

Codice: D.0009.0004.0134

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0014	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,35	€5,35

Sommano euro	14,73
Spese generali 15% euro	2,21
Sommano euro	16,94
Utile d'impresa 10% euro	1,69
Totale euro	18,63

Codice: D.0009.0004.0135

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0015	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 16A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,95	€5,95

Sommano euro	15,33
Spese generali 15% euro	2,30
Sommano euro	17,63
Utile d'impresa 10% euro	1,76
Totale euro	19,39



Codice: D.0009.0004.0136
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 32A 24V/42V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0012.0016	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 32A 24V/42V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,33	€4,33

Sommano euro	10,83
Spese generali 15% euro	1,62
Sommano euro	12,45
Utile d'impresa 10% euro	1,25
Totale euro	13,70

Codice: D.0009.0004.0137
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 32A 24V 100Hz/400HZ.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0012.0017	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P 32A 24V 100Hz/400HZ. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,86	€4,86

Sommano euro	11,36
Spese generali 15% euro	1,70
Sommano euro	13,06
Utile d'impresa 10% euro	1,31
Totale euro	14,37

Codice: D.0009.0004.0138
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0018	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,87	€4,87

Sommano euro	13,89
Spese generali 15% euro	2,08
Sommano euro	15,97
Utile d'impresa 10% euro	1,60
Totale euro	17,57

Codice: D.0009.0004.0139

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0012.0019	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,31	€4,31

Sommano euro	13,33
Spese generali 15% euro	2,00
Sommano euro	15,33
Utile d'impresa 10% euro	1,53
Totale euro	16,86

Codice: D.0009.0004.0140

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0020	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,95	€5,95

Sommano euro	15,33
Spese generali 15% euro	2,30
Sommano euro	17,63
Utile d'impresa 10% euro	1,76
Totale euro	19,39



Codice: D.0009.0004.0141
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 230V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0012.0021	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 230V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,17	€4,17

Sommano euro	13,19
Spese generali 15% euro	1,98
Sommano euro	15,17
Utile d'impresa 10% euro	1,52
Totale euro	16,69

Codice: D.0009.0004.0142
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0022	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 2P+T 32A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,90	€4,90

Sommano euro	14,28
Spese generali 15% euro	2,14
Sommano euro	16,43
Utile d'impresa 10% euro	1,64
Totale euro	18,06

Codice: D.0009.0004.0143
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0023	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€8,43	€8,43

Sommano euro	18,55
Spese generali 15% euro	2,78
Sommano euro	21,33
Utile d'impresa 10% euro	2,13
Totale euro	23,47

Codice: D.0009.0004.0144

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0012.0024	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€10,10	€10,10

Sommano euro	20,58
Spese generali 15% euro	3,09
Sommano euro	23,67
Utile d'impresa 10% euro	2,37
Totale euro	26,03

Codice: D.0009.0004.0145

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0012.0025	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€7,92	€7,92

Sommano euro	18,04
Spese generali 15% euro	2,71
Sommano euro	20,74
Utile d'impresa 10% euro	2,07
Totale euro	22,82



Codice:	D.0009.0004.0146
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 220V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0012.0026	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€9,12	€9,12

Sommano euro	19,60
Spese generali 15% euro	2,94
Sommano euro	22,54
Utile d'impresa 10% euro	2,25
Totale euro	24,79

Codice:	D.0009.0004.0147
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 380V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0012.0027	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€8,37	€8,37

Sommano euro	18,49
Spese generali 15% euro	2,77
Sommano euro	21,26
Utile d'impresa 10% euro	2,13
Totale euro	23,39

Codice:	D.0009.0004.0148
Descrizione:	FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 380V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0028	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 32A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€10,05	€10,05

Sommano euro	20,53
Spese generali 15% euro	3,08
Sommano euro	23,61
Utile d'impresa 10% euro	2,36
Totale euro	25,97

Codice: D.0009.0004.0149

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 63A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0012.0029	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 63A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€23,73	€23,73

Sommano euro	37,51
Spese generali 15% euro	5,63
Sommano euro	43,13
Utile d'impresa 10% euro	4,31
Totale euro	47,45

Codice: D.0009.0004.0150

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 63A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0012.0030	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 63A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€23,51	€23,51

Sommano euro	37,65
Spese generali 15% euro	5,65
Sommano euro	43,30
Utile d'impresa 10% euro	4,33
Totale euro	47,63



Codice: D.0009.0004.0151

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 63A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0012.0031	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 2P+T 63A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€23,66	€23,66

Sommano euro	37,80
Spese generali 15% euro	5,67
Sommano euro	43,48
Utile d'impresa 10% euro	4,35
Totale euro	47,82

Codice: D.0009.0004.0152

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38
A.0047.0012.0032	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€54,38	€54,38

Sommano euro	78,37
Spese generali 15% euro	11,75
Sommano euro	90,12
Utile d'impresa 10% euro	9,01
Totale euro	99,14

Codice: D.0009.0004.0153

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0033	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€53,18	€53,18

Sommano euro	77,17
Spese generali 15% euro	11,57
Sommano euro	88,74
Utile d'impresa 10% euro	8,87
Totale euro	97,62

Codice: D.0009.0004.0154

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0012.0034	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€52,70	€52,70

Sommano euro	76,32
Spese generali 15% euro	11,45
Sommano euro	87,77
Utile d'impresa 10% euro	8,78
Totale euro	96,54

Codice: D.0009.0004.0155

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A 500V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7167	€21,97	€15,75
A.0047.0012.0035	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 125A 500V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€54,27	€54,27

Sommano euro	78,62
Spese generali 15% euro	11,79
Sommano euro	90,42
Utile d'impresa 10% euro	9,04
Totale euro	99,45



Codice: D.0009.0004.0156
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P 16A 24V/42V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0036	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P 16A 24V/42V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,93	€4,93

Sommano euro	14,31
Spese generali 15% euro	2,15
Sommano euro	16,46
Utile d'impresa 10% euro	1,65
Totale euro	18,10

Codice: D.0009.0004.0157
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P 16A 24V 100Hz/400HZ.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0037	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P 16A 24V 100Hz/400HZ. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,43	€5,43

Sommano euro	14,81
Spese generali 15% euro	2,22
Sommano euro	17,04
Utile d'impresa 10% euro	1,70
Totale euro	18,73

Codice: D.0009.0004.0158
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0038	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,40	€3,40

Sommano euro	14,94
Spese generali 15% euro	2,24
Sommano euro	17,18
Utile d'impresa 10% euro	1,72
Totale euro	18,90

Codice: D.0009.0004.0159

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0039	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€2,94	€2,94

Sommano euro	14,48
Spese generali 15% euro	2,17
Sommano euro	16,65
Utile d'impresa 10% euro	1,66
Totale euro	18,32

Codice: D.0009.0004.0160

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0012.0040	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,27	€4,27

Sommano euro	16,17
Spese generali 15% euro	2,43
Sommano euro	18,60
Utile d'impresa 10% euro	1,86
Totale euro	20,46



Codice: D.0009.0004.0161
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0012.0041	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP44. spina 3P+T 16A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€2,84	€2,84

Sommano euro	14,38
Spese generali 15% euro	2,16
Sommano euro	16,53
Utile d'impresa 10% euro	1,65
Totale euro	18,19

Codice: D.0009.0004.0162
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0012.0042	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€6,05	€6,05

Sommano euro	18,32
Spese generali 15% euro	2,75
Sommano euro	21,07
Utile d'impresa 10% euro	2,11
Totale euro	23,17

Codice: D.0009.0004.0163
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0043	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€6,76	€6,76

Sommano euro	19,39
Spese generali 15% euro	2,91
Sommano euro	22,30
Utile d'impresa 10% euro	2,23
Totale euro	24,53

Codice: D.0009.0004.0164

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0012.0044	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€6,09	€6,09

Sommano euro	18,36
Spese generali 15% euro	2,75
Sommano euro	21,11
Utile d'impresa 10% euro	2,11
Totale euro	23,23

Codice: D.0009.0004.0165

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0012.0045	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€6,76	€6,76

Sommano euro	19,39
Spese generali 15% euro	2,91
Sommano euro	22,30
Utile d'impresa 10% euro	2,23
Totale euro	24,53



Codice: D.0009.0004.0166
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0012.0046	SPINA MOBILE DIRITTA a 90° per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€6,26	€6,26

Sommano euro	18,53
Spese generali 15% euro	2,78
Sommano euro	21,31
Utile d'impresa 10% euro	2,13
Totale euro	23,44

Codice: D.0009.0004.0167
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 500V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0012.0047	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+T 16A 500V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€6,09	€6,09

Sommano euro	18,36
Spese generali 15% euro	2,75
Sommano euro	21,11
Utile d'impresa 10% euro	2,11
Totale euro	23,23

Codice: D.0009.0004.0168
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A 110V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7833	€21,97	€17,21
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0048	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€58,92	€58,92

Sommano euro	86,89
Spese generali 15% euro	13,03
Sommano euro	99,92
Utile d'impresa 10% euro	9,99
Totale euro	109,92

Codice: D.0009.0004.0169

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A 220V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7667	€21,97	€16,84
A.0047.0012.0049	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€57,22	€57,22

Sommano euro	84,82
Spese generali 15% euro	12,72
Sommano euro	97,55
Utile d'impresa 10% euro	9,75
Totale euro	107,30

Codice: D.0009.0004.0170

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7667	€21,97	€16,84
A.0047.0012.0050	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€57,22	€57,22

Sommano euro	84,82
Spese generali 15% euro	12,72
Sommano euro	97,55
Utile d'impresa 10% euro	9,75
Totale euro	107,30



Codice: D.0009.0004.0171
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A 500V.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7833	€21,97	€17,21
A.0047.0012.0051	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 125A 500V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€58,37	€58,37

Sommano euro	86,34
Spese generali 15% euro	12,95
Sommano euro	99,29
Utile d'impresa 10% euro	9,93
Totale euro	109,22

Codice: D.0009.0004.0172
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA 110V.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0012.0052	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA 110V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€27,35	€27,35

Sommano euro	47,63
Spese generali 15% euro	7,14
Sommano euro	54,77
Utile d'impresa 10% euro	5,48
Totale euro	60,25

Codice: D.0009.0004.0173
Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA 220V.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0012.0053	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA 220V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€27,23	€27,23

Sommano euro	47,51
Spese generali 15% euro	7,13
Sommano euro	54,63
Utile d'impresa 10% euro	5,46
Totale euro	60,10

Codice: D.0009.0004.0174

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA 380V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0012.0054	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA 380V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€27,28	€27,28

Sommano euro	47,56
Spese generali 15% euro	7,13
Sommano euro	54,69
Utile d'impresa 10% euro	5,47
Totale euro	60,16

Codice: D.0009.0004.0175

Descrizione: FORNITURA, MONTAGGIO E CABLAGGIO DI SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA 500V.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0012.0055	SPINA MOBILE DIRITTA per presa interbloccata, senza ghiera di bloccaggio, in contenitore di materiale isolante termoplastico autoestinguente IP67. spina 3P+N+T 63AA 500V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€27,36	€27,36

Sommano euro	47,64
Spese generali 15% euro	7,15
Sommano euro	54,78
Utile d'impresa 10% euro	5,48
Totale euro	60,26



Codice: D.0009.0004.0176

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTERROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad	1,0000	€1,92	€1,92
D.0009.0004.0016	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AP-PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	1,0000	€18,44	€18,44
D.0009.0001.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	5,0000	€2,46	€12,28
D.0009.0006.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	15,0000	€1,09	€16,41
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	2,5000	€3,96	€9,91

Sommano euro	58,96
Spese generali 15% euro	8,84
Sommano euro	67,80
Utile d'impresa 10% euro	6,78
Totale euro	74,58



Codice: D.0009.0004.0177

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE DEVIATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguento e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguento e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad	1,0000	€1,92	€1,92
D.0009.0004.0018	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AP-PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	1,0000	€22,27	€22,27
D.0009.0001.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguento nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	7,0000	€2,46	€17,19
D.0009.0006.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	20,0000	€1,09	€21,88
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	3,5000	€3,96	€13,88

Sommano euro	77,13
Spese generali 15% euro	11,57
Sommano euro	88,70
Utile d'impresa 10% euro	8,87
Totale euro	97,57

Codice: D.0009.0004.0178

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE COMMUTATO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguento e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguento e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce commutato (doppio interruttore per un utilizzatore)

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad	1,0000	€1,92	€1,92
D.0009.0004.0019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AP-PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	1,0000	€31,45	€31,45
D.0009.0001.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	5,0000	€2,46	€12,28
D.0009.0006.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	20,0000	€1,09	€21,88
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	2,5000	€3,96	€9,91

Sommano euro	77,44
Spese generali 15% euro	11,62
Sommano euro	89,05
Utile d'impresa 10% euro	8,91
Totale euro	97,96

Codice: D.0009.0004.0179

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INVERTITO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce invertito (3 punti di comando per un utilizzatore)

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad	2,0000	€1,92	€3,84
D.0009.0004.0020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AP-PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	3,0000	€27,89	€83,66

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	10,0000	€2,46	€24,56
D.0009.0006.0002	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	30,0000	€1,09	€32,81
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	5,0000	€3,96	€19,82

Sommano euro	164,70
Spese generali 15% euro	24,71
Sommano euro	189,41
Utile d'impresa 10% euro	18,94
Totale euro	208,35

Codice: D.0009.0004.0180

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 2P+T 10A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad	1,0000	€1,92	€1,92
D.0009.0004.0030	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	1,0000	€21,22	€21,22
D.0009.0001.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	4,0000	€2,46	€9,82
D.0009.0006.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	12,0000	€1,67	€20,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	2,0000	€3,96	€7,93

Sommano euro	60,96
Spese generali 15% euro	9,14
Sommano euro	70,11
Utile d'impresa 10% euro	7,01
Totale euro	77,11

Codice: D.0009.0004.0181

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - presa di corrente 2P+T 16A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad	1,0000	€1,92	€1,92
D.0009.0004.0031	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	1,0000	€22,77	€22,77
D.0009.0001.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	4,0000	€2,46	€9,82
D.0009.0006.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	12,0000	€1,67	€20,07
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	2,0000	€3,96	€7,93

Sommano euro	62,51
Spese generali 15% euro	9,38
Sommano euro	71,89
Utile d'impresa 10% euro	7,19
Totale euro	79,08



Codice: D.0009.0004.0182

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad	1,0000	€1,92	€1,92
D.0009.0004.0032	FORNITURA E POSA IN OPERA DI AP-PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	1,0000	€23,35	€23,35
D.0009.0001.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	4,0000	€2,46	€9,82
D.0009.0006.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	12,0000	€1,67	€20,07
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	2,0000	€3,96	€7,93

Sommano euro	63,10
Spese generali 15% euro	9,46
Sommano euro	72,56
Utile d'impresa 10% euro	7,26
Totale euro	79,82



Codice: D.0009.0004.0183

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - presa 2P+T 10 A con interruttore

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad	1,0000	€1,92	€1,92
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53
D.0009.0004.0030	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	1,0000	€21,22	€21,22
D.0009.0001.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	4,0000	€2,46	€9,82
D.0009.0006.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	12,0000	€1,67	€20,07
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	2,0000	€3,96	€7,93

Sommano euro	62,49
Spese generali 15% euro	9,37
Sommano euro	71,87
Utile d'impresa 10% euro	7,19
Totale euro	79,05



Codice: D.0009.0004.0184

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa 2P+T 16 A con interruttore

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad	1,0000	€1,92	€1,92
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53
D.0009.0004.0031	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso	cad	1,0000	€22,77	€22,77
D.0009.0001.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	4,0000	€2,46	€9,82
D.0009.0006.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	12,0000	€1,67	€20,07
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	2,0000	€3,96	€7,93

Sommano euro	64,04
Spese generali 15% euro	9,61
Sommano euro	73,65
Utile d'impresa 10% euro	7,36
Totale euro	81,01



Codice: D.0009.0004.0185

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso con interruttore 16A

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0001.0091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie	cad	1,0000	€1,92	€1,92
A.0047.0010.0036	APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resina da incasso o in contenitori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce	cad	1,0000	€1,53	€1,53
D.0009.0004.0052	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di colore grigio/nero con caratteristiche di modularità, componibilità e forma, in grado di armonizzarsi con qualsiasi tipo di arredamento, adatti per impianti	cad	1,0000	€39,02	€39,02
D.0009.0001.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	4,0000	€2,46	€9,82
D.0009.0006.0003	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo NO7V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	12,0000	€1,67	€20,07
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	2,0000	€3,96	€7,93

Sommano euro	80,30
Spese generali 15% euro	12,04
Sommano euro	92,34
Utile d'impresa 10% euro	9,23
Totale euro	101,58

D.0009.0005 - Impianti di terra



Codice: D.0009.0005.0018

Descrizione: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure

Unità di misura: m³

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0004.0014.0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 84 con benna da 0,63 mc	ora	0,1143	€52,01	€5,94
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0036	€26,41	€0,09
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1143	€21,97	€2,51

Sommano euro	8,55
Spese generali 15% euro	1,28
Sommano euro	9,83
Utile d'impresa 10% euro	0,98
Totale euro	10,82

Codice: D.0009.0005.0001

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 16 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0250	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0013.0001	CORDA DI RAME NUDA sezione 16 mmq. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€2,23	€2,23

Sommano euro	2,99
Spese generali 15% euro	0,45
Sommano euro	3,44
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,78

Codice: D.0009.0005.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 25 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0013.0002	CORDA DI RAME NUDA sezione 25 mmq. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€3,18	€3,18

Sommano euro	4,15
Spese generali 15% euro	0,62
Sommano euro	4,77
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,25

Codice: D.0009.0005.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0013.0003	CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€4,21	€4,21

Sommano euro	5,38
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,18
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,81

Codice: D.0009.0005.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0013.0004	CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,92	€5,92



Sommano euro	7,69
Spese generali 15% euro	1,15
Sommano euro	8,85
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,73

Codice:	D.0009.0005.0005
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 70 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0013.0005	CORDA DI RAME NUDA sezione 70 mmq. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€8,27	€8,27

Sommano euro	10,45
Spese generali 15% euro	1,57
Sommano euro	12,01
Utile d'impresa 10% euro	1,20
Totale euro	13,22

Codice:	D.0009.0005.0006
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 95 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0064	€21,97	€0,14
A.0047.0013.0006	CORDA DI RAME NUDA sezione 95 mmq. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€11,07	€11,07

Sommano euro	14,12
Spese generali 15% euro	2,12
Sommano euro	16,24
Utile d'impresa 10% euro	1,62
Totale euro	17,86



Codice: D.0009.0005.0007
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 120 mmq.
Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0064	€21,97	€0,14
A.0047.0013.0007	CORDA DI RAME NUDA sezione 120 mmq. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€13,89	€13,89

Sommano euro	17,75
Spese generali 15% euro	2,66
Sommano euro	20,41
Utile d'impresa 10% euro	2,04
Totale euro	22,45

Codice: D.0009.0005.0008
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 125 mmq.
Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0032	€21,97	€0,07
A.0047.0013.0008	CORDA DI RAME NUDA sezione 125 mmq. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€15,24	€15,24

Sommano euro	19,03
Spese generali 15% euro	2,85
Sommano euro	21,88
Utile d'impresa 10% euro	2,19
Totale euro	24,07

Codice: D.0009.0005.0009
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0850	€21,97	€1,87
A.0047.0014.0001	DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€8,52	€8,52

Sommano euro	13,30
Spese generali 15% euro	1,99
Sommano euro	15,29
Utile d'impresa 10% euro	1,53
Totale euro	16,82

Codice: D.0009.0005.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0002.0002.0003	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 8/10 t	ora	0,0020	€44,91	€0,09
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0850	€21,97	€1,87
A.0047.0014.0002	DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€13,09	€13,09

Sommano euro	18,68
Spese generali 15% euro	2,80
Sommano euro	21,48
Utile d'impresa 10% euro	2,15
Totale euro	23,63

Codice: D.0009.0005.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTANGOLARE TERMO-PLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pre-tranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfiacco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0015.0001	POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, o per installazioni impiantistiche	cad	1,0000	€9,81	€9,81
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	27,0000	€0,01	€0,27
D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez	m ³	0,0449	€107,16	€4,81

Sommano euro	31,92
Spese generali 15% euro	4,79
Sommano euro	36,71
Utile d'impresa 10% euro	3,67
Totale euro	40,38

Codice: D.0009.0005.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0047.0015.0002	POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, o per installazioni impiantistiche	cad	1,0000	€16,53	€16,53
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	39,0000	€0,01	€0,39
D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez	m ³	0,0820	€107,16	€8,78

Sommano euro	47,61
Spese generali 15% euro	7,14
Sommano euro	54,75
Utile d'impresa 10% euro	5,47
Totale euro	60,23



Codice: D.0009.0005.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTANGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
A.0047.0015.0003	POZZETTO RETTANGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, o per installazioni impiantistiche civili	cad	1,0000	€4,26	€4,26
A.0047.0015.0005	GRIGLIA IN PP PER POZZETTI RETTANGOLARI PER CAVIDOTTI. dimensioni 20X20 cm. Fornitoa pie' d'opera.	cad	1,0000	€1,99	€1,99
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	27,0000	€0,01	€0,27
D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez	m ³	0,0820	€107,16	€8,78

Sommano euro	34,28
Spese generali 15% euro	5,14
Sommano euro	39,42
Utile d'impresa 10% euro	3,94
Totale euro	43,36

Codice: D.0009.0005.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTANGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,3000	€24,19	€7,26
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9000	€21,97	€19,77

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0015.0004	POZZETTO RETTANGOLARE IN PP PER CAVI-DOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, o per installazioni impiantistiche civili	cad	1,0000	€10,38	€10,38
A.0047.0015.0006	GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO PER POZZETTI RETTANGOLARI PER CAVIDOTTI. dimensioni 30X30 cm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€26,60	€26,60
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	66,0000	€0,01	€0,66
D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUT-TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen-sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez	m ³	0,0820	€107,16	€8,78

Sommano euro	73,45
Spese generali 15% euro	11,02
Sommano euro	84,47
Utile d'impresa 10% euro	8,45
Totale euro	92,91

Codice: D.0009.0005.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici, realizzato con conduttore unipolare giallo-verde tipo N07V-K isolato in PVC, della sezione di 1x6 mmq entro tubo isolante FK15, incassato nelle murature, e collare in ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terrae le opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1000	€25,82	€2,58
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
B.0006.0011.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad	32,0000	€0,01	€0,32
D.0009.0001.0116	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER IN-CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com	m	1,0000	€3,96	€3,96
D.0009.0001.0001	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch	m	10,0000	€1,76	€17,59
D.0009.0006.0005	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	2,0000	€2,91	€5,82

Sommano euro	40,17
Spese generali 15% euro	6,03
Sommano euro	46,19
Utile d'impresa 10% euro	4,62
Totale euro	50,82



Codice: D.0009.0005.0016

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio residenziale o scolastico realizzato con corda di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 4 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 4 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale dell'edificio con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale: Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, nonche' le opere murarie. per edificio residenziale medio

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	18,3333	€25,82	€473,37
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	18,3333	€21,97	€402,78
A.0047.0016.0001	SEZIONATORE DI TERRA completo di barra equipotenziale, fornito a pie' d'opera	cad	1,0000	€58,80	€58,80
D.0009.0005.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVI-DOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, isp	cad	4,0000	€31,92	€127,69
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	2,0000	€0,01	€0,02
D.0009.0005.0018	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il	m ³	35,0000	€8,55	€299,22
D.0009.0005.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.	m	120,0000	€7,69	€923,14
D.0009.0006.0009	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfrid	m	30,0000	€10,74	€322,24
D.0009.0005.0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche' alla formazione del riempimento	m	4,0000	€18,68	€74,70

Sommano euro	2681,97
Spese generali 15% euro	402,30
Sommano euro	3084,26
Utile d'impresa 10% euro	308,43
Totale euro	3392,69

Codice: D.0009.0005.0017

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio residenziale o scolastico realizzato con corda di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 8 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 8 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale dell'edificio con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale: Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, nonche' le opere murarie. per edificio scolastico medio

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	30,0000	€25,82	€774,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	30,0000	€21,97	€659,10
A.0047.0016.0001	SEZIONATORE DI TERRA completo di barra equipotenziale, fornito a pie' d'opera	cad	1,0000	€58,80	€58,80
D.0009.0005.0011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVI-DOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, isp	cad	8,0000	€31,92	€255,38
B.0006.0012.0001	ONERI VARI, a stima	cad	4,0000	€0,01	€0,04
D.0009.0005.0018	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il	m ³	70,0000	€8,55	€598,44
D.0009.0005.0004	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.	m	200,0000	€7,69	€1538,57
D.0009.0006.0009	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi	m	50,0000	€10,74	€537,07
D.0009.0005.0010	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonche' alla formazione del riempimento	m	8,0000	€18,68	€149,41

Sommano euro	4571,41
Spese generali 15% euro	685,71
Sommano euro	5257,12
Utile d'impresa 10% euro	525,71
Totale euro	5782,83

D.0009.0006 - Conduttori

Codice:	D.0009.0006.0001
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0167	€24,19	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0047.0017.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,23	€0,23



Sommano euro	0,82
Spese generali 15% euro	0,12
Sommano euro	0,94
Utile d'impresa 10% euro	0,09
Totale euro	1,04

Codice:	D.0009.0006.0002
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0250	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0047.0017.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,30	€0,31

Sommano euro	1,09
Spese generali 15% euro	0,16
Sommano euro	1,26
Utile d'impresa 10% euro	0,13
Totale euro	1,38

Codice:	D.0009.0006.0003
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0047.0017.0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,49	€0,50

Sommano euro	1,67
Spese generali 15% euro	0,25
Sommano euro	1,92
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,11



Codice: D.0009.0006.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0047.0017.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,77	€0,79

Sommano euro	2,34
Spese generali 15% euro	0,35
Sommano euro	2,69
Utile d'impresa 10% euro	0,27
Totale euro	2,96

Codice: D.0009.0006.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0047.0017.0005	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,13	€1,15

Sommano euro	2,91
Spese generali 15% euro	0,44
Sommano euro	3,35
Utile d'impresa 10% euro	0,33
Totale euro	3,68

Codice: D.0009.0006.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0047.0017.0006	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,05	€2,09

Sommano euro	4,23
Spese generali 15% euro	0,64
Sommano euro	4,87
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,35

Codice: D.0009.0006.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0017.0007	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,13	€3,19

Sommano euro	5,90
Spese generali 15% euro	0,89
Sommano euro	6,79
Utile d'impresa 10% euro	0,68
Totale euro	7,46

Codice: D.0009.0006.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x25 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0017.0008	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,78	€4,88



Sommano euro	8,15
Spese generali 15% euro	1,22
Sommano euro	9,38
Utile d'impresa 10% euro	0,94
Totale euro	10,31

Codice:	D.0009.0006.0009
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0917	€21,97	€2,01
A.0047.0017.0009	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,58	€6,71

Sommano euro	10,74
Spese generali 15% euro	1,61
Sommano euro	12,35
Utile d'impresa 10% euro	1,24
Totale euro	13,59

Codice:	D.0009.0006.0010
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x50 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0017.0010	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x50 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,43	€9,62

Sommano euro	14,77
Spese generali 15% euro	2,21
Sommano euro	16,98
Utile d'impresa 10% euro	1,70
Totale euro	18,68



Codice: D.0009.0006.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0017.0011	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x70 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,12	€13,38

Sommano euro	19,46
Spese generali 15% euro	2,92
Sommano euro	22,38
Utile d'impresa 10% euro	2,24
Totale euro	24,62

Codice: D.0009.0006.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x95 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0017.0012	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x95 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€17,48	€17,83

Sommano euro	25,58
Spese generali 15% euro	3,84
Sommano euro	29,41
Utile d'impresa 10% euro	2,94
Totale euro	32,36

Codice: D.0009.0006.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x120 mmq

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0017.0013	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x120 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€22,40	€22,85

Sommano euro	32,26
Spese generali 15% euro	4,84
Sommano euro	37,10
Utile d'impresa 10% euro	3,71
Totale euro	40,81

Codice: D.0009.0006.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x150 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0017.0014	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x150 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€27,94	€28,50

Sommano euro	39,21
Spese generali 15% euro	5,88
Sommano euro	45,09
Utile d'impresa 10% euro	4,51
Totale euro	49,60

Codice: D.0009.0006.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x185 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0017.0015	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x185 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€34,17	€34,85



Sommano euro	47,60
Spese generali 15% euro	7,14
Sommano euro	54,74
Utile d'impresa 10% euro	5,47
Totale euro	60,21

Codice:	D.0009.0006.0016
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x240 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0017.0016	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x240 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€44,97	€45,87

Sommano euro	61,38
Spese generali 15% euro	9,21
Sommano euro	70,59
Utile d'impresa 10% euro	7,06
Totale euro	77,65

Codice:	D.0009.0006.0017
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x0,5 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0047.0018.0001	CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC sezione 2x0,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,45	€0,46

Sommano euro	1,63
Spese generali 15% euro	0,24
Sommano euro	1,88
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,06



Codice: D.0009.0006.0018

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x0,75 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0047.0018.0002	CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC sezione 2x0,75 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,55	€0,56

Sommano euro	1,94
Spese generali 15% euro	0,29
Sommano euro	2,23
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,45

Codice: D.0009.0006.0019

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x0,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0047.0018.0003	CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC sezione 3x0,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,56	€0,57

Sommano euro	1,95
Spese generali 15% euro	0,29
Sommano euro	2,24
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,47

Codice: D.0009.0006.0020

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x0,75 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0233	€21,97	€0,51
A.0047.0018.0004	CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC sezione 3x0,75 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,73	€0,74



Sommano euro	2,47
Spese generali 15% euro	0,37
Sommano euro	2,84
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,12

Codice:	D.0009.0006.0021
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x0,5 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0233	€21,97	€0,51
A.0047.0018.0005	CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC sezione 4x0,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,69	€0,70

Sommano euro	2,43
Spese generali 15% euro	0,36
Sommano euro	2,79
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,07

Codice:	D.0009.0006.0022
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x0,75 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0283	€21,97	€0,62
A.0047.0018.0006	CONDUTTORE DI RAME tipo H03VV-F isolato in PVC sezione 4x0,75 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,91	€0,93

Sommano euro	2,96
Spese generali 15% euro	0,44
Sommano euro	3,41
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,74

Codice:	D.0009.0006.0023
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x0,75 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0047.0043.0001	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 2x0,75 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,60	€0,61

Sommano euro	2,06
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,37
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,61

Codice: D.0009.0006.0024

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x1,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0233	€21,97	€0,51
A.0047.0043.0002	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 2x1,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,72	€0,73

Sommano euro	2,46
Spese generali 15% euro	0,37
Sommano euro	2,82
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,11

Codice: D.0009.0006.0025

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0047.0043.0003	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 2x1,5 mmq	m	1,0200	€0,89	€0,91

Sommano euro	2,87
Spese generali 15% euro	0,43
Sommano euro	3,30
Utile d'impresa 10% euro	0,33
Totale euro	3,63



Codice: D.0009.0006.0026
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0047.0043.0004	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 2x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,38	€1,41

Sommano euro	3,75
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,32
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,74

Codice: D.0009.0006.0027
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x0,75 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0233	€21,97	€0,51
A.0047.0043.0005	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 3x0,75 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,77	€0,79

Sommano euro	2,51
Spese generali 15% euro	0,38
Sommano euro	2,88
Utile d'impresa 10% euro	0,29
Totale euro	3,18

Codice: D.0009.0006.0028
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x1,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0283	€21,97	€0,62
A.0047.0043.0006	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 3x1,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,92	€0,94



Sommano euro	2,97
Spese generali 15% euro	0,45
Sommano euro	3,42
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,76

Codice:	D.0009.0006.0029
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0047.0043.0007	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,19	€1,21

Sommano euro	3,56
Spese generali 15% euro	0,53
Sommano euro	4,09
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,50

Codice:	D.0009.0006.0030
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0043.0008	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 3x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,83	€1,87

Sommano euro	4,60
Spese generali 15% euro	0,69
Sommano euro	5,29
Utile d'impresa 10% euro	0,53
Totale euro	5,82

Codice:	D.0009.0006.0031
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x0,75 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0267	€21,97	€0,59
A.0047.0043.0009	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 4x0,75 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,99	€1,01

Sommano euro	3,01
Spese generali 15% euro	0,45
Sommano euro	3,46
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,81

Codice: D.0009.0006.0032

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x1,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0047.0043.0010	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 4x1,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,17	€1,19

Sommano euro	3,54
Spese generali 15% euro	0,53
Sommano euro	4,07
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,48

Codice: D.0009.0006.0033

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0383	€21,97	€0,84
A.0047.0043.0011	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 4x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,53	€1,56

Sommano euro	4,22
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,85
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,34



Codice: D.0009.0006.0034
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0043.0012	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 4x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,36	€2,41

Sommano euro	5,52
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,35
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,98

Codice: D.0009.0006.0035
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x0,75 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0350	€21,97	€0,77
A.0047.0043.0013	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 5x0,75 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,26	€1,29

Sommano euro	3,67
Spese generali 15% euro	0,55
Sommano euro	4,22
Utile d'impresa 10% euro	0,42
Totale euro	4,64

Codice: D.0009.0006.0036
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x1,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0383	€21,97	€0,84
A.0047.0043.0014	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 5x1,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,45	€1,48



Sommano euro	4,14
Spese generali 15% euro	0,62
Sommano euro	4,76
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,24

Codice:	D.0009.0006.0037
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x1,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0450	€21,97	€0,99
A.0047.0043.0015	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 5x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,93	€1,97

Sommano euro	4,97
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,72
Utile d'impresa 10% euro	0,57
Totale euro	6,29

Codice:	D.0009.0006.0038
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC, dato in opera per energia in bassa tensione o cablaggio, entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0047.0043.0016	CONDUTTORE DI RAME tipo H05VV-F isolato in PVC sezione 5x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,97	€3,03

Sommano euro	6,57
Spese generali 15% euro	0,98
Sommano euro	7,55
Utile d'impresa 10% euro	0,75
Totale euro	8,31

Codice:	D.0009.0006.0039
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi sezione 1x1,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0250	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0047.0019.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,70	€0,71

Sommano euro	1,68
Spese generali 15% euro	0,25
Sommano euro	1,94
Utile d'impresa 10% euro	0,19
Totale euro	2,13

Codice: D.0009.0006.0040

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0200	€21,97	€0,44
A.0047.0019.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,90	€0,92

Sommano euro	2,16
Spese generali 15% euro	0,32
Sommano euro	2,49
Utile d'impresa 10% euro	0,25
Totale euro	2,73

Codice: D.0009.0006.0041

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0019.0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,17	€1,19

Sommano euro	2,75
Spese generali 15% euro	0,41
Sommano euro	3,16
Utile d'impresa 10% euro	0,32
Totale euro	3,48

Codice: D.0009.0006.0042

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0047.0019.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,53	€1,56

Sommano euro	3,50
Spese generali 15% euro	0,53
Sommano euro	4,03
Utile d'impresa 10% euro	0,40
Totale euro	4,43

Codice: D.0009.0006.0043

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0019.0005	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,36	€2,41

Sommano euro	4,73
Spese generali 15% euro	0,71
Sommano euro	5,44
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,98

Codice: D.0009.0006.0044

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0583	€21,97	€1,28
A.0047.0019.0006	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,46	€3,53

Sommano euro	6,42
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,39
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,12

Codice: D.0009.0006.0045

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x25 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0817	€21,97	€1,79

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0019.0007	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,18	€5,28

Sommano euro	8,89
Spese generali 15% euro	1,33
Sommano euro	10,23
Utile d'impresa 10% euro	1,02
Totale euro	11,25

Codice: D.0009.0006.0046

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1050	€21,97	€2,31
A.0047.0019.0008	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,07	€7,21

Sommano euro	11,53
Spese generali 15% euro	1,73
Sommano euro	13,26
Utile d'impresa 10% euro	1,33
Totale euro	14,59

Codice: D.0009.0006.0047

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x50 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1417	€21,97	€3,11

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0019.0009	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x50 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,99	€10,19

Sommano euro	15,52
Spese generali 15% euro	2,33
Sommano euro	17,85
Utile d'impresa 10% euro	1,78
Totale euro	19,63

Codice: D.0009.0006.0048

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0019.0010	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x70 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,72	€13,99

Sommano euro	20,44
Spese generali 15% euro	3,07
Sommano euro	23,51
Utile d'impresa 10% euro	2,35
Totale euro	25,86

Codice: D.0009.0006.0049

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x95 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0019.0011	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x95 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€18,09	€18,45

Sommano euro	26,20
Spese generali 15% euro	3,93
Sommano euro	30,13
Utile d'impresa 10% euro	3,01
Totale euro	33,14

Codice: D.0009.0006.0050

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x120 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0019.0012	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x120 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€23,03	€23,49

Sommano euro	32,90
Spese generali 15% euro	4,94
Sommano euro	37,84
Utile d'impresa 10% euro	3,78
Totale euro	41,62

Codice: D.0009.0006.0051

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x150 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0019.0013	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x150 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€28,78	€29,36

Sommano euro	40,44
Spese generali 15% euro	6,07
Sommano euro	46,50
Utile d'impresa 10% euro	4,65
Totale euro	51,16

Codice: D.0009.0006.0052

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x185 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0019.0014	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x185 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€34,89	€35,59

Sommano euro	48,33
Spese generali 15% euro	7,25
Sommano euro	55,58
Utile d'impresa 10% euro	5,56
Totale euro	61,14

Codice: D.0009.0006.0053

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x240 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5667	€21,97	€12,45

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0019.0015	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x240 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€45,96	€46,88

Sommano euro	62,76
Spese generali 15% euro	9,41
Sommano euro	72,17
Utile d'impresa 10% euro	7,22
Totale euro	79,39

Codice: D.0009.0006.0054

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x300 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38
A.0047.0019.0016	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x300 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€56,74	€57,87

Sommano euro	76,88
Spese generali 15% euro	11,53
Sommano euro	88,41
Utile d'impresa 10% euro	8,84
Totale euro	97,25

Codice: D.0009.0006.0055

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x400 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9333	€21,97	€20,51

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0019.0017	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7(O)R 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 1x400 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€76,99	€78,53

Sommano euro	102,87
Spese generali 15% euro	15,43
Sommano euro	118,29
Utile d'impresa 10% euro	11,83
Totale euro	130,13

Codice: D.0009.0006.0056

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0267	€21,97	€0,59
A.0047.0020.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni **sezione 2x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,24	€1,26

Sommano euro	3,06
Spese generali 15% euro	0,46
Sommano euro	3,52
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,87

Codice: D.0009.0006.0057

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0383	€21,97	€0,84

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 2x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,68	€1,71

Sommano euro	4,17
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,79
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,28

Codice: D.0009.0006.0058

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0020.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 2x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,33	€2,38

Sommano euro	5,49
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,31
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,94

Codice: D.0009.0006.0059

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0617	€21,97	€1,35

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 2x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,19	€3,25

Sommano euro	6,83
Spese generali 15% euro	1,02
Sommano euro	7,85
Utile d'impresa 10% euro	0,79
Totale euro	8,64

Codice: D.0009.0006.0060

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0020.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 2x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,12	€5,22

Sommano euro	9,47
Spese generali 15% euro	1,42
Sommano euro	10,89
Utile d'impresa 10% euro	1,09
Totale euro	11,98

Codice: D.0009.0006.0061

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x16 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 2x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,52	€7,67

Sommano euro	12,85
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,78
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,26

Codice: D.0009.0006.0062

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x25 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1583	€21,97	€3,48
A.0047.0020.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 2x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,32	€11,55

Sommano euro	17,85
Spese generali 15% euro	2,68
Sommano euro	20,52
Utile d'impresa 10% euro	2,05
Totale euro	22,58

Codice: D.0009.0006.0063

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x35 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 2x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,47	€15,78

Sommano euro	23,20
Spese generali 15% euro	3,48
Sommano euro	26,68
Utile d'impresa 10% euro	2,67
Totale euro	29,35

Codice: D.0009.0006.0064

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x50 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0020.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 2x50 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,86	€22,30

Sommano euro	32,48
Spese generali 15% euro	4,87
Sommano euro	37,35
Utile d'impresa 10% euro	3,74
Totale euro	41,09

Codice: D.0009.0006.0065

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, **sezione 3x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0350	€21,97	€0,77

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni **sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pie'd'opera.	m	1,0200	€1,56	€1,59

Sommano euro	3,97
Spese generali 15% euro	0,60
Sommano euro	4,57
Utile d'impresa 10% euro	0,46
Totale euro	5,02

Codice: D.0009.0006.0066

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0467	€21,97	€1,03
A.0047.0020.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x2,5 mmq. Fornito a pie'd'opera.	m	1,0200	€2,16	€2,20

Sommano euro	5,04
Spese generali 15% euro	0,76
Sommano euro	5,80
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,38

Codice: D.0009.0006.0067

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0567	€21,97	€1,25

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,09	€3,15

Sommano euro	6,41
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,37
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,11

Codice: D.0009.0006.0068

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0020.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,33	€4,42

Sommano euro	8,30
Spese generali 15% euro	1,25
Sommano euro	9,55
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,50

Codice: D.0009.0006.0069

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,07	€7,21

Sommano euro	12,23
Spese generali 15% euro	1,83
Sommano euro	14,07
Utile d'impresa 10% euro	1,41
Totale euro	15,47

Codice: D.0009.0006.0070

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x16 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0020.0015	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,51	€10,72

Sommano euro	17,24
Spese generali 15% euro	2,59
Sommano euro	19,83
Utile d'impresa 10% euro	1,98
Totale euro	21,81

Codice: D.0009.0006.0071

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x25 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0016	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,91	€16,23

Sommano euro	24,62
Spese generali 15% euro	3,69
Sommano euro	28,31
Utile d'impresa 10% euro	2,83
Totale euro	31,14

Codice: D.0009.0006.0072

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x35 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0020.0017	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,88	€22,32

Sommano euro	32,74
Spese generali 15% euro	4,91
Sommano euro	37,65
Utile d'impresa 10% euro	3,76
Totale euro	41,42

Codice: D.0009.0006.0073

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x50 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0018	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x50 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€31,43	€32,06

Sommano euro	44,88
Spese generali 15% euro	6,73
Sommano euro	51,61
Utile d'impresa 10% euro	5,16
Totale euro	56,77

Codice: D.0009.0006.0074

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x70 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0020.0019	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x70 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€43,05	€43,91

Sommano euro	60,23
Spese generali 15% euro	9,03
Sommano euro	69,26
Utile d'impresa 10% euro	6,93
Totale euro	76,19

Codice: D.0009.0006.0075

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x95 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0020	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x95 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€56,71	€57,84

Sommano euro	77,66
Spese generali 15% euro	11,65
Sommano euro	89,31
Utile d'impresa 10% euro	8,93
Totale euro	98,24

Codice: D.0009.0006.0076

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x120 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1917	€24,19	€4,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8667	€21,97	€19,04
A.0047.0020.0021	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x120 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€70,17	€71,57

Sommano euro	95,25
Spese generali 15% euro	14,29
Sommano euro	109,54
Utile d'impresa 10% euro	10,95
Totale euro	120,49

Codice: D.0009.0006.0077

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x150 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0833	€21,97	€23,80

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0022	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x150 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€88,51	€90,28

Sommano euro	118,92
Spese generali 15% euro	17,84
Sommano euro	136,76
Utile d'impresa 10% euro	13,68
Totale euro	150,43

Codice: D.0009.0006.0078

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x185 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3167	€21,97	€28,93
A.0047.0020.0023	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x185 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€108,79	€110,97

Sommano euro	144,93
Spese generali 15% euro	21,74
Sommano euro	166,67
Utile d'impresa 10% euro	16,67
Totale euro	183,34

Codice: D.0009.0006.0079

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x240 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2167	€24,19	€5,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,7000	€21,97	€37,35

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0024	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 3x240 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€140,77	€143,59

Sommano euro	186,18
Spese generali 15% euro	27,93
Sommano euro	214,10
Utile d'impresa 10% euro	21,41
Totale euro	235,52

Codice: D.0009.0006.0080

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0020.0025	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,89	€1,93

Sommano euro	4,66
Spese generali 15% euro	0,70
Sommano euro	5,36
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,89

Codice: D.0009.0006.0081

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0517	€21,97	€1,14

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0026	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,67	€2,72

Sommano euro	5,87
Spese generali 15% euro	0,88
Sommano euro	6,76
Utile d'impresa 10% euro	0,68
Totale euro	7,43

Codice: D.0009.0006.0082

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0700	€21,97	€1,54
A.0047.0020.0027	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,96	€4,04

Sommano euro	8,00
Spese generali 15% euro	1,20
Sommano euro	9,20
Utile d'impresa 10% euro	0,92
Totale euro	10,12

Codice: D.0009.0006.0083

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0028	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,57	€5,68

Sommano euro	10,50
Spese generali 15% euro	1,57
Sommano euro	12,07
Utile d'impresa 10% euro	1,21
Totale euro	13,28

Codice: D.0009.0006.0084

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0020.0029	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,26	€9,45

Sommano euro	15,20
Spese generali 15% euro	2,28
Sommano euro	17,48
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,23

Codice: D.0009.0006.0085

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,80	€14,08

Sommano euro	21,49
Spese generali 15% euro	3,22
Sommano euro	24,72
Utile d'impresa 10% euro	2,47
Totale euro	27,18

Codice: D.0009.0006.0086

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x25 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0020.0031	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€20,85	€21,27

Sommano euro	30,72
Spese generali 15% euro	4,61
Sommano euro	35,32
Utile d'impresa 10% euro	3,53
Totale euro	38,86

Codice: D.0009.0006.0087

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x35 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0032	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€26,51	€27,04

Sommano euro	37,79
Spese generali 15% euro	5,67
Sommano euro	43,46
Utile d'impresa 10% euro	4,35
Totale euro	47,80

Codice: D.0009.0006.0088

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x50 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0020.0033	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x50 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€35,60	€36,31

Sommano euro	49,83
Spese generali 15% euro	7,47
Sommano euro	57,30
Utile d'impresa 10% euro	5,73
Totale euro	63,03

Codice: D.0009.0006.0089

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x70 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6167	€21,97	€13,55

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0034	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x70 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€49,50	€50,49

Sommano euro	67,87
Spese generali 15% euro	10,18
Sommano euro	78,05
Utile d'impresa 10% euro	7,80
Totale euro	85,86

Codice: D.0009.0006.0090

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x95 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8167	€21,97	€17,94
A.0047.0020.0035	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x95 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€66,52	€67,85

Sommano euro	89,82
Spese generali 15% euro	13,47
Sommano euro	103,30
Utile d'impresa 10% euro	10,33
Totale euro	113,62

Codice: D.0009.0006.0091

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x120 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0500	€21,97	€23,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0036	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x120 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€86,38	€88,11

Sommano euro	115,41
Spese generali 15% euro	17,31
Sommano euro	132,72
Utile d'impresa 10% euro	13,27
Totale euro	145,99

Codice: D.0009.0006.0092

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x150 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2667	€21,97	€27,83
A.0047.0020.0037	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x150 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€106,26	€108,39

Sommano euro	140,65
Spese generali 15% euro	21,10
Sommano euro	161,75
Utile d'impresa 10% euro	16,17
Totale euro	177,92

Codice: D.0009.0006.0093

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x185 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1917	€24,19	€4,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5167	€21,97	€33,32

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0038	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x185 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€125,67	€128,18

Sommano euro	166,14
Spese generali 15% euro	24,92
Sommano euro	191,06
Utile d'impresa 10% euro	19,11
Totale euro	210,17

Codice: D.0009.0006.0094

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x240 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0333	€21,97	€44,67
A.0047.0020.0039	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 4x240 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€170,19	€173,59

Sommano euro	223,10
Spese generali 15% euro	33,47
Sommano euro	256,57
Utile d'impresa 10% euro	25,66
Totale euro	282,22

Codice: D.0009.0006.0095

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0040	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,31	€2,36

Sommano euro	5,47
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,29
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,92

Codice: D.0009.0006.0096

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0633	€21,97	€1,39
A.0047.0020.0041	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,25	€3,31

Sommano euro	6,92
Spese generali 15% euro	1,04
Sommano euro	7,96
Utile d'impresa 10% euro	0,80
Totale euro	8,75

Codice: D.0009.0006.0097

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0042	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,75	€4,84

Sommano euro	9,09
Spese generali 15% euro	1,36
Sommano euro	10,46
Utile d'impresa 10% euro	1,05
Totale euro	11,50

Codice: D.0009.0006.0098

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1083	€21,97	€2,38
A.0047.0020.0043	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,84	€6,98

Sommano euro	11,98
Spese generali 15% euro	1,80
Sommano euro	13,77
Utile d'impresa 10% euro	1,38
Totale euro	15,15

Codice: D.0009.0006.0099

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0044	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,46	€11,69

Sommano euro	18,17
Spese generali 15% euro	2,73
Sommano euro	20,90
Utile d'impresa 10% euro	2,09
Totale euro	22,99

Codice: D.0009.0006.0100

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x16 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0020.0045	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€17,26	€17,61

Sommano euro	25,76
Spese generali 15% euro	3,86
Sommano euro	29,62
Utile d'impresa 10% euro	2,96
Totale euro	32,59

Codice: D.0009.0006.0101

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x25 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0046	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€25,88	€26,40

Sommano euro	36,95
Spese generali 15% euro	5,54
Sommano euro	42,49
Utile d'impresa 10% euro	4,25
Totale euro	46,74

Codice: D.0009.0006.0102

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x35 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0020.0047	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€36,96	€37,70

Sommano euro	51,38
Spese generali 15% euro	7,71
Sommano euro	59,09
Utile d'impresa 10% euro	5,91
Totale euro	65,00

Codice: D.0009.0006.0103

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x50 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6333	€21,97	€13,91

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0048	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni sezione 5x50 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€51,81	€52,85

Sommano euro	70,39
Spese generali 15% euro	10,56
Sommano euro	80,95
Utile d'impresa 10% euro	8,09
Totale euro	89,04

Codice: D.0009.0006.0104

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
A.0047.0020.0049	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 7x1,5 mmq. Fornito a pie'd'opera.	m	1,0200	€4,09	€4,17

Sommano euro	8,24
Spese generali 15% euro	1,24
Sommano euro	9,47
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,42

Codice: D.0009.0006.0105

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0917	€21,97	€2,01

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0050	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 10x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera	m	1,0200	€5,49	€5,60

Sommano euro	10,64
Spese generali 15% euro	1,60
Sommano euro	12,23
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,46

Codice: D.0009.0006.0106

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0020.0051	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 12x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera	m	1,0200	€6,16	€6,28

Sommano euro	12,27
Spese generali 15% euro	1,84
Sommano euro	14,11
Utile d'impresa 10% euro	1,41
Totale euro	15,52

Codice: D.0009.0006.0107

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0052	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 16x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera	m	1,0200	€7,93	€8,09

Sommano euro	15,25
Spese generali 15% euro	2,29
Sommano euro	17,54
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,29

Codice: D.0009.0006.0108

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0020.0053	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 19x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera	m	1,0200	€9,07	€9,25

Sommano euro	17,75
Spese generali 15% euro	2,66
Sommano euro	20,41
Utile d'impresa 10% euro	2,04
Totale euro	22,45

Codice: D.0009.0006.0109

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0054	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 24x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera	m	1,0200	€11,38	€11,61

Sommano euro	21,85
Spese generali 15% euro	3,28
Sommano euro	25,12
Utile d'impresa 10% euro	2,51
Totale euro	27,64

Codice: D.0009.0006.0110

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0020.0055	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 7x2,5 mmq. Fornito a pie'd'opera.	m	1,0200	€5,66	€5,77

Sommano euro	10,22
Spese generali 15% euro	1,53
Sommano euro	11,76
Utile d'impresa 10% euro	1,18
Totale euro	12,93

Codice: D.0009.0006.0111

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0056	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 10x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera	m	1,0200	€7,79	€7,95

Sommano euro	13,92
Spese generali 15% euro	2,09
Sommano euro	16,00
Utile d'impresa 10% euro	1,60
Totale euro	17,61

Codice: D.0009.0006.0112

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0020.0057	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 12x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera	m	1,0200	€8,91	€9,09

Sommano euro	16,01
Spese generali 15% euro	2,40
Sommano euro	18,41
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,25

Codice: D.0009.0006.0113

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0058	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 16x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera	m	1,0200	€11,67	€11,90

Sommano euro	20,37
Spese generali 15% euro	3,05
Sommano euro	23,42
Utile d'impresa 10% euro	2,34
Totale euro	25,77

Codice: D.0009.0006.0114

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0020.0059	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 19x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera	m	1,0200	€13,46	€13,73

Sommano euro	23,53
Spese generali 15% euro	3,53
Sommano euro	27,06
Utile d'impresa 10% euro	2,71
Totale euro	29,77

Codice: D.0009.0006.0115

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2583	€21,97	€5,68

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0020.0060	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica con sottoguaina di PVC per comandi e segnalazioni, non propagantel'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi sezione 24x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera	m	1,0200	€16,86	€17,20

Sommano euro	28,92
Spese generali 15% euro	4,34
Sommano euro	33,26
Utile d'impresa 10% euro	3,33
Totale euro	36,58

Codice: D.0009.0006.0116

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0021.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x10,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€2,79	€2,85

Sommano euro	5,36
Spese generali 15% euro	0,80
Sommano euro	6,16
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,78

Codice: D.0009.0006.0117

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0633	€21,97	€1,39
A.0047.0021.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x16,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€3,85	€3,93

Sommano euro	6,93
Spese generali 15% euro	1,04
Sommano euro	7,97
Utile d'impresa 10% euro	0,80
Totale euro	8,77



Codice: D.0009.0006.0118

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x25,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0867	€21,97	€1,90
A.0047.0021.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x25,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€5,62	€5,73

Sommano euro	9,45
Spese generali 15% euro	1,42
Sommano euro	10,87
Utile d'impresa 10% euro	1,09
Totale euro	11,95

Codice: D.0009.0006.0119

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1117	€21,97	€2,45
A.0047.0021.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x35,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€7,59	€7,74

Sommano euro	12,21
Spese generali 15% euro	1,83
Sommano euro	14,04
Utile d'impresa 10% euro	1,40
Totale euro	15,45

Codice: D.0009.0006.0120

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x50,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0021.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x50,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€10,69	€10,90

Sommano euro	16,42
Spese generali 15% euro	2,46
Sommano euro	18,88
Utile d'impresa 10% euro	1,89
Totale euro	20,77

Codice: D.0009.0006.0121

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0021.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x70,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€14,71	€15,00

Sommano euro	21,82
Spese generali 15% euro	3,27
Sommano euro	25,09
Utile d'impresa 10% euro	2,51
Totale euro	27,60

Codice: D.0009.0006.0122

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x95,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0021.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x95,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€19,35	€19,74

Sommano euro	27,85
Spese generali 15% euro	4,18
Sommano euro	32,03
Utile d'impresa 10% euro	3,20
Totale euro	35,23



Codice: D.0009.0006.0123

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x120,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0021.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€24,59	€25,08

Sommano euro	34,86
Spese generali 15% euro	5,23
Sommano euro	40,09
Utile d'impresa 10% euro	4,01
Totale euro	44,10

Codice: D.0009.0006.0124

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x150,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0021.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€30,69	€31,30

Sommano euro	42,75
Spese generali 15% euro	6,41
Sommano euro	49,16
Utile d'impresa 10% euro	4,92
Totale euro	54,08

Codice: D.0009.0006.0125

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x185,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0021.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€37,25	€37,99

Sommano euro	51,47
Spese generali 15% euro	7,72
Sommano euro	59,19
Utile d'impresa 10% euro	5,92
Totale euro	65,11

Codice: D.0009.0006.0126

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x240,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6167	€21,97	€13,55
A.0047.0021.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€48,97	€49,95

Sommano euro	66,92
Spese generali 15% euro	10,04
Sommano euro	76,96
Utile d'impresa 10% euro	7,70
Totale euro	84,65

Codice: D.0009.0006.0127

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x300,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7500	€21,97	€16,48
A.0047.0021.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x300,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€60,85	€62,07

Sommano euro	82,17
Spese generali 15% euro	12,33
Sommano euro	94,50
Utile d'impresa 10% euro	9,45
Totale euro	103,95



Codice: D.0009.0006.0128

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0317	€21,97	€0,70
A.0047.0021.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,36	€1,39

Sommano euro	3,49
Spese generali 15% euro	0,52
Sommano euro	4,02
Utile d'impresa 10% euro	0,40
Totale euro	4,41

Codice: D.0009.0006.0129

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0383	€21,97	€0,84
A.0047.0021.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,81	€1,85

Sommano euro	4,30
Spese generali 15% euro	0,65
Sommano euro	4,95
Utile d'impresa 10% euro	0,49
Totale euro	5,44

Codice: D.0009.0006.0130

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x4,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0021.0015	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,50	€2,55

Sommano euro	5,66
Spese generali 15% euro	0,85
Sommano euro	6,51
Utile d'impresa 10% euro	0,65
Totale euro	7,16

Codice: D.0009.0006.0131

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x6,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0021.0016	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,42	€3,49

Sommano euro	7,17
Spese generali 15% euro	1,08
Sommano euro	8,25
Utile d'impresa 10% euro	0,82
Totale euro	9,07

Codice: D.0009.0006.0132

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0917	€21,97	€2,01
A.0047.0021.0017	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,45	€5,56

Sommano euro	9,99
Spese generali 15% euro	1,50
Sommano euro	11,49
Utile d'impresa 10% euro	1,15
Totale euro	12,64



Codice: D.0009.0006.0133

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1200	€21,97	€2,64
A.0047.0021.0018	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x16,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€7,94	€8,10

Sommano euro	13,36
Spese generali 15% euro	2,00
Sommano euro	15,36
Utile d'impresa 10% euro	1,54
Totale euro	16,90

Codice: D.0009.0006.0134

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x25,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0021.0019	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x25,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€11,97	€12,21

Sommano euro	18,69
Spese generali 15% euro	2,80
Sommano euro	21,50
Utile d'impresa 10% euro	2,15
Totale euro	23,64

Codice: D.0009.0006.0135

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x35,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0021.0020	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x35,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€16,28	€16,61

Sommano euro	24,39
Spese generali 15% euro	3,66
Sommano euro	28,05
Utile d'impresa 10% euro	2,80
Totale euro	30,85

Codice: D.0009.0006.0136

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x50,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0021.0021	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x50,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€22,92	€23,38

Sommano euro	33,19
Spese generali 15% euro	4,98
Sommano euro	38,17
Utile d'impresa 10% euro	3,82
Totale euro	41,99

Codice: D.0009.0006.0137

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0383	€21,97	€0,84
A.0047.0021.0022	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,70	€1,73

Sommano euro	4,19
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,82
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,30



Codice: D.0009.0006.0138

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0483	€21,97	€1,06
A.0047.0021.0023	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,35	€2,40

Sommano euro	5,27
Spese generali 15% euro	0,79
Sommano euro	6,06
Utile d'impresa 10% euro	0,61
Totale euro	6,67

Codice: D.0009.0006.0139

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x4,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0617	€21,97	€1,35
A.0047.0021.0024	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,36	€3,43

Sommano euro	6,80
Spese generali 15% euro	1,02
Sommano euro	7,82
Utile d'impresa 10% euro	0,78
Totale euro	8,60

Codice: D.0009.0006.0140

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x6,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0817	€21,97	€1,79
A.0047.0021.0025	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,68	€4,77

Sommano euro	8,99
Spese generali 15% euro	1,35
Sommano euro	10,33
Utile d'impresa 10% euro	1,03
Totale euro	11,37

Codice: D.0009.0006.0141

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1183	€21,97	€2,60
A.0047.0021.0026	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,53	€7,68

Sommano euro	13,10
Spese generali 15% euro	1,97
Sommano euro	15,07
Utile d'impresa 10% euro	1,51
Totale euro	16,57

Codice: D.0009.0006.0142

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0021.0027	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,24	€11,46

Sommano euro	18,35
Spese generali 15% euro	2,75
Sommano euro	21,10
Utile d'impresa 10% euro	2,11
Totale euro	23,21



Codice: D.0009.0006.0143

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x25,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0021.0028	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x25,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€17,14	€17,48

Sommano euro	26,24
Spese generali 15% euro	3,94
Sommano euro	30,17
Utile d'impresa 10% euro	3,02
Totale euro	33,19

Codice: D.0009.0006.0144

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x35,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0021.0029	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x35,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€23,58	€24,05

Sommano euro	34,84
Spese generali 15% euro	5,23
Sommano euro	40,06
Utile d'impresa 10% euro	4,01
Totale euro	44,07

Codice: D.0009.0006.0145

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x50,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0021.0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x50,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€33,54	€34,21

Sommano euro	47,76
Spese generali 15% euro	7,16
Sommano euro	54,93
Utile d'impresa 10% euro	5,49
Totale euro	60,42

Codice: D.0009.0006.0146

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x70,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5833	€21,97	€12,82
A.0047.0021.0031	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x70,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€46,09	€47,01

Sommano euro	64,06
Spese generali 15% euro	9,61
Sommano euro	73,67
Utile d'impresa 10% euro	7,37
Totale euro	81,04

Codice: D.0009.0006.0147

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x95,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7500	€21,97	€16,48
A.0047.0021.0032	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x95,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€60,75	€61,96

Sommano euro	82,88
Spese generali 15% euro	12,43
Sommano euro	95,31
Utile d'impresa 10% euro	9,53
Totale euro	104,84



Codice: D.0009.0006.0148

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0450	€21,97	€0,99
A.0047.0021.0033	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,12	€2,16

Sommano euro	4,97
Spese generali 15% euro	0,74
Sommano euro	5,71
Utile d'impresa 10% euro	0,57
Totale euro	6,29

Codice: D.0009.0006.0149

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0567	€21,97	€1,25
A.0047.0021.0034	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,96	€3,02

Sommano euro	6,28
Spese generali 15% euro	0,94
Sommano euro	7,22
Utile d'impresa 10% euro	0,72
Totale euro	7,94

Codice: D.0009.0006.0150

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0783	€21,97	€1,72
A.0047.0021.0035	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,28	€4,37

Sommano euro	8,51
Spese generali 15% euro	1,28
Sommano euro	9,78
Utile d'impresa 10% euro	0,98
Totale euro	10,77

Codice: D.0009.0006.0151

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x6,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0983	€21,97	€2,16
A.0047.0021.0036	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,02	€6,14

Sommano euro	10,92
Spese generali 15% euro	1,64
Sommano euro	12,56
Utile d'impresa 10% euro	1,26
Totale euro	13,81

Codice: D.0009.0006.0152

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1483	€21,97	€3,26
A.0047.0021.0037	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,91	€10,11

Sommano euro	16,19
Spese generali 15% euro	2,43
Sommano euro	18,62
Utile d'impresa 10% euro	1,86
Totale euro	20,48



Codice: D.0009.0006.0153

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0021.0038	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x16,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€14,78	€15,08

Sommano euro	22,49
Spese generali 15% euro	3,37
Sommano euro	25,87
Utile d'impresa 10% euro	2,59
Totale euro	28,45

Codice: D.0009.0006.0154

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x25,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0021.0039	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x25,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€22,24	€22,68

Sommano euro	32,13
Spese generali 15% euro	4,82
Sommano euro	36,96
Utile d'impresa 10% euro	3,70
Totale euro	40,64

Codice: D.0009.0006.0155

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x35,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0021.0040	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x35,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€28,25	€28,81

Sommano euro	40,30
Spese generali 15% euro	6,04
Sommano euro	46,34
Utile d'impresa 10% euro	4,63
Totale euro	50,98

Codice: D.0009.0006.0156

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x50,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0021.0041	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x50,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€37,97	€38,73

Sommano euro	52,98
Spese generali 15% euro	7,95
Sommano euro	60,92
Utile d'impresa 10% euro	6,09
Totale euro	67,02

Codice: D.0009.0006.0157

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x70,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6500	€21,97	€14,28
A.0047.0021.0042	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x70,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€52,82	€53,88

Sommano euro	71,99
Spese generali 15% euro	10,80
Sommano euro	82,78
Utile d'impresa 10% euro	8,28
Totale euro	91,07



Codice: D.0009.0006.0158

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x95,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8667	€21,97	€19,04
A.0047.0021.0043	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x95,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€70,83	€72,25

Sommano euro	95,32
Spese generali 15% euro	14,30
Sommano euro	109,62
Utile d'impresa 10% euro	10,96
Totale euro	120,58

Codice: D.0009.0006.0159

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0517	€21,97	€1,14
A.0047.0021.0044	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,56	€2,61

Sommano euro	5,76
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,63
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,29

Codice: D.0009.0006.0160

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0021.0045	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,61	€3,68

Sommano euro	7,36
Spese generali 15% euro	1,10
Sommano euro	8,47
Utile d'impresa 10% euro	0,85
Totale euro	9,31

Codice: D.0009.0006.0161

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x4,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0883	€21,97	€1,94
A.0047.0021.0046	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,26	€5,37

Sommano euro	9,72
Spese generali 15% euro	1,46
Sommano euro	11,18
Utile d'impresa 10% euro	1,12
Totale euro	12,30

Codice: D.0009.0006.0162

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x6,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0021.0047	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,44	€7,59

Sommano euro	12,77
Spese generali 15% euro	1,92
Sommano euro	14,69
Utile d'impresa 10% euro	1,47
Totale euro	16,15



Codice: D.0009.0006.0163

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0021.0048	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x10,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€12,39	€12,64

Sommano euro	19,12
Spese generali 15% euro	2,87
Sommano euro	21,99
Utile d'impresa 10% euro	2,20
Totale euro	24,19

Codice: D.0009.0006.0164

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0021.0049	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x16,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€18,69	€19,06

Sommano euro	27,58
Spese generali 15% euro	4,14
Sommano euro	31,72
Utile d'impresa 10% euro	3,17
Totale euro	34,89

Codice: D.0009.0006.0165

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x25,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0021.0050	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x25,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€27,84	€28,40

Sommano euro	39,31
Spese generali 15% euro	5,90
Sommano euro	45,21
Utile d'impresa 10% euro	4,52
Totale euro	49,73

Codice: D.0009.0006.0166

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x35,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0047.0021.0051	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x35,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€39,79	€40,59

Sommano euro	55,00
Spese generali 15% euro	8,25
Sommano euro	63,25
Utile d'impresa 10% euro	6,32
Totale euro	69,58

Codice: D.0009.0006.0167

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x50,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0021.0052	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x50,0 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€55,80	€56,92

Sommano euro	75,56
Spese generali 15% euro	11,33
Sommano euro	86,89
Utile d'impresa 10% euro	8,69
Totale euro	95,58



Codice: D.0009.0006.0168

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0047.0021.0053	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 7x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,52	€4,61

Sommano euro	8,79
Spese generali 15% euro	1,32
Sommano euro	10,11
Utile d'impresa 10% euro	1,01
Totale euro	11,12

Codice: D.0009.0006.0169

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1033	€21,97	€2,27
A.0047.0021.0054	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 10x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,02	€6,14

Sommano euro	11,43
Spese generali 15% euro	1,72
Sommano euro	13,15
Utile d'impresa 10% euro	1,31
Totale euro	14,46

Codice: D.0009.0006.0170

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0021.0055	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 12x1,5 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€6,75	€6,88

Sommano euro	12,88
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,81
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,29

Codice: D.0009.0006.0171

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1483	€21,97	€3,26
A.0047.0021.0056	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 16x1,5 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€8,67	€8,84

Sommano euro	16,34
Spese generali 15% euro	2,45
Sommano euro	18,79
Utile d'impresa 10% euro	1,88
Totale euro	20,67

Codice: D.0009.0006.0172

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1700	€21,97	€3,73
A.0047.0021.0057	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 19x1,5 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€9,93	€10,13

Sommano euro	18,70
Spese generali 15% euro	2,81
Sommano euro	21,51
Utile d'impresa 10% euro	2,15
Totale euro	23,66



Codice: D.0009.0006.0173

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0021.0058	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 24x1,5 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€12,46	€12,71

Sommano euro	22,95
Spese generali 15% euro	3,44
Sommano euro	26,39
Utile d'impresa 10% euro	2,64
Totale euro	29,03

Codice: D.0009.0006.0174

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0021.0059	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 7x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,20	€6,32

Sommano euro	11,14
Spese generali 15% euro	1,67
Sommano euro	12,81
Utile d'impresa 10% euro	1,28
Totale euro	14,09

Codice: D.0009.0006.0175

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0021.0060	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 10x2,5 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€8,45	€8,62

Sommano euro	14,77
Spese generali 15% euro	2,22
Sommano euro	16,99
Utile d'impresa 10% euro	1,70
Totale euro	18,68

Codice: D.0009.0006.0176

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0021.0061	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 12x2,5 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€9,73	€9,92

Sommano euro	16,85
Spese generali 15% euro	2,53
Sommano euro	19,38
Utile d'impresa 10% euro	1,94
Totale euro	21,32

Codice: D.0009.0006.0177

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0021.0062	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 16x2,5 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€12,65	€12,90

Sommano euro	21,37
Spese generali 15% euro	3,20
Sommano euro	24,57
Utile d'impresa 10% euro	2,46
Totale euro	27,03



Codice: D.0009.0006.0178

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0021.0063	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 19x2,5 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€14,62	€14,91

Sommano euro	24,71
Spese generali 15% euro	3,71
Sommano euro	28,42
Utile d'impresa 10% euro	2,84
Totale euro	31,26

Codice: D.0009.0006.0179

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0021.0064	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7(O)M1 0,6/1 kV sezione 24x2,5 mmq. Fornito apie' d'opera.	m	1,0200	€18,22	€18,58

Sommano euro	30,86
Spese generali 15% euro	4,63
Sommano euro	35,49
Utile d'impresa 10% euro	3,55
Totale euro	39,04

Codice: D.0009.0006.0180

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifluoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0250	€24,19	€0,60

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0047.0022.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,55	€1,58

Sommano euro	2,73
Spese generali 15% euro	0,41
Sommano euro	3,15
Utile d'impresa 10% euro	0,31
Totale euro	3,45

Codice: D.0009.0006.0181

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0267	€21,97	€0,59
A.0047.0022.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,83	€1,87

Sommano euro	3,26
Spese generali 15% euro	0,49
Sommano euro	3,75
Utile d'impresa 10% euro	0,37
Totale euro	4,12

Codice: D.0009.0006.0182

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0367	€21,97	€0,81
A.0047.0022.0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,24	€2,28

Sommano euro	4,10
Spese generali 15% euro	0,61
Sommano euro	4,71
Utile d'impresa 10% euro	0,47
Totale euro	5,19



Codice: D.0009.0006.0183

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0450	€21,97	€0,99
A.0047.0022.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,83	€2,89

Sommano euro	5,08
Spese generali 15% euro	0,76
Sommano euro	5,85
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,43

Codice: D.0009.0006.0184

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0022.0005	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,25	€4,33

Sommano euro	7,21
Spese generali 15% euro	1,08
Sommano euro	8,29
Utile d'impresa 10% euro	0,83
Totale euro	9,12

Codice: D.0009.0006.0185

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0867	€21,97	€1,90
A.0047.0022.0006	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,01	€6,13

Sommano euro	9,65
Spese generali 15% euro	1,45
Sommano euro	11,09
Utile d'impresa 10% euro	1,11
Totale euro	12,21

Codice: D.0009.0006.0186

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x25,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0022.0007	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,44	€8,61

Sommano euro	12,99
Spese generali 15% euro	1,95
Sommano euro	14,93
Utile d'impresa 10% euro	1,49
Totale euro	16,43

Codice: D.0009.0006.0187

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0022.0008	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,78	€11,00

Sommano euro	16,31
Spese generali 15% euro	2,45
Sommano euro	18,75
Utile d'impresa 10% euro	1,88
Totale euro	20,63



Codice: D.0009.0006.0188

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x50,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1967	€21,97	€4,32
A.0047.0022.0009	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,57	€14,86

Sommano euro	21,40
Spese generali 15% euro	3,21
Sommano euro	24,61
Utile d'impresa 10% euro	2,46
Totale euro	27,07

Codice: D.0009.0006.0189

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0022.0010	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€19,87	€20,27

Sommano euro	28,18
Spese generali 15% euro	4,23
Sommano euro	32,41
Utile d'impresa 10% euro	3,24
Totale euro	35,65

Codice: D.0009.0006.0190

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x95,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0022.0011	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€25,69	€26,20

Sommano euro	35,78
Spese generali 15% euro	5,37
Sommano euro	41,15
Utile d'impresa 10% euro	4,11
Totale euro	45,26

Codice: D.0009.0006.0191

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x120,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0047.0022.0012	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€32,18	€32,82

Sommano euro	44,43
Spese generali 15% euro	6,67
Sommano euro	51,10
Utile d'impresa 10% euro	5,11
Totale euro	56,20

Codice: D.0009.0006.0192

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x150,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0047.0022.0013	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€40,05	€40,85

Sommano euro	54,86
Spese generali 15% euro	8,23
Sommano euro	63,09
Utile d'impresa 10% euro	6,31
Totale euro	69,40



Codice: D.0009.0006.0193

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x185,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
A.0047.0022.0014	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€48,47	€49,44

Sommano euro	65,85
Spese generali 15% euro	9,88
Sommano euro	75,72
Utile d'impresa 10% euro	7,57
Totale euro	83,30

Codice: D.0009.0006.0194

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x240,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7500	€21,97	€16,48
A.0047.0022.0015	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 1x240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€61,80	€63,04

Sommano euro	82,94
Spese generali 15% euro	12,44
Sommano euro	95,38
Utile d'impresa 10% euro	9,54
Totale euro	104,92

Codice: D.0009.0006.0195

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0450	€21,97	€0,99
A.0047.0023.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,67	€2,72

Sommano euro	5,12
Spese generali 15% euro	0,77
Sommano euro	5,89
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,48

Codice: D.0009.0006.0196

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0550	€21,97	€1,21
A.0047.0023.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,23	€3,29

Sommano euro	6,12
Spese generali 15% euro	0,92
Sommano euro	7,03
Utile d'impresa 10% euro	0,70
Totale euro	7,74

Codice: D.0009.0006.0197

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x4,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0733	€21,97	€1,61
A.0047.0023.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,24	€4,32

Sommano euro	7,95
Spese generali 15% euro	1,19
Sommano euro	9,14
Utile d'impresa 10% euro	0,91
Totale euro	10,06



Codice: D.0009.0006.0198

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x6,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0900	€21,97	€1,98
A.0047.0023.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,68	€5,79

Sommano euro	9,99
Spese generali 15% euro	1,50
Sommano euro	11,49
Utile d'impresa 10% euro	1,15
Totale euro	12,64

Codice: D.0009.0006.0199

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1283	€21,97	€2,82
A.0047.0023.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,82	€9,00

Sommano euro	14,23
Spese generali 15% euro	2,14
Sommano euro	16,37
Utile d'impresa 10% euro	1,64
Totale euro	18,00

Codice: D.0009.0006.0200

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0023.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,30	€12,55

Sommano euro	18,83
Spese generali 15% euro	2,82
Sommano euro	21,65
Utile d'impresa 10% euro	2,17
Totale euro	23,82

Codice: D.0009.0006.0201

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x25,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0023.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,89	€17,23

Sommano euro	24,81
Spese generali 15% euro	3,72
Sommano euro	28,53
Utile d'impresa 10% euro	2,85
Totale euro	31,38

Codice: D.0009.0006.0202

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x35,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0023.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€20,89	€21,31

Sommano euro	30,19
Spese generali 15% euro	4,53
Sommano euro	34,72
Utile d'impresa 10% euro	3,47
Totale euro	38,19



Codice: D.0009.0006.0203

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x50,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0023.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 2x50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€28,25	€28,81

Sommano euro	40,10
Spese generali 15% euro	6,01
Sommano euro	46,11
Utile d'impresa 10% euro	4,61
Totale euro	50,73

Codice: D.0009.0006.0204

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0583	€21,97	€1,28
A.0047.0023.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,43	€3,50

Sommano euro	6,39
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,35
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,08

Codice: D.0009.0006.0205

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0700	€21,97	€1,54
A.0047.0023.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,39	€4,48

Sommano euro	7,83
Spese generali 15% euro	1,17
Sommano euro	9,00
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,90

Codice: D.0009.0006.0206

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x4,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0933	€21,97	€2,05
A.0047.0023.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,20	€6,32

Sommano euro	10,39
Spese generali 15% euro	1,56
Sommano euro	11,95
Utile d'impresa 10% euro	1,19
Totale euro	13,14

Codice: D.0009.0006.0207

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x6,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0023.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,36	€7,51

Sommano euro	12,69
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,59
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,05



Codice: D.0009.0006.0208

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0023.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,82	€12,06

Sommano euro	18,54
Spese generali 15% euro	2,78
Sommano euro	21,32
Utile d'impresa 10% euro	2,13
Totale euro	23,45

Codice: D.0009.0006.0209

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0023.0015	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,19	€16,51

Sommano euro	24,50
Spese generali 15% euro	3,67
Sommano euro	28,17
Utile d'impresa 10% euro	2,82
Totale euro	30,99

Codice: D.0009.0006.0210

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x25,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0023.0016	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 3x25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€24,12	€24,60

Sommano euro	35,19
Spese generali 15% euro	5,28
Sommano euro	40,47
Utile d'impresa 10% euro	4,05
Totale euro	44,52

Codice: D.0009.0006.0211

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0023.0017	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,04	€4,12

Sommano euro	7,40
Spese generali 15% euro	1,11
Sommano euro	8,51
Utile d'impresa 10% euro	0,85
Totale euro	9,36

Codice: D.0009.0006.0212

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0023.0018	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,32	€5,43

Sommano euro	9,27
Spese generali 15% euro	1,39
Sommano euro	10,66
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,73



Codice: D.0009.0006.0213

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0023.0019	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,08	€7,22

Sommano euro	12,20
Spese generali 15% euro	1,83
Sommano euro	14,03
Utile d'impresa 10% euro	1,40
Totale euro	15,43

Codice: D.0009.0006.0214

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x6,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0023.0020	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,48	€9,67

Sommano euro	15,22
Spese generali 15% euro	2,28
Sommano euro	17,50
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,25

Codice: D.0009.0006.0215

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0023.0021	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,10	€15,40

Sommano euro	22,62
Spese generali 15% euro	3,39
Sommano euro	26,01
Utile d'impresa 10% euro	2,60
Totale euro	28,61

Codice: D.0009.0006.0216

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0023.0022	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,75	€22,18

Sommano euro	31,43
Spese generali 15% euro	4,72
Sommano euro	36,15
Utile d'impresa 10% euro	3,61
Totale euro	39,76

Codice: D.0009.0006.0217

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x25,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0023.0023	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 4x25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€30,26	€30,87

Sommano euro	42,51
Spese generali 15% euro	6,38
Sommano euro	48,89
Utile d'impresa 10% euro	4,89
Totale euro	53,78



Codice: D.0009.0006.0218

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0783	€21,97	€1,72
A.0047.0023.0024	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,83	€4,93

Sommano euro	8,66
Spese generali 15% euro	1,30
Sommano euro	9,96
Utile d'impresa 10% euro	1,00
Totale euro	10,95

Codice: D.0009.0006.0219

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0023.0025	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,20	€6,32

Sommano euro	10,74
Spese generali 15% euro	1,61
Sommano euro	12,35
Utile d'impresa 10% euro	1,23
Totale euro	13,59

Codice: D.0009.0006.0220

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x4,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0023.0026	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,13	€8,29

Sommano euro	13,27
Spese generali 15% euro	1,99
Sommano euro	15,27
Utile d'impresa 10% euro	1,53
Totale euro	16,79

Codice: D.0009.0006.0221

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x6,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1583	€21,97	€3,48
A.0047.0023.0027	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,48	€11,71

Sommano euro	17,81
Spese generali 15% euro	2,67
Sommano euro	20,48
Utile d'impresa 10% euro	2,05
Totale euro	22,53

Codice: D.0009.0006.0222

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0023.0028	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€18,90	€19,28

Sommano euro	27,59
Spese generali 15% euro	4,14
Sommano euro	31,73
Utile d'impresa 10% euro	3,17
Totale euro	34,90



Codice: D.0009.0006.0223

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0023.0029	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€28,36	€28,93

Sommano euro	40,01
Spese generali 15% euro	6,00
Sommano euro	46,01
Utile d'impresa 10% euro	4,60
Totale euro	50,61

Codice: D.0009.0006.0224

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x25,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0047.0023.0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 5x25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€39,77	€40,57

Sommano euro	54,78
Spese generali 15% euro	8,22
Sommano euro	62,99
Utile d'impresa 10% euro	6,30
Totale euro	69,30

Codice: D.0009.0006.0225

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0023.0031	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 7x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,25	€8,41

Sommano euro	13,40
Spese generali 15% euro	2,01
Sommano euro	15,41
Utile d'impresa 10% euro	1,54
Totale euro	16,95

Codice: D.0009.0006.0226

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0023.0032	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 10x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,62	€10,83

Sommano euro	17,15
Spese generali 15% euro	2,57
Sommano euro	19,72
Utile d'impresa 10% euro	1,97
Totale euro	21,69

Codice: D.0009.0006.0227

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0023.0033	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 12x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,79	€13,05

Sommano euro	20,50
Spese generali 15% euro	3,08
Sommano euro	23,58
Utile d'impresa 10% euro	2,36
Totale euro	25,93



Codice: D.0009.0006.0228

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0023.0034	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 16x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,86	€16,18

Sommano euro	25,54
Spese generali 15% euro	3,83
Sommano euro	29,37
Utile d'impresa 10% euro	2,94
Totale euro	32,31

Codice: D.0009.0006.0229

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0023.0035	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 19x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€18,25	€18,61

Sommano euro	29,31
Spese generali 15% euro	4,40
Sommano euro	33,71
Utile d'impresa 10% euro	3,37
Totale euro	37,08

Codice: D.0009.0006.0230

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0023.0036	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 24x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€22,13	€22,57

Sommano euro	35,38
Spese generali 15% euro	5,31
Sommano euro	40,68
Utile d'impresa 10% euro	4,07
Totale euro	44,76

Codice: D.0009.0006.0231

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0023.0037	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 7x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,13	€10,33

Sommano euro	16,25
Spese generali 15% euro	2,44
Sommano euro	18,69
Utile d'impresa 10% euro	1,87
Totale euro	20,56

Codice: D.0009.0006.0232

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0023.0038	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 10x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,54	€13,81

Sommano euro	21,43
Spese generali 15% euro	3,21
Sommano euro	24,64
Utile d'impresa 10% euro	2,46
Totale euro	27,11



Codice: D.0009.0006.0233

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0023.0039	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 12x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,43	€15,74

Sommano euro	24,49
Spese generali 15% euro	3,67
Sommano euro	28,17
Utile d'impresa 10% euro	2,82
Totale euro	30,98

Codice: D.0009.0006.0234

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0023.0040	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 16x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€20,12	€20,52

Sommano euro	31,18
Spese generali 15% euro	4,68
Sommano euro	35,86
Utile d'impresa 10% euro	3,59
Totale euro	39,44

Codice: D.0009.0006.0235

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0023.0041	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 19x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€23,23	€23,69

Sommano euro	35,69
Spese generali 15% euro	5,35
Sommano euro	41,05
Utile d'impresa 10% euro	4,10
Totale euro	45,15

Codice: D.0009.0006.0236

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0047.0023.0042	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME con barriera antifuoco a nastri di mica, tipo FTG10(O)M1 0,6/1 kV sezione 24x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€28,63	€29,20

Sommano euro	44,04
Spese generali 15% euro	6,61
Sommano euro	50,64
Utile d'impresa 10% euro	5,06
Totale euro	55,71

Codice: D.0009.0006.0237

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0167	€24,19	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0083	€21,97	€0,18
A.0047.0024.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x1,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,39	€0,40

Sommano euro	0,98
Spese generali 15% euro	0,15
Sommano euro	1,13
Utile d'impresa 10% euro	0,11
Totale euro	1,24



Codice: D.0009.0006.0238
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0250	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0117	€21,97	€0,26
A.0047.0024.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,49	€0,50

Sommano euro	1,36
Spese generali 15% euro	0,20
Sommano euro	1,57
Utile d'impresa 10% euro	0,16
Totale euro	1,72

Codice: D.0009.0006.0239
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0047.0024.0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,72	€0,73

Sommano euro	1,91
Spese generali 15% euro	0,29
Sommano euro	2,19
Utile d'impresa 10% euro	0,22
Totale euro	2,42

Codice: D.0009.0006.0240
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55
A.0047.0024.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,06	€1,08

Sommano euro	2,64
Spese generali 15% euro	0,40
Sommano euro	3,03
Utile d'impresa 10% euro	0,30
Totale euro	3,34

Codice: D.0009.0006.0241

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0317	€21,97	€0,70
A.0047.0024.0005	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,48	€1,51

Sommano euro	3,41
Spese generali 15% euro	0,51
Sommano euro	3,93
Utile d'impresa 10% euro	0,39
Totale euro	4,31

Codice: D.0009.0006.0242

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0024.0006	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,79	€2,85



Sommano euro	5,36
Spese generali 15% euro	0,80
Sommano euro	6,16
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,78

Codice:	D.0009.0006.0243
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0024.0007	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,07	€4,15

Sommano euro	7,23
Spese generali 15% euro	1,08
Sommano euro	8,31
Utile d'impresa 10% euro	0,83
Totale euro	9,15

Codice:	D.0009.0006.0244
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x25 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0900	€21,97	€1,98
A.0047.0024.0008	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,96	€6,08

Sommano euro	9,87
Spese generali 15% euro	1,48
Sommano euro	11,35
Utile d'impresa 10% euro	1,14
Totale euro	12,49



Codice: D.0009.0006.0245

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con miscela elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0024.0009	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con miscela elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,06	€8,22

Sommano euro	12,80
Spese generali 15% euro	1,92
Sommano euro	14,72
Utile d'impresa 10% euro	1,47
Totale euro	16,19

Codice: D.0009.0006.0246

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con miscela elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x50 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0024.0010	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con miscela elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x50 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,38	€11,61

Sommano euro	17,12
Spese generali 15% euro	2,57
Sommano euro	19,69
Utile d'impresa 10% euro	1,97
Totale euro	21,66

Codice: D.0009.0006.0247

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con miscela elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70 mmq

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0024.0011	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x70 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,86	€16,18

Sommano euro	23,36
Spese generali 15% euro	3,50
Sommano euro	26,86
Utile d'impresa 10% euro	2,69
Totale euro	29,55

Codice: D.0009.0006.0248

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x95 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0024.0012	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x95 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€20,78	€21,20

Sommano euro	29,67
Spese generali 15% euro	4,45
Sommano euro	34,13
Utile d'impresa 10% euro	3,41
Totale euro	37,53

Codice: D.0009.0006.0249

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x120 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0024.0013	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x120 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€26,31	€26,84



Sommano euro	36,98
Spese generali 15% euro	5,55
Sommano euro	42,53
Utile d'impresa 10% euro	4,25
Totale euro	46,78

Codice:	D.0009.0006.0250
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x150 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0047.0024.0014	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x150 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€32,16	€32,80

Sommano euro	44,61
Spese generali 15% euro	6,69
Sommano euro	51,31
Utile d'impresa 10% euro	5,13
Totale euro	56,43

Codice:	D.0009.0006.0251
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x185 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0024.0015	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x185 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€38,90	€39,68

Sommano euro	53,52
Spese generali 15% euro	8,03
Sommano euro	61,55
Utile d'impresa 10% euro	6,16
Totale euro	67,70



Codice: D.0009.0006.0252
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x240 mmq
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6167	€21,97	€13,55
A.0047.0024.0016	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07G9-K isolato con mescola elastomerica non propagante l'incendio, a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi sezione 1x240 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€51,04	€52,06

Sommano euro	69,04
Spese generali 15% euro	10,36
Sommano euro	79,39
Utile d'impresa 10% euro	7,94
Totale euro	87,34

Codice: D.0009.0006.0253
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0250	€24,19	€0,60
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0047.0025.0001	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,06	€1,08

Sommano euro	2,05
Spese generali 15% euro	0,31
Sommano euro	2,36
Utile d'impresa 10% euro	0,24
Totale euro	2,59

Codice: D.0009.0006.0254
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0333	€24,19	€0,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0250	€21,97	€0,55

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0025.0002	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,29	€1,32

Sommano euro	2,67
Spese generali 15% euro	0,40
Sommano euro	3,07
Utile d'impresa 10% euro	0,31
Totale euro	3,38

Codice: D.0009.0006.0255

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0417	€24,19	€1,01
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0300	€21,97	€0,66
A.0047.0025.0003	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,65	€1,68

Sommano euro	3,35
Spese generali 15% euro	0,50
Sommano euro	3,85
Utile d'impresa 10% euro	0,39
Totale euro	4,24

Codice: D.0009.0006.0256

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0383	€21,97	€0,84
A.0047.0025.0004	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,10	€2,14

Sommano euro	4,19
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,82
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,30



Codice: D.0009.0006.0257

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0025.0005	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,14	€3,20

Sommano euro	5,71
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,57
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,22

Codice: D.0009.0006.0258

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0700	€21,97	€1,54
A.0047.0025.0006	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,48	€4,57

Sommano euro	7,72
Spese generali 15% euro	1,16
Sommano euro	8,88
Utile d'impresa 10% euro	0,89
Totale euro	9,77

Codice: D.0009.0006.0259

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x25 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0025.0007	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,50	€6,63



Sommano euro	10,64
Spese generali 15% euro	1,60
Sommano euro	12,24
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,46

Codice:	D.0009.0006.0260
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0025.0008	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,74	€8,91

Sommano euro	13,49
Spese generali 15% euro	2,02
Sommano euro	15,52
Utile d'impresa 10% euro	1,55
Totale euro	17,06

Codice:	D.0009.0006.0261
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x50 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0025.0009	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x50 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,12	€12,36

Sommano euro	18,24
Spese generali 15% euro	2,74
Sommano euro	20,98
Utile d'impresa 10% euro	2,10
Totale euro	23,07

Codice:	D.0009.0006.0262
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0025.0010	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x70 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,48	€16,81

Sommano euro	23,99
Spese generali 15% euro	3,60
Sommano euro	27,59
Utile d'impresa 10% euro	2,76
Totale euro	30,35

Codice: D.0009.0006.0263

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x95 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0025.0011	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x95 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,51	€21,94

Sommano euro	30,79
Spese generali 15% euro	4,62
Sommano euro	35,40
Utile d'impresa 10% euro	3,54
Totale euro	38,95

Codice: D.0009.0006.0264

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x120 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0025.0012	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x120 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€27,30	€27,85

Sommano euro	38,36
Spese generali 15% euro	5,75
Sommano euro	44,11
Utile d'impresa 10% euro	4,41
Totale euro	48,53



Codice: D.0009.0006.0265

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x150 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4167	€21,97	€9,15
A.0047.0025.0013	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x150 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€33,75	€34,42

Sommano euro	46,60
Spese generali 15% euro	6,99
Sommano euro	53,59
Utile d'impresa 10% euro	5,36
Totale euro	58,95

Codice: D.0009.0006.0266

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x185 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0047.0025.0014	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x185 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€40,62	€41,43

Sommano euro	55,64
Spese generali 15% euro	8,35
Sommano euro	63,99
Utile d'impresa 10% euro	6,40
Totale euro	70,38

Codice: D.0009.0006.0267

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x240 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6500	€21,97	€14,28
A.0047.0025.0015	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 1x240 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€52,72	€53,77



Sommano euro	71,48
Spese generali 15% euro	10,72
Sommano euro	82,20
Utile d'impresa 10% euro	8,22
Totale euro	90,42

Codice:	D.0009.0006.0268
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x1 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0283	€21,97	€0,62
A.0047.0025.0016	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,33	€1,36

Sommano euro	3,19
Spese generali 15% euro	0,48
Sommano euro	3,67
Utile d'impresa 10% euro	0,37
Totale euro	4,04

Codice:	D.0009.0006.0269
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x1,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0047.0025.0017	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,61	€1,64

Sommano euro	3,79
Spese generali 15% euro	0,57
Sommano euro	4,35
Utile d'impresa 10% euro	0,44
Totale euro	4,79

Codice:	D.0009.0006.0270
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0025.0018	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,18	€2,22

Sommano euro	4,75
Spese generali 15% euro	0,71
Sommano euro	5,46
Utile d'impresa 10% euro	0,55
Totale euro	6,01

Codice: D.0009.0006.0271

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0583	€21,97	€1,28
A.0047.0025.0019	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,02	€3,08

Sommano euro	6,38
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,33
Utile d'impresa 10% euro	0,73
Totale euro	8,07

Codice: D.0009.0006.0272

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
A.0047.0025.0020	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,17	€4,25

Sommano euro	8,12
Spese generali 15% euro	1,22
Sommano euro	9,34
Utile d'impresa 10% euro	0,93
Totale euro	10,27



Codice: D.0009.0006.0273
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1083	€21,97	€2,38
A.0047.0025.0021	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,96	€7,10

Sommano euro	11,90
Spese generali 15% euro	1,78
Sommano euro	13,68
Utile d'impresa 10% euro	1,37
Totale euro	15,05

Codice: D.0009.0006.0274
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x16 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0025.0022	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,54	€9,73

Sommano euro	15,28
Spese generali 15% euro	2,29
Sommano euro	17,57
Utile d'impresa 10% euro	1,76
Totale euro	19,33

Codice: D.0009.0006.0275
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x25 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0025.0023	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 2x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,12	€14,40



Sommano euro	21,62
Spese generali 15% euro	3,24
Sommano euro	24,86
Utile d'impresa 10% euro	2,49
Totale euro	27,35

Codice:	D.0009.0006.0276
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x1 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0350	€21,97	€0,77
A.0047.0025.0024	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,72	€1,75

Sommano euro	3,93
Spese generali 15% euro	0,59
Sommano euro	4,52
Utile d'impresa 10% euro	0,45
Totale euro	4,97

Codice:	D.0009.0006.0277
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0025.0025	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,05	€2,09

Sommano euro	4,62
Spese generali 15% euro	0,69
Sommano euro	5,31
Utile d'impresa 10% euro	0,53
Totale euro	5,84

Codice:	D.0009.0006.0278
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0517	€21,97	€1,14
A.0047.0025.0026	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,81	€2,87

Sommano euro	5,82
Spese generali 15% euro	0,87
Sommano euro	6,69
Utile d'impresa 10% euro	0,67
Totale euro	7,36

Codice: D.0009.0006.0279

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0683	€21,97	€1,50
A.0047.0025.0027	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,00	€4,08

Sommano euro	7,60
Spese generali 15% euro	1,14
Sommano euro	8,74
Utile d'impresa 10% euro	0,87
Totale euro	9,61

Codice: D.0009.0006.0280

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0917	€21,97	€2,01
A.0047.0025.0028	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,61	€5,72

Sommano euro	10,16
Spese generali 15% euro	1,52
Sommano euro	11,68
Utile d'impresa 10% euro	1,17
Totale euro	12,85



Codice: D.0009.0006.0281
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0025.0029	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,17	€9,35

Sommano euro	15,10
Spese generali 15% euro	2,27
Sommano euro	17,37
Utile d'impresa 10% euro	1,74
Totale euro	19,10

Codice: D.0009.0006.0282
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x16 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0025.0030	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,29	€13,56

Sommano euro	20,81
Spese generali 15% euro	3,12
Sommano euro	23,93
Utile d'impresa 10% euro	2,39
Totale euro	26,32

Codice: D.0009.0006.0283
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x25 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0025.0031	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€19,79	€20,19



Sommano euro	29,67
Spese generali 15% euro	4,45
Sommano euro	34,12
Utile d'impresa 10% euro	3,41
Totale euro	37,53

Codice:	D.0009.0006.0284
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x35 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0025.0032	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x35 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€26,83	€27,37

Sommano euro	38,89
Spese generali 15% euro	5,83
Sommano euro	44,72
Utile d'impresa 10% euro	4,47
Totale euro	49,20

Codice:	D.0009.0006.0285
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x50 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0025.0033	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 3x50 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€37,66	€38,41

Sommano euro	52,70
Spese generali 15% euro	7,90
Sommano euro	60,60
Utile d'impresa 10% euro	6,06
Totale euro	66,67

Codice:	D.0009.0006.0286
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x1 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0025.0034	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,06	€2,10

Sommano euro	4,63
Spese generali 15% euro	0,69
Sommano euro	5,32
Utile d'impresa 10% euro	0,53
Totale euro	5,86

Codice: D.0009.0006.0287

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0483	€21,97	€1,06
A.0047.0025.0035	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,45	€2,50

Sommano euro	5,38
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,18
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,81

Codice: D.0009.0006.0288

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0617	€21,97	€1,35
A.0047.0025.0036	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,43	€3,50

Sommano euro	6,87
Spese generali 15% euro	1,03
Sommano euro	7,90
Utile d'impresa 10% euro	0,79
Totale euro	8,69



Codice: D.0009.0006.0289
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0850	€21,97	€1,87
A.0047.0025.0037	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,03	€5,13

Sommano euro	9,42
Spese generali 15% euro	1,41
Sommano euro	10,83
Utile d'impresa 10% euro	1,08
Totale euro	11,92

Codice: D.0009.0006.0290
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1117	€21,97	€2,45
A.0047.0025.0038	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,34	€7,49

Sommano euro	12,56
Spese generali 15% euro	1,88
Sommano euro	14,44
Utile d'impresa 10% euro	1,44
Totale euro	15,89

Codice: D.0009.0006.0291
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0025.0039	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,78	€12,02



Sommano euro	18,50
Spese generali 15% euro	2,77
Sommano euro	21,27
Utile d'impresa 10% euro	2,13
Totale euro	23,40

Codice:	D.0009.0006.0292
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x16 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0025.0040	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€17,21	€17,55

Sommano euro	25,70
Spese generali 15% euro	3,86
Sommano euro	29,56
Utile d'impresa 10% euro	2,96
Totale euro	32,51

Codice:	D.0009.0006.0293
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x25 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0025.0041	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 4x25 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€26,10	€26,62

Sommano euro	37,17
Spese generali 15% euro	5,58
Sommano euro	42,75
Utile d'impresa 10% euro	4,27
Totale euro	47,02

Codice:	D.0009.0006.0294
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x1 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0025.0042	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,52	€2,57

Sommano euro	5,48
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,31
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,93

Codice: D.0009.0006.0295

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0583	€21,97	€1,28
A.0047.0025.0043	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,11	€3,17

Sommano euro	6,47
Spese generali 15% euro	0,97
Sommano euro	7,44
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,18

Codice: D.0009.0006.0296

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
A.0047.0025.0044	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,30	€4,39

Sommano euro	8,25
Spese generali 15% euro	1,24
Sommano euro	9,49
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,44



Codice: D.0009.0006.0297
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0025.0045	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,14	€6,26

Sommano euro	10,88
Spese generali 15% euro	1,63
Sommano euro	12,51
Utile d'impresa 10% euro	1,25
Totale euro	13,76

Codice: D.0009.0006.0298
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0025.0046	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,83	€9,01

Sommano euro	14,56
Spese generali 15% euro	2,18
Sommano euro	16,74
Utile d'impresa 10% euro	1,67
Totale euro	18,42

Codice: D.0009.0006.0299
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0025.0047	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x10 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,78	€15,08



Sommano euro	22,29
Spese generali 15% euro	3,34
Sommano euro	25,64
Utile d'impresa 10% euro	2,56
Totale euro	28,20

Codice:	D.0009.0006.0300
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x16 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0025.0048	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x16 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,39	€21,82

Sommano euro	31,07
Spese generali 15% euro	4,66
Sommano euro	35,73
Utile d'impresa 10% euro	3,57
Totale euro	39,30

Codice:	D.0009.0006.0301
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x125 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0047.0025.0049	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 5x125 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€32,48	€33,13

Sommano euro	45,14
Spese generali 15% euro	6,77
Sommano euro	51,91
Utile d'impresa 10% euro	5,19
Totale euro	57,10

Codice:	D.0009.0006.0302
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7x1,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0025.0050	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 7x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,18	€9,36

Sommano euro	14,71
Spese generali 15% euro	2,21
Sommano euro	16,92
Utile d'impresa 10% euro	1,69
Totale euro	18,61

Codice: D.0009.0006.0303

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0025.0051	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 12x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,77	€14,05

Sommano euro	21,87
Spese generali 15% euro	3,28
Sommano euro	25,15
Utile d'impresa 10% euro	2,51
Totale euro	27,67

Codice: D.0009.0006.0304

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0025.0052	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 19x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,14	€21,56

Sommano euro	32,99
Spese generali 15% euro	4,95
Sommano euro	37,94
Utile d'impresa 10% euro	3,79
Totale euro	41,73



Codice: D.0009.0006.0305
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0025.0053	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 24x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€26,56	€27,09

Sommano euro	40,99
Spese generali 15% euro	6,15
Sommano euro	47,14
Utile d'impresa 10% euro	4,71
Totale euro	51,85

Codice: D.0009.0006.0306
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0025.0054	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 7x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,32	€12,57

Sommano euro	18,85
Spese generali 15% euro	2,83
Sommano euro	21,68
Utile d'impresa 10% euro	2,17
Totale euro	23,85

Codice: D.0009.0006.0307
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0025.0055	CONDUTTORE DI RAME FLESSIBILE tipo HO7RN-F isolato in gomma con sottoguaina di neoprene sezione 12x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€17,03	€17,37



Sommano euro	26,13
Spese generali 15% euro	3,92
Sommano euro	30,04
Utile d'impresa 10% euro	3,00
Totale euro	33,05

Codice:	D.0009.0006.0308
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x1 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0217	€21,97	€0,48
A.0047.0026.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 2x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,72	€0,73

Sommano euro	2,42
Spese generali 15% euro	0,36
Sommano euro	2,78
Utile d'impresa 10% euro	0,28
Totale euro	3,06

Codice:	D.0009.0006.0309
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x1,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0267	€21,97	€0,59
A.0047.0026.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 2x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,91	€0,93

Sommano euro	2,93
Spese generali 15% euro	0,44
Sommano euro	3,36
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,71



Codice: D.0009.0006.0310
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x2,5 mmq
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0047.0026.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 2x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,39	€1,42

Sommano euro	3,76
Spese generali 15% euro	0,56
Sommano euro	4,33
Utile d'impresa 10% euro	0,43
Totale euro	4,76

Codice: D.0009.0006.0311
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x4 mmq
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0450	€21,97	€0,99
A.0047.0026.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 2x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,00	€2,04

Sommano euro	5,04
Spese generali 15% euro	0,76
Sommano euro	5,80
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,38

Codice: D.0009.0006.0312
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2x6 mmq
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0583	€21,97	€1,28
A.0047.0026.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 2x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,84	€2,90

Sommano euro	6,40
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,36
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,10

Codice: D.0009.0006.0313

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x1 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0267	€21,97	€0,59
A.0047.0026.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 3x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€0,93	€0,95

Sommano euro	2,95
Spese generali 15% euro	0,44
Sommano euro	3,39
Utile d'impresa 10% euro	0,34
Totale euro	3,73

Codice: D.0009.0006.0314

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0317	€21,97	€0,70
A.0047.0026.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 3x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,20	€1,22



Sommano euro	3,53
Spese generali 15% euro	0,53
Sommano euro	4,06
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,47

Codice:	D.0009.0006.0315
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0026.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 3x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,85	€1,89

Sommano euro	4,62
Spese generali 15% euro	0,69
Sommano euro	5,31
Utile d'impresa 10% euro	0,53
Totale euro	5,84

Codice:	D.0009.0006.0316
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x4 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0533	€21,97	€1,17
A.0047.0026.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 3x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,75	€2,80

Sommano euro	5,99
Spese generali 15% euro	0,90
Sommano euro	6,89
Utile d'impresa 10% euro	0,69
Totale euro	7,58



Codice: D.0009.0006.0317

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0733	€21,97	€1,61
A.0047.0026.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 3x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,98	€4,06

Sommano euro	8,09
Spese generali 15% euro	1,21
Sommano euro	9,30
Utile d'impresa 10% euro	0,93
Totale euro	10,23

Codice: D.0009.0006.0318

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x1 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0317	€21,97	€0,70
A.0047.0026.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 4x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,18	€1,20

Sommano euro	3,51
Spese generali 15% euro	0,53
Sommano euro	4,04
Utile d'impresa 10% euro	0,40
Totale euro	4,44

Codice: D.0009.0006.0319

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0367	€21,97	€0,81
A.0047.0026.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 4x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,56	€1,59

Sommano euro	4,21
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,84
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,33

Codice: D.0009.0006.0320

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0026.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 4x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,38	€2,43

Sommano euro	5,54
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,37
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,01

Codice: D.0009.0006.0321

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x4 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0683	€21,97	€1,50
A.0047.0026.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 4x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,59	€3,66



Sommano euro	7,58
Spese generali 15% euro	1,14
Sommano euro	8,72
Utile d'impresa 10% euro	0,87
Totale euro	9,59

Codice:	D.0009.0006.0322
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4x6 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0917	€21,97	€2,01
A.0047.0026.0015	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 4x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,37	€5,48

Sommano euro	10,11
Spese generali 15% euro	1,52
Sommano euro	11,63
Utile d'impresa 10% euro	1,16
Totale euro	12,79

Codice:	D.0009.0006.0323
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x1 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0367	€21,97	€0,81
A.0047.0026.0016	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 5x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,47	€1,50

Sommano euro	4,12
Spese generali 15% euro	0,62
Sommano euro	4,74
Utile d'impresa 10% euro	0,47
Totale euro	5,21



Codice: D.0009.0006.0324
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x1,5 mmq
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0450	€21,97	€0,99
A.0047.0026.0017	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 5x1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,96	€2,00

Sommano euro	5,00
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,75
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,32

Codice: D.0009.0006.0325
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2,5 mmq
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0047.0026.0018	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 5x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,00	€3,06

Sommano euro	6,60
Spese generali 15% euro	0,99
Sommano euro	7,59
Utile d'impresa 10% euro	0,76
Totale euro	8,35

Codice: D.0009.0006.0326
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x4 mmq
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0817	€21,97	€1,79
A.0047.0026.0019	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 5x4 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,59	€4,68

Sommano euro	8,90
Spese generali 15% euro	1,33
Sommano euro	10,23
Utile d'impresa 10% euro	1,02
Totale euro	11,26

Codice: D.0009.0006.0327

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x6 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1067	€21,97	€2,34
A.0047.0026.0020	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 450/750 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 5x6 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,50	€6,63

Sommano euro	11,59
Spese generali 15% euro	1,74
Sommano euro	13,33
Utile d'impresa 10% euro	1,33
Totale euro	14,66

Codice: D.0009.0006.0328

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7x1 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0533	€21,97	€1,17
A.0047.0026.0021	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 7x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,37	€2,42



Sommano euro	5,81
Spese generali 15% euro	0,87
Sommano euro	6,68
Utile d'impresa 10% euro	0,67
Totale euro	7,35

Codice:	D.0009.0006.0329
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10x1 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0026.0022	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 10x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,14	€3,20

Sommano euro	7,49
Spese generali 15% euro	1,12
Sommano euro	8,61
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,47

Codice:	D.0009.0006.0330
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12x1 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0783	€21,97	€1,72
A.0047.0026.0023	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 12x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,65	€3,72

Sommano euro	8,67
Spese generali 15% euro	1,30
Sommano euro	9,97
Utile d'impresa 10% euro	1,00
Totale euro	10,97



Codice: D.0009.0006.0331

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 14x1 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0917	€21,97	€2,01
A.0047.0026.0024	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 14x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,20	€4,28

Sommano euro	9,93
Spese generali 15% euro	1,49
Sommano euro	11,42
Utile d'impresa 10% euro	1,14
Totale euro	12,56

Codice: D.0009.0006.0332

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16x1 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0026.0025	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 16x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,74	€4,83

Sommano euro	11,06
Spese generali 15% euro	1,66
Sommano euro	12,72
Utile d'impresa 10% euro	1,27
Totale euro	13,99

Codice: D.0009.0006.0333

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19x1 mmq

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1917	€24,19	€4,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0026.0026	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 19x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,56	€5,67

Sommano euro	12,87
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,80
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,28

Codice: D.0009.0006.0334

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24x1 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2333	€24,19	€5,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1417	€21,97	€3,11
A.0047.0026.0027	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 24x1 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,96	€7,10

Sommano euro	15,86
Spese generali 15% euro	2,38
Sommano euro	18,23
Utile d'impresa 10% euro	1,82
Totale euro	20,06

Codice: D.0009.0006.0335

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0633	€21,97	€1,39
A.0047.0026.0028	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 7X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,13	€3,19



Sommano euro	7,00
Spese generali 15% euro	1,05
Sommano euro	8,05
Utile d'impresa 10% euro	0,81
Totale euro	8,86

Codice:	D.0009.0006.0336
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X1,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0026.0029	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 10X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,25	€4,33

Sommano euro	9,19
Spese generali 15% euro	1,38
Sommano euro	10,57
Utile d'impresa 10% euro	1,06
Totale euro	11,63

Codice:	D.0009.0006.0337
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X1,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0950	€21,97	€2,09
A.0047.0026.0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 12X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,97	€5,07

Sommano euro	10,58
Spese generali 15% euro	1,59
Sommano euro	12,17
Utile d'impresa 10% euro	1,22
Totale euro	13,38



Codice: D.0009.0006.0338

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 14X1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1083	€21,97	€2,38
A.0047.0026.0031	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 14X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,71	€5,82

Sommano euro	12,03
Spese generali 15% euro	1,81
Sommano euro	13,84
Utile d'impresa 10% euro	1,38
Totale euro	15,22

Codice: D.0009.0006.0339

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1200	€21,97	€2,64
A.0047.0026.0032	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 16X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,50	€6,63

Sommano euro	13,50
Spese generali 15% euro	2,02
Sommano euro	15,52
Utile d'impresa 10% euro	1,55
Totale euro	17,08

Codice: D.0009.0006.0340

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1383	€21,97	€3,04
A.0047.0026.0033	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 19X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,50	€7,65

Sommano euro	15,53
Spese generali 15% euro	2,33
Sommano euro	17,86
Utile d'impresa 10% euro	1,79
Totale euro	19,65

Codice: D.0009.0006.0341

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0026.0034	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 24X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,51	€9,70

Sommano euro	19,21
Spese generali 15% euro	2,88
Sommano euro	22,09
Utile d'impresa 10% euro	2,21
Totale euro	24,30

Codice: D.0009.0006.0342

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0867	€21,97	€1,90
A.0047.0026.0035	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 7X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,91	€5,01



Sommano euro	9,53
Spese generali 15% euro	1,43
Sommano euro	10,96
Utile d'impresa 10% euro	1,10
Totale euro	12,06

Codice:	D.0009.0006.0343
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X2,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1117	€21,97	€2,45
A.0047.0026.0036	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 10X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,69	€6,82

Sommano euro	12,50
Spese generali 15% euro	1,88
Sommano euro	14,38
Utile d'impresa 10% euro	1,44
Totale euro	15,81

Codice:	D.0009.0006.0344
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X2,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1267	€21,97	€2,78
A.0047.0026.0037	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 12X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,68	€7,83

Sommano euro	14,25
Spese generali 15% euro	2,14
Sommano euro	16,38
Utile d'impresa 10% euro	1,64
Totale euro	18,03



Codice: D.0009.0006.0345

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0026.0038	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 16X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,20	€10,40

Sommano euro	18,50
Spese generali 15% euro	2,78
Sommano euro	21,28
Utile d'impresa 10% euro	2,13
Totale euro	23,40

Codice: D.0009.0006.0346

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0026.0039	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 19X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,07	€12,31

Sommano euro	21,74
Spese generali 15% euro	3,26
Sommano euro	25,01
Utile d'impresa 10% euro	2,50
Totale euro	27,50

Codice: D.0009.0006.0347

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0026.0040	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FROR 300/500 V isolato in PVC con sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio sezione 24X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,26	€15,57

Sommano euro	26,74
Spese generali 15% euro	4,01
Sommano euro	30,75
Utile d'impresa 10% euro	3,07
Totale euro	33,83

Codice: D.0009.0006.0348

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X1,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0500	€24,19	€1,21
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0267	€21,97	€0,59
A.0047.0027.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 2X1,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,19	€1,21

Sommano euro	3,01
Spese generali 15% euro	0,45
Sommano euro	3,46
Utile d'impresa 10% euro	0,35
Totale euro	3,81

Codice: D.0009.0006.0349

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0317	€21,97	€0,70
A.0047.0027.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 2X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,41	€1,44



Sommano euro	3,54
Spese generali 15% euro	0,53
Sommano euro	4,08
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,48

Codice:	D.0009.0006.0350
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X2,5 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0027.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 2X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,10	€2,14

Sommano euro	4,67
Spese generali 15% euro	0,70
Sommano euro	5,37
Utile d'impresa 10% euro	0,54
Totale euro	5,91

Codice:	D.0009.0006.0351
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X1,0 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0317	€21,97	€0,70
A.0047.0027.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 3X1,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,47	€1,50

Sommano euro	3,61
Spese generali 15% euro	0,54
Sommano euro	4,15
Utile d'impresa 10% euro	0,41
Totale euro	4,57



Codice: D.0009.0006.0352

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
A.0047.0027.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 3X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,85	€1,89

Sommano euro	4,38
Spese generali 15% euro	0,66
Sommano euro	5,04
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,54

Codice: D.0009.0006.0353

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0517	€21,97	€1,14
A.0047.0027.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 3X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,72	€2,77

Sommano euro	5,72
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,58
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,24

Codice: D.0009.0006.0354

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X1,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0367	€21,97	€0,81
A.0047.0027.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 4X1,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€1,75	€1,78

Sommano euro	4,20
Spese generali 15% euro	0,63
Sommano euro	4,83
Utile d'impresa 10% euro	0,48
Totale euro	5,31

Codice: D.0009.0006.0355

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0467	€21,97	€1,03
A.0047.0027.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 4X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,32	€2,37

Sommano euro	5,21
Spese generali 15% euro	0,78
Sommano euro	5,99
Utile d'impresa 10% euro	0,60
Totale euro	6,59

Codice: D.0009.0006.0356

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0617	€21,97	€1,35
A.0047.0027.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 4X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,51	€3,58



Sommano euro	6,95
Spese generali 15% euro	1,04
Sommano euro	7,99
Utile d'impresa 10% euro	0,80
Totale euro	8,79

Codice:	D.0009.0006.0357
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X4,0 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0867	€21,97	€1,90
A.0047.0027.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 4X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,12	€5,22

Sommano euro	9,55
Spese generali 15% euro	1,43
Sommano euro	10,98
Utile d'impresa 10% euro	1,10
Totale euro	12,08

Codice:	D.0009.0006.0358
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X6,0 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1117	€21,97	€2,45
A.0047.0027.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 4X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,28	€7,43

Sommano euro	12,50
Spese generali 15% euro	1,87
Sommano euro	14,37
Utile d'impresa 10% euro	1,44
Totale euro	15,81



Codice: D.0009.0006.0359

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X1,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0450	€21,97	€0,99
A.0047.0027.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 5X1,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,17	€2,21

Sommano euro	5,02
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,77
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,35

Codice: D.0009.0006.0360

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0550	€21,97	€1,21
A.0047.0027.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 5X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,87	€2,93

Sommano euro	6,15
Spese generali 15% euro	0,92
Sommano euro	7,07
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,78

Codice: D.0009.0006.0361

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di fili di rame rosso e nastro di alluminio, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
A.0047.0027.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FROHH2R 450/750 V schermato con treccia di filidi rame rosso e nastro di alluminio, sezione 5X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,43	€4,52

Sommano euro	8,38
Spese generali 15% euro	1,26
Sommano euro	9,64
Utile d'impresa 10% euro	0,96
Totale euro	10,60

Codice: D.0009.0006.0362

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0567	€21,97	€1,25
A.0047.0028.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,61	€3,68

Sommano euro	6,34
Spese generali 15% euro	0,95
Sommano euro	7,29
Utile d'impresa 10% euro	0,73
Totale euro	8,02

Codice: D.0009.0006.0363

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
A.0047.0028.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,01	€5,11



Sommano euro	8,37
Spese generali 15% euro	1,26
Sommano euro	9,63
Utile d'impresa 10% euro	0,96
Totale euro	10,59

Codice:	D.0009.0006.0364
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X25,0 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0028.0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,29	€7,44

Sommano euro	11,45
Spese generali 15% euro	1,72
Sommano euro	13,16
Utile d'impresa 10% euro	1,32
Totale euro	14,48

Codice:	D.0009.0006.0365
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X35,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0028.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,74	€9,93

Sommano euro	14,88
Spese generali 15% euro	2,23
Sommano euro	17,11
Utile d'impresa 10% euro	1,71
Totale euro	18,82



Codice: D.0009.0006.0366

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0028.0005	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,28	€13,55

Sommano euro	19,79
Spese generali 15% euro	2,97
Sommano euro	22,76
Utile d'impresa 10% euro	2,28
Totale euro	25,03

Codice: D.0009.0006.0367

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0028.0006	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€18,50	€18,87

Sommano euro	26,42
Spese generali 15% euro	3,96
Sommano euro	30,38
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,42

Codice: D.0009.0006.0368

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X95,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0028.0007	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€23,66	€24,13

Sommano euro	33,34
Spese generali 15% euro	5,00
Sommano euro	38,35
Utile d'impresa 10% euro	3,83
Totale euro	42,18

Codice: D.0009.0006.0369

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X120,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0028.0008	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€29,21	€29,79

Sommano euro	40,67
Spese generali 15% euro	6,10
Sommano euro	46,77
Utile d'impresa 10% euro	4,68
Totale euro	51,45

Codice: D.0009.0006.0370

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X150,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0028.0009	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€36,29	€37,02



Sommano euro	49,93
Spese generali 15% euro	7,49
Sommano euro	57,41
Utile d'impresa 10% euro	5,74
Totale euro	63,16

Codice:	D.0009.0006.0371
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X185,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0028.0010	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€43,80	€44,68

Sommano euro	59,98
Spese generali 15% euro	9,00
Sommano euro	68,98
Utile d'impresa 10% euro	6,90
Totale euro	75,87

Codice:	D.0009.0006.0372
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X240,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0028.0011	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€56,12	€57,24

Sommano euro	75,68
Spese generali 15% euro	11,35
Sommano euro	87,03
Utile d'impresa 10% euro	8,70
Totale euro	95,74



Codice: D.0009.0006.0373

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X300,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0047.0028.0012	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X300,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€69,60	€70,99

Sommano euro	92,93
Spese generali 15% euro	13,94
Sommano euro	106,87
Utile d'impresa 10% euro	10,69
Totale euro	117,56

Codice: D.0009.0006.0374

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0383	€21,97	€0,84
A.0047.0029.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 2X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,06	€2,10

Sommano euro	4,35
Spese generali 15% euro	0,65
Sommano euro	5,01
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,50

Codice: D.0009.0006.0375

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0483	€21,97	€1,06
A.0047.0029.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 2X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,66	€2,71

Sommano euro	5,39
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,20
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,82

Codice: D.0009.0006.0376

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0633	€21,97	€1,39
A.0047.0029.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 2X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,61	€3,68

Sommano euro	7,09
Spese generali 15% euro	1,06
Sommano euro	8,15
Utile d'impresa 10% euro	0,82
Totale euro	8,97

Codice: D.0009.0006.0377

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0047.0029.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 2X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,88	€4,98

Sommano euro	8,95
Spese generali 15% euro	1,34
Sommano euro	10,30
Utile d'impresa 10% euro	1,03
Totale euro	11,32



Codice: D.0009.0006.0378

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0029.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 2X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,55	€7,70

Sommano euro	12,68
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,59
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,04

Codice: D.0009.0006.0379

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0029.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 2X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,53	€10,74

Sommano euro	16,66
Spese generali 15% euro	2,50
Sommano euro	19,16
Utile d'impresa 10% euro	1,92
Totale euro	21,07

Codice: D.0009.0006.0380

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0029.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 2X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,94	€15,24

Sommano euro	22,46
Spese generali 15% euro	3,37
Sommano euro	25,82
Utile d'impresa 10% euro	2,58
Totale euro	28,41

Codice: D.0009.0006.0381

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0029.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 2X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€20,15	€20,55

Sommano euro	29,44
Spese generali 15% euro	4,42
Sommano euro	33,85
Utile d'impresa 10% euro	3,39
Totale euro	37,24

Codice: D.0009.0006.0382

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0029.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 2X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€27,76	€28,32

Sommano euro	39,23
Spese generali 15% euro	5,88
Sommano euro	45,11
Utile d'impresa 10% euro	4,51
Totale euro	49,63



Codice: D.0009.0006.0383

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0467	€21,97	€1,03
A.0047.0029.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,48	€2,53

Sommano euro	5,17
Spese generali 15% euro	0,78
Sommano euro	5,94
Utile d'impresa 10% euro	0,59
Totale euro	6,54

Codice: D.0009.0006.0384

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0567	€21,97	€1,25
A.0047.0029.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,28	€3,35

Sommano euro	6,40
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,37
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,10

Codice: D.0009.0006.0385

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0767	€21,97	€1,68
A.0047.0029.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,64	€4,73

Sommano euro	8,43
Spese generali 15% euro	1,26
Sommano euro	9,70
Utile d'impresa 10% euro	0,97
Totale euro	10,66

Codice: D.0009.0006.0386

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0029.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,28	€6,41

Sommano euro	11,02
Spese generali 15% euro	1,65
Sommano euro	12,67
Utile d'impresa 10% euro	1,27
Totale euro	13,94

Codice: D.0009.0006.0387

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0029.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,18	€10,38

Sommano euro	16,50
Spese generali 15% euro	2,48
Sommano euro	18,98
Utile d'impresa 10% euro	1,90
Totale euro	20,87



Codice: D.0009.0006.0388

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0029.0015	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,32	€14,61

Sommano euro	22,23
Spese generali 15% euro	3,33
Sommano euro	25,56
Utile d'impresa 10% euro	2,56
Totale euro	28,12

Codice: D.0009.0006.0389

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0029.0016	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,22	€21,64

Sommano euro	31,50
Spese generali 15% euro	4,72
Sommano euro	36,22
Utile d'impresa 10% euro	3,62
Totale euro	39,85

Codice: D.0009.0006.0390

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0029.0017	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€28,74	€29,31

Sommano euro	41,20
Spese generali 15% euro	6,18
Sommano euro	47,38
Utile d'impresa 10% euro	4,74
Totale euro	52,12

Codice: D.0009.0006.0391

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0047.0029.0018	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€40,29	€41,10

Sommano euro	56,11
Spese generali 15% euro	8,42
Sommano euro	64,53
Utile d'impresa 10% euro	6,45
Totale euro	70,98

Codice: D.0009.0006.0392

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0047.0029.0019	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€54,38	€55,47

Sommano euro	74,35
Spese generali 15% euro	11,15
Sommano euro	85,50
Utile d'impresa 10% euro	8,55
Totale euro	94,05



Codice: D.0009.0006.0393

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X95,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0047.0029.0020	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€68,69	€70,06

Sommano euro	92,81
Spese generali 15% euro	13,92
Sommano euro	106,73
Utile d'impresa 10% euro	10,67
Totale euro	117,40

Codice: D.0009.0006.0394

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X120,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1917	€24,19	€4,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0500	€21,97	€23,07
A.0047.0029.0021	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€87,01	€88,75

Sommano euro	116,46
Spese generali 15% euro	17,47
Sommano euro	133,92
Utile d'impresa 10% euro	13,39
Totale euro	147,32

Codice: D.0009.0006.0395

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X150,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3000	€21,97	€28,56
A.0047.0029.0022	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€108,60	€110,77

Sommano euro	144,17
Spese generali 15% euro	21,63
Sommano euro	165,80
Utile d'impresa 10% euro	16,58
Totale euro	182,38

Codice: D.0009.0006.0396

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X185,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5833	€21,97	€34,79
A.0047.0029.0023	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€133,15	€135,81

Sommano euro	175,64
Spese generali 15% euro	26,35
Sommano euro	201,98
Utile d'impresa 10% euro	20,20
Totale euro	222,18

Codice: D.0009.0006.0397

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X240,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2167	€24,19	€5,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0333	€21,97	€44,67
A.0047.0029.0024	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 3X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€171,62	€175,05

Sommano euro	224,97
Spese generali 15% euro	33,74
Sommano euro	258,71
Utile d'impresa 10% euro	25,87
Totale euro	284,59



Codice: D.0009.0006.0398

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0550	€21,97	€1,21
A.0047.0029.0025	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,97	€3,03

Sommano euro	6,05
Spese generali 15% euro	0,91
Sommano euro	6,96
Utile d'impresa 10% euro	0,70
Totale euro	7,65

Codice: D.0009.0006.0399

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0683	€21,97	€1,50
A.0047.0029.0026	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,07	€4,15

Sommano euro	7,67
Spese generali 15% euro	1,15
Sommano euro	8,82
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,70

Codice: D.0009.0006.0400

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0917	€21,97	€2,01
A.0047.0029.0027	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,71	€5,82

Sommano euro	10,26
Spese generali 15% euro	1,54
Sommano euro	11,80
Utile d'impresa 10% euro	1,18
Totale euro	12,98

Codice: D.0009.0006.0401

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0813	€24,19	€1,97
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0029.0028	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,10	€8,26

Sommano euro	12,79
Spese generali 15% euro	1,92
Sommano euro	14,71
Utile d'impresa 10% euro	1,47
Totale euro	16,18

Codice: D.0009.0006.0402

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0029.0029	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,98	€13,24

Sommano euro	20,09
Spese generali 15% euro	3,01
Sommano euro	23,10
Utile d'impresa 10% euro	2,31
Totale euro	25,41



Codice: D.0009.0006.0403

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0029.0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€18,94	€19,32

Sommano euro	27,84
Spese generali 15% euro	4,18
Sommano euro	32,01
Utile d'impresa 10% euro	3,20
Totale euro	35,22

Codice: D.0009.0006.0404

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0029.0031	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€28,13	€28,69

Sommano euro	39,61
Spese generali 15% euro	5,94
Sommano euro	45,55
Utile d'impresa 10% euro	4,55
Totale euro	50,11

Codice: D.0009.0006.0405

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0029.0032	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€34,91	€35,61

Sommano euro	48,56
Spese generali 15% euro	7,28
Sommano euro	55,84
Utile d'impresa 10% euro	5,58
Totale euro	61,43

Codice: D.0009.0006.0406

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5667	€21,97	€12,45
A.0047.0029.0033	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€45,88	€46,80

Sommano euro	62,88
Spese generali 15% euro	9,43
Sommano euro	72,31
Utile d'impresa 10% euro	7,23
Totale euro	79,54

Codice: D.0009.0006.0407

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7833	€21,97	€17,21
A.0047.0029.0034	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€64,09	€65,37

Sommano euro	86,41
Spese generali 15% euro	12,96
Sommano euro	99,37
Utile d'impresa 10% euro	9,94
Totale euro	109,31



Codice: D.0009.0006.0408

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X95,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0333	€21,97	€22,70
A.0047.0029.0035	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€85,27	€86,98

Sommano euro	113,71
Spese generali 15% euro	17,06
Sommano euro	130,77
Utile d'impresa 10% euro	13,08
Totale euro	143,84

Codice: D.0009.0006.0409

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X120,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3333	€21,97	€29,29
A.0047.0029.0036	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€110,58	€112,79

Sommano euro	146,32
Spese generali 15% euro	21,95
Sommano euro	168,27
Utile d'impresa 10% euro	16,83
Totale euro	185,09

Codice: D.0009.0006.0410

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X150,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5833	€21,97	€34,79
A.0047.0029.0037	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€134,44	€137,13

Sommano euro	176,35
Spese generali 15% euro	26,45
Sommano euro	202,80
Utile d'impresa 10% euro	20,28
Totale euro	223,08

Codice: D.0009.0006.0411

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X185,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1917	€24,19	€4,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9000	€21,97	€41,74
A.0047.0029.0038	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€159,02	€162,20

Sommano euro	208,58
Spese generali 15% euro	31,29
Sommano euro	239,87
Utile d'impresa 10% euro	23,99
Totale euro	263,85

Codice: D.0009.0006.0412

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X240,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,5333	€21,97	€55,66
A.0047.0029.0039	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 4X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€214,59	€218,88

Sommano euro	279,38
Spese generali 15% euro	41,91
Sommano euro	321,28
Utile d'impresa 10% euro	32,13
Totale euro	353,42



Codice: D.0009.0006.0413

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0633	€21,97	€1,39
A.0047.0029.0040	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 5X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,60	€3,67

Sommano euro	7,08
Spese generali 15% euro	1,06
Sommano euro	8,14
Utile d'impresa 10% euro	0,81
Totale euro	8,96

Codice: D.0009.0006.0414

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi,sezione 5X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0817	€21,97	€1,79
A.0047.0029.0041	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 5X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,90	€5,00

Sommano euro	9,01
Spese generali 15% euro	1,35
Sommano euro	10,36
Utile d'impresa 10% euro	1,04
Totale euro	11,40

Codice: D.0009.0006.0415

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1067	€21,97	€2,34
A.0047.0029.0042	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 5X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,02	€7,16

Sommano euro	11,92
Spese generali 15% euro	1,79
Sommano euro	13,71
Utile d'impresa 10% euro	1,37
Totale euro	15,08

Codice: D.0009.0006.0416

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1417	€21,97	€3,11
A.0047.0029.0043	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 5X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,86	€10,06

Sommano euro	15,79
Spese generali 15% euro	2,37
Sommano euro	18,16
Utile d'impresa 10% euro	1,82
Totale euro	19,97

Codice: D.0009.0006.0417

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0029.0044	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 5X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,81	€16,13

Sommano euro	23,71
Spese generali 15% euro	3,56
Sommano euro	27,26
Utile d'impresa 10% euro	2,73
Totale euro	29,99



Codice: D.0009.0006.0418

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0029.0045	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 5X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€23,21	€23,67

Sommano euro	32,92
Spese generali 15% euro	4,94
Sommano euro	37,86
Utile d'impresa 10% euro	3,79
Totale euro	41,64

Codice: D.0009.0006.0419

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0029.0046	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 5X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€35,02	€35,72

Sommano euro	48,47
Spese generali 15% euro	7,27
Sommano euro	55,74
Utile d'impresa 10% euro	5,57
Totale euro	61,31

Codice: D.0009.0006.0420

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
A.0047.0029.0047	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 5X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€48,93	€49,91

Sommano euro	66,52
Spese generali 15% euro	9,98
Sommano euro	76,50
Utile d'impresa 10% euro	7,65
Totale euro	84,15

Codice: D.0009.0006.0421

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8167	€21,97	€17,94
A.0047.0029.0048	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 5X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€67,44	€68,79

Sommano euro	90,36
Spese generali 15% euro	13,55
Sommano euro	103,91
Utile d'impresa 10% euro	10,39
Totale euro	114,31

Codice: D.0009.0006.0422

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0900	€21,97	€1,98
A.0047.0029.0049	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 7X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,42	€5,53

Sommano euro	9,92
Spese generali 15% euro	1,49
Sommano euro	11,41
Utile d'impresa 10% euro	1,14
Totale euro	12,55



Codice: D.0009.0006.0423

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0029.0050	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 10X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,22	€7,36

Sommano euro	12,95
Spese generali 15% euro	1,94
Sommano euro	14,89
Utile d'impresa 10% euro	1,49
Totale euro	16,38

Codice: D.0009.0006.0424

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0029.0051	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 12X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,04	€8,20

Sommano euro	14,56
Spese generali 15% euro	2,18
Sommano euro	16,74
Utile d'impresa 10% euro	1,67
Totale euro	18,42

Codice: D.0009.0006.0425

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0029.0052	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 16X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,27	€10,48

Sommano euro	18,37
Spese generali 15% euro	2,76
Sommano euro	21,13
Utile d'impresa 10% euro	2,11
Totale euro	23,24

Codice: D.0009.0006.0426

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0029.0053	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 19X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,66	€11,89

Sommano euro	21,13
Spese generali 15% euro	3,17
Sommano euro	24,29
Utile d'impresa 10% euro	2,43
Totale euro	26,73

Codice: D.0009.0006.0427

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0029.0054	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 24X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,63	€14,92

Sommano euro	25,89
Spese generali 15% euro	3,88
Sommano euro	29,78
Utile d'impresa 10% euro	2,98
Totale euro	32,75



Codice: D.0009.0006.0428

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0029.0055	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 7X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,54	€7,69

Sommano euro	12,87
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,81
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,28

Codice: D.0009.0006.0429

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0029.0056	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 10X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,24	€10,44

Sommano euro	16,97
Spese generali 15% euro	2,54
Sommano euro	19,51
Utile d'impresa 10% euro	1,95
Totale euro	21,47

Codice: D.0009.0006.0430

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0029.0057	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 12X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,63	€11,86

Sommano euro	19,15
Spese generali 15% euro	2,87
Sommano euro	22,03
Utile d'impresa 10% euro	2,20
Totale euro	24,22

Codice: D.0009.0006.0431

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0029.0058	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 16X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,91	€15,21

Sommano euro	24,40
Spese generali 15% euro	3,66
Sommano euro	28,06
Utile d'impresa 10% euro	2,81
Totale euro	30,87

Codice: D.0009.0006.0432

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0029.0059	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 19X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€17,11	€17,45

Sommano euro	27,98
Spese generali 15% euro	4,20
Sommano euro	32,18
Utile d'impresa 10% euro	3,22
Totale euro	35,39



Codice: D.0009.0006.0433

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0029.0060	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7H1R 0,6/1 KV schermato con treccia di filidi rame rosso, sezione 24X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,39	€21,82

Sommano euro	34,82
Spese generali 15% euro	5,22
Sommano euro	40,05
Utile d'impresa 10% euro	4,00
Totale euro	44,05

Codice: D.0009.0006.0434

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0167	€24,19	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0450	€21,97	€0,99
A.0047.0030.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,51	€3,58

Sommano euro	4,97
Spese generali 15% euro	0,75
Sommano euro	5,72
Utile d'impresa 10% euro	0,57
Totale euro	6,29

Codice: D.0009.0006.0435

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
A.0047.0030.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,89	€4,99

Sommano euro	8,25
Spese generali 15% euro	1,24
Sommano euro	9,49
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,44

Codice: D.0009.0006.0436

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0030.0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,15	€7,29

Sommano euro	11,30
Spese generali 15% euro	1,70
Sommano euro	13,00
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,29

Codice: D.0009.0006.0437

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0030.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,43	€9,62



Sommano euro	14,56
Spese generali 15% euro	2,18
Sommano euro	16,75
Utile d'impresa 10% euro	1,67
Totale euro	18,42

Codice:	D.0009.0006.0438
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X50,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1750	€21,97	€3,84
A.0047.0030.0005	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,10	€13,36

Sommano euro	19,42
Spese generali 15% euro	2,91
Sommano euro	22,34
Utile d'impresa 10% euro	2,23
Totale euro	24,57

Codice:	D.0009.0006.0439
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X70,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0030.0006	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€17,94	€18,30

Sommano euro	25,84
Spese generali 15% euro	3,88
Sommano euro	29,72
Utile d'impresa 10% euro	2,97
Totale euro	32,69



Codice:	D.0009.0006.0440
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X95,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0030.0007	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€23,16	€23,62

Sommano euro	32,83
Spese generali 15% euro	4,93
Sommano euro	37,76
Utile d'impresa 10% euro	3,78
Totale euro	41,53

Codice:	D.0009.0006.0441
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X120,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0030.0008	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€29,13	€29,71

Sommano euro	40,59
Spese generali 15% euro	6,09
Sommano euro	46,68
Utile d'impresa 10% euro	4,67
Totale euro	51,35

Codice:	D.0009.0006.0442
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X150,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0030.0009	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€35,44	€36,15

Sommano euro	48,69
Spese generali 15% euro	7,30
Sommano euro	56,00
Utile d'impresa 10% euro	5,60
Totale euro	61,59

Codice: D.0009.0006.0443

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X185,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5167	€21,97	€11,35
A.0047.0030.0010	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€42,68	€43,53

Sommano euro	58,11
Spese generali 15% euro	8,72
Sommano euro	66,83
Utile d'impresa 10% euro	6,68
Totale euro	73,51

Codice: D.0009.0006.0444

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X240,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0047.0030.0011	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€55,09	€56,19



Sommano euro	74,27
Spese generali 15% euro	11,14
Sommano euro	85,41
Utile d'impresa 10% euro	8,54
Totale euro	93,95

Codice:	D.0009.0006.0445
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X300,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9667	€21,97	€21,24
A.0047.0030.0012	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X300,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,2000	€68,32	€81,98

Sommano euro	106,85
Spese generali 15% euro	16,03
Sommano euro	122,88
Utile d'impresa 10% euro	12,29
Totale euro	135,17

Codice:	D.0009.0006.0446
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X1,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0383	€21,97	€0,84
A.0047.0031.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,02	€2,06

Sommano euro	4,31
Spese generali 15% euro	0,65
Sommano euro	4,96
Utile d'impresa 10% euro	0,50
Totale euro	5,45



Codice: D.0009.0006.0447

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0467	€21,97	€1,03
A.0047.0031.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,60	€2,65

Sommano euro	5,29
Spese generali 15% euro	0,79
Sommano euro	6,08
Utile d'impresa 10% euro	0,61
Totale euro	6,69

Codice: D.0009.0006.0448

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0617	€21,97	€1,35
A.0047.0031.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,54	€3,61

Sommano euro	6,98
Spese generali 15% euro	1,05
Sommano euro	8,03
Utile d'impresa 10% euro	0,80
Totale euro	8,83

Codice: D.0009.0006.0449

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0047.0031.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,77	€4,87

Sommano euro	8,84
Spese generali 15% euro	1,33
Sommano euro	10,17
Utile d'impresa 10% euro	1,02
Totale euro	11,18

Codice: D.0009.0006.0450

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X10,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1133	€21,97	€2,49
A.0047.0031.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,37	€7,52

Sommano euro	12,43
Spese generali 15% euro	1,86
Sommano euro	14,29
Utile d'impresa 10% euro	1,43
Totale euro	15,72

Codice: D.0009.0006.0451

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0031.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,26	€10,47



Sommano euro	16,38
Spese generali 15% euro	2,46
Sommano euro	18,84
Utile d'impresa 10% euro	1,88
Totale euro	20,72

Codice:	D.0009.0006.0452
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X25,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0031.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,74	€15,03

Sommano euro	22,25
Spese generali 15% euro	3,34
Sommano euro	25,59
Utile d'impresa 10% euro	2,56
Totale euro	28,15

Codice:	D.0009.0006.0453
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X35,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0031.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€19,56	€19,95

Sommano euro	28,47
Spese generali 15% euro	4,27
Sommano euro	32,74
Utile d'impresa 10% euro	3,27
Totale euro	36,01



Codice:	D.0009.0006.0454
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X50,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0031.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€27,21	€27,75

Sommano euro	38,67
Spese generali 15% euro	5,80
Sommano euro	44,47
Utile d'impresa 10% euro	4,45
Totale euro	48,92

Codice:	D.0009.0006.0455
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X1,5 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0450	€21,97	€0,99
A.0047.0031.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,40	€2,45

Sommano euro	5,05
Spese generali 15% euro	0,76
Sommano euro	5,81
Utile d'impresa 10% euro	0,58
Totale euro	6,39

Codice:	D.0009.0006.0456
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0567	€21,97	€1,25
A.0047.0031.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,23	€3,29

Sommano euro	6,35
Spese generali 15% euro	0,95
Sommano euro	7,31
Utile d'impresa 10% euro	0,73
Totale euro	8,03

Codice: D.0009.0006.0457

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X4,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
A.0047.0031.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,52	€4,61

Sommano euro	8,27
Spese generali 15% euro	1,24
Sommano euro	9,51
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,46

Codice: D.0009.0006.0458

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0031.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,16	€6,28



Sommano euro	10,90
Spese generali 15% euro	1,63
Sommano euro	12,53
Utile d'impresa 10% euro	1,25
Totale euro	13,79

Codice:	D.0009.0006.0459
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X10,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1450	€21,97	€3,19
A.0047.0031.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,76	€9,96

Sommano euro	15,96
Spese generali 15% euro	2,39
Sommano euro	18,36
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,19

Codice:	D.0009.0006.0460
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X16,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0031.0015	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,18	€14,46

Sommano euro	22,08
Spese generali 15% euro	3,31
Sommano euro	25,40
Utile d'impresa 10% euro	2,54
Totale euro	27,93



Codice: D.0009.0006.0461
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X25,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0031.0016	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€20,82	€21,24

Sommano euro	31,09
Spese generali 15% euro	4,66
Sommano euro	35,75
Utile d'impresa 10% euro	3,58
Totale euro	39,33

Codice: D.0009.0006.0462
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X35,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0031.0017	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€28,24	€28,80

Sommano euro	40,69
Spese generali 15% euro	6,10
Sommano euro	46,79
Utile d'impresa 10% euro	4,68
Totale euro	51,47

Codice: D.0009.0006.0463
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X50,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0047.0031.0018	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€39,57	€40,36

Sommano euro	55,38
Spese generali 15% euro	8,31
Sommano euro	63,68
Utile d'impresa 10% euro	6,37
Totale euro	70,06

Codice: D.0009.0006.0464

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6333	€21,97	€13,91
A.0047.0031.0019	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€52,74	€53,79

Sommano euro	71,94
Spese generali 15% euro	10,79
Sommano euro	82,73
Utile d'impresa 10% euro	8,27
Totale euro	91,00

Codice: D.0009.0006.0465

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X95,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8167	€21,97	€17,94
A.0047.0031.0020	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€67,28	€68,63



Sommano euro	91,00
Spese generali 15% euro	13,65
Sommano euro	104,65
Utile d'impresa 10% euro	10,47
Totale euro	115,12

Codice:	D.0009.0006.0466
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X120,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1917	€24,19	€4,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0333	€21,97	€22,70
A.0047.0031.0021	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€85,20	€86,90

Sommano euro	114,24
Spese generali 15% euro	17,14
Sommano euro	131,38
Utile d'impresa 10% euro	13,14
Totale euro	144,51

Codice:	D.0009.0006.0467
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X150,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2833	€21,97	€28,19
A.0047.0031.0022	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€106,17	€108,29

Sommano euro	141,33
Spese generali 15% euro	21,20
Sommano euro	162,53
Utile d'impresa 10% euro	16,25
Totale euro	178,78



Codice: D.0009.0006.0468
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X185,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5667	€21,97	€34,42
A.0047.0031.0023	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€130,76	€133,38

Sommano euro	172,83
Spese generali 15% euro	25,93
Sommano euro	198,76
Utile d'impresa 10% euro	19,88
Totale euro	218,63

Codice: D.0009.0006.0469
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X240,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2167	€24,19	€5,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
A.0047.0031.0024	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€168,38	€171,75

Sommano euro	220,93
Spese generali 15% euro	33,14
Sommano euro	254,07
Utile d'impresa 10% euro	25,41
Totale euro	279,48

Codice: D.0009.0006.0470
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X1,5 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0533	€21,97	€1,17
A.0047.0031.0025	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,90	€2,96

Sommano euro	5,94
Spese generali 15% euro	0,89
Sommano euro	6,84
Utile d'impresa 10% euro	0,68
Totale euro	7,51

Codice: D.0009.0006.0471

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0031.0026	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,96	€4,04

Sommano euro	7,52
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,65
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,51

Codice: D.0009.0006.0472

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0917	€21,97	€2,01
A.0047.0031.0027	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,67	€5,78



Sommano euro	10,22
Spese generali 15% euro	1,53
Sommano euro	11,75
Utile d'impresa 10% euro	1,17
Totale euro	12,93

Codice:	D.0009.0006.0473
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X6,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1200	€21,97	€2,64
A.0047.0031.0028	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,94	€8,10

Sommano euro	13,36
Spese generali 15% euro	2,00
Sommano euro	15,36
Utile d'impresa 10% euro	1,54
Totale euro	16,90

Codice:	D.0009.0006.0474
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X10,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1750	€21,97	€3,84
A.0047.0031.0029	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,71	€12,96

Sommano euro	19,63
Spese generali 15% euro	2,94
Sommano euro	22,58
Utile d'impresa 10% euro	2,26
Totale euro	24,83



Codice: D.0009.0006.0475

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0031.0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€18,60	€18,97

Sommano euro	27,49
Spese generali 15% euro	4,12
Sommano euro	31,61
Utile d'impresa 10% euro	3,16
Totale euro	34,77

Codice: D.0009.0006.0476

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0031.0031	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€27,61	€28,16

Sommano euro	39,08
Spese generali 15% euro	5,86
Sommano euro	44,94
Utile d'impresa 10% euro	4,49
Totale euro	49,44

Codice: D.0009.0006.0477

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0031.0032	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€34,04	€34,72

Sommano euro	47,67
Spese generali 15% euro	7,15
Sommano euro	54,82
Utile d'impresa 10% euro	5,48
Totale euro	60,30

Codice: D.0009.0006.0478

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0031.0033	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€45,05	€45,95

Sommano euro	61,66
Spese generali 15% euro	9,25
Sommano euro	70,91
Utile d'impresa 10% euro	7,09
Totale euro	78,00

Codice: D.0009.0006.0479

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7500	€21,97	€16,48
A.0047.0031.0034	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€62,14	€63,38



Sommano euro	83,69
Spese generali 15% euro	12,55
Sommano euro	96,24
Utile d'impresa 10% euro	9,62
Totale euro	105,87

Codice:	D.0009.0006.0480
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X95,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0047.0031.0035	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€82,26	€83,91

Sommano euro	109,91
Spese generali 15% euro	16,49
Sommano euro	126,39
Utile d'impresa 10% euro	12,64
Totale euro	139,04

Codice:	D.0009.0006.0481
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X120,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2833	€21,97	€28,19
A.0047.0031.0036	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€106,40	€108,53

Sommano euro	140,96
Spese generali 15% euro	21,14
Sommano euro	162,10
Utile d'impresa 10% euro	16,21
Totale euro	178,31



Codice: D.0009.0006.0482
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X150,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5667	€21,97	€34,42
A.0047.0031.0037	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€131,55	€134,18

Sommano euro	173,04
Spese generali 15% euro	25,96
Sommano euro	198,99
Utile d'impresa 10% euro	19,90
Totale euro	218,90

Codice: D.0009.0006.0483
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X185,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1917	€24,19	€4,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8500	€21,97	€40,64
A.0047.0031.0038	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€155,66	€158,77

Sommano euro	204,05
Spese generali 15% euro	30,61
Sommano euro	234,66
Utile d'impresa 10% euro	23,47
Totale euro	258,12

Codice: D.0009.0006.0484
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X240,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,5000	€21,97	€54,92
A.0047.0031.0039	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€210,56	€214,77

Sommano euro	274,53
Spese generali 15% euro	41,18
Sommano euro	315,71
Utile d'impresa 10% euro	31,57
Totale euro	347,28

Codice: D.0009.0006.0485

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0617	€21,97	€1,35
A.0047.0031.0040	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,51	€3,58

Sommano euro	6,95
Spese generali 15% euro	1,04
Sommano euro	7,99
Utile d'impresa 10% euro	0,80
Totale euro	8,79

Codice: D.0009.0006.0486

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0031.0041	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,79	€4,89



Sommano euro	8,93
Spese generali 15% euro	1,34
Sommano euro	10,27
Utile d'impresa 10% euro	1,03
Totale euro	11,30

Codice: D.0009.0006.0487

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1083	€21,97	€2,38
A.0047.0031.0042	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,86	€7,00

Sommano euro	11,80
Spese generali 15% euro	1,77
Sommano euro	13,57
Utile d'impresa 10% euro	1,36
Totale euro	14,93

Codice: D.0009.0006.0488

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1417	€21,97	€3,11
A.0047.0031.0043	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,67	€9,86

Sommano euro	15,60
Spese generali 15% euro	2,34
Sommano euro	17,94
Utile d'impresa 10% euro	1,79
Totale euro	19,73



Codice: D.0009.0006.0489

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2083	€21,97	€4,58
A.0047.0031.0044	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,48	€15,79

Sommano euro	23,19
Spese generali 15% euro	3,48
Sommano euro	26,67
Utile d'impresa 10% euro	2,67
Totale euro	29,34

Codice: D.0009.0006.0490

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0031.0045	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€22,64	€23,09

Sommano euro	32,34
Spese generali 15% euro	4,85
Sommano euro	37,19
Utile d'impresa 10% euro	3,72
Totale euro	40,91

Codice: D.0009.0006.0491

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4167	€21,97	€9,15
A.0047.0031.0046	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€34,35	€35,04

Sommano euro	47,42
Spese generali 15% euro	7,11
Sommano euro	54,53
Utile d'impresa 10% euro	5,45
Totale euro	59,99

Codice: D.0009.0006.0492

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5833	€21,97	€12,82
A.0047.0031.0047	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€47,96	€48,92

Sommano euro	65,16
Spese generali 15% euro	9,77
Sommano euro	74,94
Utile d'impresa 10% euro	7,49
Totale euro	82,43

Codice: D.0009.0006.0493

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8000	€21,97	€17,58
A.0047.0031.0048	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€66,21	€67,53



Sommano euro	88,74
Spese generali 15% euro	13,31
Sommano euro	102,05
Utile d'impresa 10% euro	10,20
Totale euro	112,26

Codice: D.0009.0006.0494

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0900	€21,97	€1,98
A.0047.0031.0049	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 7X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,34	€5,45

Sommano euro	9,84
Spese generali 15% euro	1,48
Sommano euro	11,32
Utile d'impresa 10% euro	1,13
Totale euro	12,45

Codice: D.0009.0006.0495

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0031.0050	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 10X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,08	€7,22

Sommano euro	12,81
Spese generali 15% euro	1,92
Sommano euro	14,73
Utile d'impresa 10% euro	1,47
Totale euro	16,20



Codice: D.0009.0006.0496
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X1,5 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0047.0031.0051	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 12X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,90	€8,06

Sommano euro	14,23
Spese generali 15% euro	2,13
Sommano euro	16,37
Utile d'impresa 10% euro	1,64
Totale euro	18,00

Codice: D.0009.0006.0497
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X1,5 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0031.0052	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 16X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,05	€10,25

Sommano euro	18,15
Spese generali 15% euro	2,72
Sommano euro	20,87
Utile d'impresa 10% euro	2,09
Totale euro	22,96

Codice: D.0009.0006.0498
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X1,5 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0031.0053	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 19X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,40	€11,63

Sommano euro	20,49
Spese generali 15% euro	3,07
Sommano euro	23,57
Utile d'impresa 10% euro	2,36
Totale euro	25,92

Codice: D.0009.0006.0499

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0031.0054	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 24X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,33	€14,62

Sommano euro	25,59
Spese generali 15% euro	3,84
Sommano euro	29,43
Utile d'impresa 10% euro	2,94
Totale euro	32,37

Codice: D.0009.0006.0500

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0031.0055	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 7X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,36	€7,51



Sommano euro	12,69
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,59
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,05

Codice:	D.0009.0006.0501
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X2,5 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0031.0056	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 10X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,07	€10,27

Sommano euro	16,79
Spese generali 15% euro	2,52
Sommano euro	19,31
Utile d'impresa 10% euro	1,93
Totale euro	21,24

Codice:	D.0009.0006.0502
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X2,5 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0031.0057	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 12X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,40	€11,63

Sommano euro	18,92
Spese generali 15% euro	2,84
Sommano euro	21,76
Utile d'impresa 10% euro	2,18
Totale euro	23,93



Codice: D.0009.0006.0503

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0031.0058	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 16X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,71	€15,00

Sommano euro	24,20
Spese generali 15% euro	3,63
Sommano euro	27,83
Utile d'impresa 10% euro	2,78
Totale euro	30,61

Codice: D.0009.0006.0504

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0031.0059	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 19X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,93	€17,27

Sommano euro	27,80
Spese generali 15% euro	4,17
Sommano euro	31,97
Utile d'impresa 10% euro	3,20
Totale euro	35,17

Codice: D.0009.0006.0505

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0031.0060	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OH2R 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 24X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,20	€21,62

Sommano euro	34,63
Spese generali 15% euro	5,19
Sommano euro	39,82
Utile d'impresa 10% euro	3,98
Totale euro	43,81

Codice: D.0009.0006.0506

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0167	€24,19	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0032.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,02	€4,10

Sommano euro	5,60
Spese generali 15% euro	0,84
Sommano euro	6,44
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,08

Codice: D.0009.0006.0507

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0032.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,38	€5,49



Sommano euro	8,93
Spese generali 15% euro	1,34
Sommano euro	10,27
Utile d'impresa 10% euro	1,03
Totale euro	11,30

Codice:	D.0009.0006.0508
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X25,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1083	€21,97	€2,38
A.0047.0032.0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,76	€7,92

Sommano euro	12,11
Spese generali 15% euro	1,82
Sommano euro	13,93
Utile d'impresa 10% euro	1,39
Totale euro	15,32

Codice:	D.0009.0006.0509
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X35,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0032.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,30	€10,51

Sommano euro	15,45
Spese generali 15% euro	2,32
Sommano euro	17,77
Utile d'impresa 10% euro	1,78
Totale euro	19,54



Codice: D.0009.0006.0510

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0032.0005	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,27	€14,56

Sommano euro	20,80
Spese generali 15% euro	3,12
Sommano euro	23,92
Utile d'impresa 10% euro	2,39
Totale euro	26,31

Codice: D.0009.0006.0511

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0032.0006	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€19,40	€19,79

Sommano euro	27,70
Spese generali 15% euro	4,15
Sommano euro	31,85
Utile d'impresa 10% euro	3,19
Totale euro	35,04

Codice: D.0009.0006.0512

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X95,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0032.0007	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€24,95	€25,45

Sommano euro	35,03
Spese generali 15% euro	5,25
Sommano euro	40,28
Utile d'impresa 10% euro	4,03
Totale euro	44,31

Codice: D.0009.0006.0513

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X120,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0032.0008	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€31,22	€31,84

Sommano euro	43,09
Spese generali 15% euro	6,46
Sommano euro	49,55
Utile d'impresa 10% euro	4,96
Totale euro	54,51

Codice: D.0009.0006.0514

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X150,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0032.0009	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€38,33	€39,10



Sommano euro	52,74
Spese generali 15% euro	7,91
Sommano euro	60,65
Utile d'impresa 10% euro	6,06
Totale euro	66,72

Codice:	D.0009.0006.0515
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X185,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5667	€21,97	€12,45
A.0047.0032.0010	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€46,24	€47,16

Sommano euro	62,84
Spese generali 15% euro	9,43
Sommano euro	72,27
Utile d'impresa 10% euro	7,23
Totale euro	79,49

Codice:	D.0009.0006.0516
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X240,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7333	€21,97	€16,11
A.0047.0032.0011	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€60,43	€61,64

Sommano euro	81,18
Spese generali 15% euro	12,18
Sommano euro	93,35
Utile d'impresa 10% euro	9,34
Totale euro	102,69



Codice: D.0009.0006.0517

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X300,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9000	€21,97	€19,77
A.0047.0032.0012	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X300,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€74,46	€75,95

Sommano euro	99,35
Spese generali 15% euro	14,90
Sommano euro	114,25
Utile d'impresa 10% euro	11,43
Totale euro	125,68

Codice: D.0009.0006.0518

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
A.0047.0033.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,20	€2,24

Sommano euro	4,53
Spese generali 15% euro	0,68
Sommano euro	5,21
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,73

Codice: D.0009.0006.0519

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0033.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,87	€2,93

Sommano euro	5,64
Spese generali 15% euro	0,85
Sommano euro	6,48
Utile d'impresa 10% euro	0,65
Totale euro	7,13

Codice: D.0009.0006.0520

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0033.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,86	€3,94

Sommano euro	7,42
Spese generali 15% euro	1,11
Sommano euro	8,53
Utile d'impresa 10% euro	0,85
Totale euro	9,39

Codice: D.0009.0006.0521

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0033.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,16	€5,26



Sommano euro	9,31
Spese generali 15% euro	1,40
Sommano euro	10,71
Utile d'impresa 10% euro	1,07
Totale euro	11,78

Codice:	D.0009.0006.0522
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X10,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1200	€21,97	€2,64
A.0047.0033.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,03	€8,19

Sommano euro	13,25
Spese generali 15% euro	1,99
Sommano euro	15,23
Utile d'impresa 10% euro	1,52
Totale euro	16,76

Codice:	D.0009.0006.0523
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X16,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1583	€21,97	€3,48
A.0047.0033.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,42	€11,65

Sommano euro	17,75
Spese generali 15% euro	2,66
Sommano euro	20,41
Utile d'impresa 10% euro	2,04
Totale euro	22,45



Codice: D.0009.0006.0524

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0033.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,36	€16,69

Sommano euro	24,27
Spese generali 15% euro	3,64
Sommano euro	27,91
Utile d'impresa 10% euro	2,79
Totale euro	30,70

Codice: D.0009.0006.0525

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0033.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,50	€21,93

Sommano euro	31,18
Spese generali 15% euro	4,68
Sommano euro	35,86
Utile d'impresa 10% euro	3,59
Totale euro	39,44

Codice: D.0009.0006.0526

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0033.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€29,67	€30,26

Sommano euro	41,54
Spese generali 15% euro	6,23
Sommano euro	47,78
Utile d'impresa 10% euro	4,78
Totale euro	52,55

Codice: D.0009.0006.0527

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0033.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,72	€2,77

Sommano euro	5,49
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,31
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,94

Codice: D.0009.0006.0528

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0617	€21,97	€1,35
A.0047.0033.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,63	€3,70



Sommano euro	6,87
Spese generali 15% euro	1,03
Sommano euro	7,90
Utile d'impresa 10% euro	0,79
Totale euro	8,69

Codice:	D.0009.0006.0529
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X4,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0033.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,10	€5,20

Sommano euro	9,05
Spese generali 15% euro	1,36
Sommano euro	10,41
Utile d'impresa 10% euro	1,04
Totale euro	11,45

Codice:	D.0009.0006.0530
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X6,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1033	€21,97	€2,27
A.0047.0033.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,73	€6,86

Sommano euro	11,55
Spese generali 15% euro	1,73
Sommano euro	13,29
Utile d'impresa 10% euro	1,33
Totale euro	14,61



Codice: D.0009.0006.0531
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X10,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1550	€21,97	€3,41
A.0047.0033.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,73	€10,94

Sommano euro	17,17
Spese generali 15% euro	2,58
Sommano euro	19,75
Utile d'impresa 10% euro	1,97
Totale euro	21,72

Codice: D.0009.0006.0532
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X16,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0033.0015	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,42	€15,73

Sommano euro	23,71
Spese generali 15% euro	3,56
Sommano euro	27,27
Utile d'impresa 10% euro	2,73
Totale euro	29,99

Codice: D.0009.0006.0533
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X25,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0033.0016	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€22,73	€23,18

Sommano euro	33,40
Spese generali 15% euro	5,01
Sommano euro	38,41
Utile d'impresa 10% euro	3,84
Totale euro	42,25

Codice: D.0009.0006.0534

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0033.0017	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€30,58	€31,19

Sommano euro	43,44
Spese generali 15% euro	6,52
Sommano euro	49,96
Utile d'impresa 10% euro	5,00
Totale euro	54,95

Codice: D.0009.0006.0535

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
A.0047.0033.0018	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€42,73	€43,58



Sommano euro	59,33
Spese generali 15% euro	8,90
Sommano euro	68,23
Utile d'impresa 10% euro	6,82
Totale euro	75,05

Codice:	D.0009.0006.0536
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X70,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38
A.0047.0033.0019	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€57,23	€58,37

Sommano euro	77,99
Spese generali 15% euro	11,70
Sommano euro	89,68
Utile d'impresa 10% euro	8,97
Totale euro	98,66

Codice:	D.0009.0006.0537
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X95,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9000	€21,97	€19,77
A.0047.0033.0020	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€74,00	€75,48

Sommano euro	99,69
Spese generali 15% euro	14,95
Sommano euro	114,64
Utile d'impresa 10% euro	11,46
Totale euro	126,11



Codice: D.0009.0006.0538

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, 4X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0583	€21,97	€1,28
A.0047.0033.0021	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,35	€3,42

Sommano euro	6,51
Spese generali 15% euro	0,98
Sommano euro	7,49
Utile d'impresa 10% euro	0,75
Totale euro	8,24

Codice: D.0009.0006.0539

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
A.0047.0033.0022	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,52	€4,61

Sommano euro	8,27
Spese generali 15% euro	1,24
Sommano euro	9,51
Utile d'impresa 10% euro	0,95
Totale euro	10,46

Codice: D.0009.0006.0540

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0033.0023	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,27	€6,40

Sommano euro	11,01
Spese generali 15% euro	1,65
Sommano euro	12,66
Utile d'impresa 10% euro	1,27
Totale euro	13,93

Codice: D.0009.0006.0541

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0047.0033.0024	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,69	€8,86

Sommano euro	14,23
Spese generali 15% euro	2,13
Sommano euro	16,37
Utile d'impresa 10% euro	1,64
Totale euro	18,00

Codice: D.0009.0006.0542

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1917	€21,97	€4,21
A.0047.0033.0025	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,85	€14,13



Sommano euro	21,16
Spese generali 15% euro	3,17
Sommano euro	24,33
Utile d'impresa 10% euro	2,43
Totale euro	26,77

Codice:	D.0009.0006.0543
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X16,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0033.0026	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€20,16	€20,56

Sommano euro	29,45
Spese generali 15% euro	4,42
Sommano euro	33,86
Utile d'impresa 10% euro	3,39
Totale euro	37,25

Codice:	D.0009.0006.0544
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X25,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0033.0027	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€30,09	€30,69

Sommano euro	42,34
Spese generali 15% euro	6,35
Sommano euro	48,69
Utile d'impresa 10% euro	4,87
Totale euro	53,56



Codice: D.0009.0006.0545

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X35,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0033.0028	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€37,39	€38,14

Sommano euro	51,82
Spese generali 15% euro	7,77
Sommano euro	59,59
Utile d'impresa 10% euro	5,96
Totale euro	65,55

Codice: D.0009.0006.0546

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
A.0047.0033.0029	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€48,91	€49,89

Sommano euro	66,70
Spese generali 15% euro	10,00
Sommano euro	76,70
Utile d'impresa 10% euro	7,67
Totale euro	84,38

Codice: D.0009.0006.0547

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8167	€21,97	€17,94
A.0047.0033.0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€67,58	€68,93

Sommano euro	90,70
Spese generali 15% euro	13,61
Sommano euro	104,31
Utile d'impresa 10% euro	10,43
Totale euro	114,74

Codice: D.0009.0006.0548

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X95,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0667	€21,97	€23,43
A.0047.0033.0031	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€89,35	€91,14

Sommano euro	118,60
Spese generali 15% euro	17,79
Sommano euro	136,39
Utile d'impresa 10% euro	13,64
Totale euro	150,03

Codice: D.0009.0006.0549

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0700	€21,97	€1,54
A.0047.0033.0032	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,05	€4,13



Sommano euro	7,68
Spese generali 15% euro	1,15
Sommano euro	8,84
Utile d'impresa 10% euro	0,88
Totale euro	9,72

Codice:	D.0009.0006.0550
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X2,5 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0033.0033	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,48	€5,59

Sommano euro	9,64
Spese generali 15% euro	1,45
Sommano euro	11,08
Utile d'impresa 10% euro	1,11
Totale euro	12,19

Codice:	D.0009.0006.0551
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X4,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0033.0034	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,70	€7,85

Sommano euro	12,84
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,76
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,24



Codice: D.0009.0006.0552

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0033.0035	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,54	€10,75

Sommano euro	16,67
Spese generali 15% euro	2,50
Sommano euro	19,17
Utile d'impresa 10% euro	1,92
Totale euro	21,09

Codice: D.0009.0006.0553

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0033.0036	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,73	€17,06

Sommano euro	24,65
Spese generali 15% euro	3,70
Sommano euro	28,34
Utile d'impresa 10% euro	2,83
Totale euro	31,18

Codice: D.0009.0006.0554

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0033.0037	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€24,51	€25,00

Sommano euro	34,98
Spese generali 15% euro	5,25
Sommano euro	40,23
Utile d'impresa 10% euro	4,02
Totale euro	44,25

Codice: D.0009.0006.0555

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0033.0038	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€36,09	€36,81

Sommano euro	49,92
Spese generali 15% euro	7,49
Sommano euro	57,41
Utile d'impresa 10% euro	5,74
Totale euro	63,15

Codice: D.0009.0006.0556

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0033.0039	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 7X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,08	€6,20



Sommano euro	10,82
Spese generali 15% euro	1,62
Sommano euro	12,44
Utile d'impresa 10% euro	1,24
Totale euro	13,69

Codice:	D.0009.0006.0557
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X1,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0047.0033.0040	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 10X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,05	€8,21

Sommano euro	13,98
Spese generali 15% euro	2,10
Sommano euro	16,08
Utile d'impresa 10% euro	1,61
Totale euro	17,68

Codice:	D.0009.0006.0558
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X1,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0033.0041	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 12X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,94	€9,12

Sommano euro	15,48
Spese generali 15% euro	2,32
Sommano euro	17,80
Utile d'impresa 10% euro	1,78
Totale euro	19,58



Codice: D.0009.0006.0559

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1750	€21,97	€3,84
A.0047.0033.0042	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 16X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,32	€11,55

Sommano euro	19,62
Spese generali 15% euro	2,94
Sommano euro	22,57
Utile d'impresa 10% euro	2,26
Totale euro	24,82

Codice: D.0009.0006.0560

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0033.0043	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 19X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,84	€13,10

Sommano euro	22,33
Spese generali 15% euro	3,35
Sommano euro	25,68
Utile d'impresa 10% euro	2,57
Totale euro	28,25

Codice: D.0009.0006.0561

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0033.0044	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 24X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,05	€16,37

Sommano euro	27,71
Spese generali 15% euro	4,16
Sommano euro	31,87
Utile d'impresa 10% euro	3,19
Totale euro	35,05

Codice: D.0009.0006.0562

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0047.0033.0045	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 7X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,32	€8,49

Sommano euro	13,85
Spese generali 15% euro	2,08
Sommano euro	15,93
Utile d'impresa 10% euro	1,59
Totale euro	17,52

Codice: D.0009.0006.0563

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0033.0046	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 10X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,16	€11,38



Sommano euro	18,27
Spese generali 15% euro	2,74
Sommano euro	21,01
Utile d'impresa 10% euro	2,10
Totale euro	23,11

Codice:	D.0009.0006.0564
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X2,5 mmq
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0033.0047	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 12X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,55	€12,80

Sommano euro	20,46
Spese generali 15% euro	3,07
Sommano euro	23,53
Utile d'impresa 10% euro	2,35
Totale euro	25,88

Codice:	D.0009.0006.0565
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X2,5 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0033.0048	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 16X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,91	€16,23

Sommano euro	25,79
Spese generali 15% euro	3,87
Sommano euro	29,66
Utile d'impresa 10% euro	2,97
Totale euro	32,62



Codice: D.0009.0006.0566

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2083	€25,82	€5,38
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0033.0049	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 19X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€18,42	€18,79

Sommano euro	30,03
Spese generali 15% euro	4,50
Sommano euro	34,53
Utile d'impresa 10% euro	3,45
Totale euro	37,99

Codice: D.0009.0006.0567

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0033.0050	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H1M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 24X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€22,82	€23,28

Sommano euro	36,65
Spese generali 15% euro	5,50
Sommano euro	42,14
Utile d'impresa 10% euro	4,21
Totale euro	46,36

Codice: D.0009.0006.0568

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0167	€24,19	€0,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0034.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,90	€3,98

Sommano euro	5,48
Spese generali 15% euro	0,82
Sommano euro	6,30
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,93

Codice: D.0009.0006.0569

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0783	€21,97	€1,72
A.0047.0034.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,23	€5,33

Sommano euro	8,67
Spese generali 15% euro	1,30
Sommano euro	9,97
Utile d'impresa 10% euro	1,00
Totale euro	10,97

Codice: D.0009.0006.0570

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1083	€21,97	€2,38
A.0047.0034.0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,54	€7,69



Sommano euro	11,89
Spese generali 15% euro	1,78
Sommano euro	13,67
Utile d'impresa 10% euro	1,37
Totale euro	15,04

Codice:	D.0009.0006.0571
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X35,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0034.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,03	€10,23

Sommano euro	15,18
Spese generali 15% euro	2,28
Sommano euro	17,45
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,20

Codice:	D.0009.0006.0572
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X50,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0034.0005	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,87	€14,15

Sommano euro	20,39
Spese generali 15% euro	3,06
Sommano euro	23,45
Utile d'impresa 10% euro	2,35
Totale euro	25,79



Codice: D.0009.0006.0573

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0034.0006	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€18,96	€19,34

Sommano euro	27,25
Spese generali 15% euro	4,09
Sommano euro	31,34
Utile d'impresa 10% euro	3,13
Totale euro	34,47

Codice: D.0009.0006.0574

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X95,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0034.0007	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€24,36	€24,85

Sommano euro	34,06
Spese generali 15% euro	5,11
Sommano euro	39,17
Utile d'impresa 10% euro	3,92
Totale euro	43,09

Codice: D.0009.0006.0575

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X120,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0034.0008	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€30,53	€31,14

Sommano euro	42,38
Spese generali 15% euro	6,36
Sommano euro	48,74
Utile d'impresa 10% euro	4,87
Totale euro	53,61

Codice: D.0009.0006.0576

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X150,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0034.0009	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€37,62	€38,37

Sommano euro	51,65
Spese generali 15% euro	7,75
Sommano euro	59,40
Utile d'impresa 10% euro	5,94
Totale euro	65,34

Codice: D.0009.0006.0577

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X185,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0034.0010	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€45,27	€46,18



Sommano euro	61,48
Spese generali 15% euro	9,22
Sommano euro	70,71
Utile d'impresa 10% euro	7,07
Totale euro	77,77

Codice:	D.0009.0006.0578
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X240,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7167	€21,97	€15,75
A.0047.0034.0011	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€59,16	€60,34

Sommano euro	79,52
Spese generali 15% euro	11,93
Sommano euro	91,44
Utile d'impresa 10% euro	9,14
Totale euro	100,59

Codice:	D.0009.0006.0579
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X300,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8833	€21,97	€19,41
A.0047.0034.0012	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 1X300,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€73,01	€74,47

Sommano euro	97,51
Spese generali 15% euro	14,63
Sommano euro	112,13
Utile d'impresa 10% euro	11,21
Totale euro	123,35



Codice: D.0009.0006.0580

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0035.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,14	€2,18

Sommano euro	4,51
Spese generali 15% euro	0,68
Sommano euro	5,19
Utile d'impresa 10% euro	0,52
Totale euro	5,71

Codice: D.0009.0006.0581

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0035.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,79	€2,85

Sommano euro	5,56
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,39
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,03

Codice: D.0009.0006.0582

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0650	€21,97	€1,43
A.0047.0035.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,75	€3,82

Sommano euro	7,27
Spese generali 15% euro	1,09
Sommano euro	8,36
Utile d'impresa 10% euro	0,84
Totale euro	9,20

Codice: D.0009.0006.0583

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0035.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,05	€5,15

Sommano euro	9,20
Spese generali 15% euro	1,38
Sommano euro	10,58
Utile d'impresa 10% euro	1,06
Totale euro	11,64

Codice: D.0009.0006.0584

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0035.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,84	€8,00



Sommano euro	12,98
Spese generali 15% euro	1,95
Sommano euro	14,93
Utile d'impresa 10% euro	1,49
Totale euro	16,42

Codice:	D.0009.0006.0585
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X16,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1583	€21,97	€3,48
A.0047.0035.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,14	€11,36

Sommano euro	17,46
Spese generali 15% euro	2,62
Sommano euro	20,08
Utile d'impresa 10% euro	2,01
Totale euro	22,09

Codice:	D.0009.0006.0586
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X25,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0035.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,99	€16,31

Sommano euro	23,89
Spese generali 15% euro	3,58
Sommano euro	27,48
Utile d'impresa 10% euro	2,75
Totale euro	30,22



Codice: D.0009.0006.0587

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2750	€21,97	€6,04
A.0047.0035.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,10	€21,52

Sommano euro	30,59
Spese generali 15% euro	4,59
Sommano euro	35,18
Utile d'impresa 10% euro	3,52
Totale euro	38,70

Codice: D.0009.0006.0588

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0035.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 2X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€29,05	€29,63

Sommano euro	40,91
Spese generali 15% euro	6,14
Sommano euro	47,05
Utile d'impresa 10% euro	4,70
Totale euro	51,75

Codice: D.0009.0006.0589

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0483	€21,97	€1,06
A.0047.0035.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,65	€2,70

Sommano euro	5,38
Spese generali 15% euro	0,81
Sommano euro	6,18
Utile d'impresa 10% euro	0,62
Totale euro	6,81

Codice: D.0009.0006.0590

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0047.0035.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,53	€3,60

Sommano euro	6,73
Spese generali 15% euro	1,01
Sommano euro	7,74
Utile d'impresa 10% euro	0,77
Totale euro	8,51

Codice: D.0009.0006.0591

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0800	€21,97	€1,76
A.0047.0035.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,95	€5,05



Sommano euro	8,82
Spese generali 15% euro	1,32
Sommano euro	10,15
Utile d'impresa 10% euro	1,01
Totale euro	11,16

Codice:	D.0009.0006.0592
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X6,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0035.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,53	€6,66

Sommano euro	11,28
Spese generali 15% euro	1,69
Sommano euro	12,97
Utile d'impresa 10% euro	1,30
Totale euro	14,27

Codice:	D.0009.0006.0593
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X10,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0035.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,42	€10,63

Sommano euro	16,75
Spese generali 15% euro	2,51
Sommano euro	19,26
Utile d'impresa 10% euro	1,93
Totale euro	21,19



Codice: D.0009.0006.0594

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0035.0015	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,01	€15,31

Sommano euro	22,93
Spese generali 15% euro	3,44
Sommano euro	26,37
Utile d'impresa 10% euro	2,64
Totale euro	29,01

Codice: D.0009.0006.0595

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0035.0016	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€22,23	€22,67

Sommano euro	32,89
Spese generali 15% euro	4,93
Sommano euro	37,83
Utile d'impresa 10% euro	3,78
Totale euro	41,61

Codice: D.0009.0006.0596

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0035.0017	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€29,98	€30,58

Sommano euro	42,83
Spese generali 15% euro	6,42
Sommano euro	49,26
Utile d'impresa 10% euro	4,93
Totale euro	54,18

Codice: D.0009.0006.0597

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5333	€21,97	€11,72
A.0047.0035.0018	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€41,87	€42,71

Sommano euro	58,46
Spese generali 15% euro	8,77
Sommano euro	67,22
Utile d'impresa 10% euro	6,72
Totale euro	73,95

Codice: D.0009.0006.0598

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0035.0019	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€56,10	€57,22



Sommano euro	76,47
Spese generali 15% euro	11,47
Sommano euro	87,94
Utile d'impresa 10% euro	8,79
Totale euro	96,73

Codice:	D.0009.0006.0599
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X95,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8833	€21,97	€19,41
A.0047.0035.0020	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 3X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€72,06	€73,50

Sommano euro	97,34
Spese generali 15% euro	14,60
Sommano euro	111,94
Utile d'impresa 10% euro	11,19
Totale euro	123,14

Codice:	D.0009.0006.0600
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X1,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0567	€21,97	€1,25
A.0047.0035.0021	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,25	€3,31

Sommano euro	6,37
Spese generali 15% euro	0,96
Sommano euro	7,33
Utile d'impresa 10% euro	0,73
Totale euro	8,06



Codice:	D.0009.0006.0601
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X2,5 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0717	€21,97	€1,57
A.0047.0035.0022	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,39	€4,48

Sommano euro	8,07
Spese generali 15% euro	1,21
Sommano euro	9,28
Utile d'impresa 10% euro	0,93
Totale euro	10,21

Codice:	D.0009.0006.0602
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X4,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0035.0023	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,11	€6,23

Sommano euro	10,85
Spese generali 15% euro	1,63
Sommano euro	12,48
Utile d'impresa 10% euro	1,25
Totale euro	13,73

Codice:	D.0009.0006.0603
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X6,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0047.0035.0024	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,42	€8,59

Sommano euro	13,96
Spese generali 15% euro	2,09
Sommano euro	16,05
Utile d'impresa 10% euro	1,60
Totale euro	17,66

Codice: D.0009.0006.0604

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0035.0025	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,50	€13,77

Sommano euro	20,62
Spese generali 15% euro	3,09
Sommano euro	23,71
Utile d'impresa 10% euro	2,37
Totale euro	26,08

Codice: D.0009.0006.0605

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0035.0026	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€19,74	€20,13



Sommano euro	29,02
Spese generali 15% euro	4,35
Sommano euro	33,37
Utile d'impresa 10% euro	3,34
Totale euro	36,71

Codice:	D.0009.0006.0606
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X25,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0035.0027	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€29,30	€29,89

Sommano euro	41,17
Spese generali 15% euro	6,18
Sommano euro	47,34
Utile d'impresa 10% euro	4,73
Totale euro	52,08

Codice:	D.0009.0006.0607
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X35,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0035.0028	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€36,43	€37,16

Sommano euro	50,47
Spese generali 15% euro	7,57
Sommano euro	58,04
Utile d'impresa 10% euro	5,80
Totale euro	63,84



Codice:	D.0009.0006.0608
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X50,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
A.0047.0035.0029	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€48,11	€49,07

Sommano euro	65,88
Spese generali 15% euro	9,88
Sommano euro	75,77
Utile d'impresa 10% euro	7,58
Totale euro	83,34

Codice:	D.0009.0006.0609
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X70,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8000	€21,97	€17,58
A.0047.0035.0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€66,08	€67,40

Sommano euro	88,00
Spese generali 15% euro	13,20
Sommano euro	101,20
Utile d'impresa 10% euro	10,12
Totale euro	111,32

Codice:	D.0009.0006.0610
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X95,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0500	€21,97	€23,07
A.0047.0035.0031	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 4X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€87,31	€89,06

Sommano euro	116,16
Spese generali 15% euro	17,42
Sommano euro	133,58
Utile d'impresa 10% euro	13,36
Totale euro	146,94

Codice: D.0009.0006.0611

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0035.0032	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,96	€4,04

Sommano euro	7,52
Spese generali 15% euro	1,13
Sommano euro	8,65
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,51

Codice: D.0009.0006.0612

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0867	€21,97	€1,90
A.0047.0035.0033	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,34	€5,45



Sommano euro	9,57
Spese generali 15% euro	1,44
Sommano euro	11,00
Utile d'impresa 10% euro	1,10
Totale euro	12,11

Codice:	D.0009.0006.0613
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X4,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0035.0034	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,53	€7,68

Sommano euro	12,66
Spese generali 15% euro	1,90
Sommano euro	14,56
Utile d'impresa 10% euro	1,46
Totale euro	16,01

Codice:	D.0009.0006.0614
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X6,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0035.0035	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,28	€10,49

Sommano euro	16,40
Spese generali 15% euro	2,46
Sommano euro	18,86
Utile d'impresa 10% euro	1,89
Totale euro	20,75



Codice: D.0009.0006.0615

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0035.0036	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,35	€16,68

Sommano euro	24,26
Spese generali 15% euro	3,64
Sommano euro	27,90
Utile d'impresa 10% euro	2,79
Totale euro	30,69

Codice: D.0009.0006.0616

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0035.0037	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€23,90	€24,38

Sommano euro	34,36
Spese generali 15% euro	5,15
Sommano euro	39,51
Utile d'impresa 10% euro	3,95
Totale euro	43,47

Codice: D.0009.0006.0617

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0035.0038	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 5X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€35,30	€36,01

Sommano euro	49,12
Spese generali 15% euro	7,37
Sommano euro	56,49
Utile d'impresa 10% euro	5,65
Totale euro	62,14

Codice: D.0009.0006.0618

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0950	€21,97	€2,09
A.0047.0035.0039	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 7X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,92	€6,04

Sommano euro	10,54
Spese generali 15% euro	1,58
Sommano euro	12,13
Utile d'impresa 10% euro	1,21
Totale euro	13,33

Codice: D.0009.0006.0619

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0047.0035.0040	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 10X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,85	€8,01



Sommano euro	13,78
Spese generali 15% euro	2,07
Sommano euro	15,84
Utile d'impresa 10% euro	1,58
Totale euro	17,43

Codice:	D.0009.0006.0620
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X1,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1400	€21,97	€3,08
A.0047.0035.0041	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 12X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,72	€8,89

Sommano euro	15,40
Spese generali 15% euro	2,31
Sommano euro	17,71
Utile d'impresa 10% euro	1,77
Totale euro	19,48

Codice:	D.0009.0006.0621
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X1,5 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1750	€21,97	€3,84
A.0047.0035.0042	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 16X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,10	€11,32

Sommano euro	19,40
Spese generali 15% euro	2,91
Sommano euro	22,31
Utile d'impresa 10% euro	2,23
Totale euro	24,54



Codice: D.0009.0006.0622

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0035.0043	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 19X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,59	€12,84

Sommano euro	22,07
Spese generali 15% euro	3,31
Sommano euro	25,38
Utile d'impresa 10% euro	2,54
Totale euro	27,92

Codice: D.0009.0006.0623

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0035.0044	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 24X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,73	€16,04

Sommano euro	27,38
Spese generali 15% euro	4,11
Sommano euro	31,49
Utile d'impresa 10% euro	3,15
Totale euro	34,64

Codice: D.0009.0006.0624

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1233	€21,97	€2,71
A.0047.0035.0045	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 7X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,09	€8,25

Sommano euro	13,58
Spese generali 15% euro	2,04
Sommano euro	15,62
Utile d'impresa 10% euro	1,56
Totale euro	17,18

Codice: D.0009.0006.0625

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0035.0046	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 10X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,97	€11,19

Sommano euro	18,08
Spese generali 15% euro	2,71
Sommano euro	20,79
Utile d'impresa 10% euro	2,08
Totale euro	22,87

Codice: D.0009.0006.0626

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0035.0047	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 12X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,25	€12,49



Sommano euro	20,15
Spese generali 15% euro	3,02
Sommano euro	23,17
Utile d'impresa 10% euro	2,32
Totale euro	25,49

Codice:	D.0009.0006.0627
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X2,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0035.0048	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 16X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,57	€15,88

Sommano euro	25,44
Spese generali 15% euro	3,82
Sommano euro	29,26
Utile d'impresa 10% euro	2,93
Totale euro	32,18

Codice:	D.0009.0006.0628
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X2,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0035.0049	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 19X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€17,96	€18,32

Sommano euro	29,22
Spese generali 15% euro	4,38
Sommano euro	33,60
Utile d'impresa 10% euro	3,36
Totale euro	36,96



Codice: D.0009.0006.0629

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0035.0050	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1H2M1 0,6/1 KV schermato con treccia di fili di rame rosso, sezione 24X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€22,32	€22,77

Sommano euro	35,77
Spese generali 15% euro	5,37
Sommano euro	41,14
Utile d'impresa 10% euro	4,11
Totale euro	45,25

Codice: D.0009.0006.0630

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0583	€21,97	€1,28
A.0047.0036.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,68	€3,75

Sommano euro	6,45
Spese generali 15% euro	0,97
Sommano euro	7,41
Utile d'impresa 10% euro	0,74
Totale euro	8,16

Codice: D.0009.0006.0631

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0767	€21,97	€1,68
A.0047.0036.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,11	€5,21

Sommano euro	8,51
Spese generali 15% euro	1,28
Sommano euro	9,79
Utile d'impresa 10% euro	0,98
Totale euro	10,77

Codice: D.0009.0006.0632

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1083	€21,97	€2,38
A.0047.0036.0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,54	€7,69

Sommano euro	11,89
Spese generali 15% euro	1,78
Sommano euro	13,67
Utile d'impresa 10% euro	1,37
Totale euro	15,04

Codice: D.0009.0006.0633

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1383	€21,97	€3,04
A.0047.0036.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,99	€10,19



Sommano euro	15,24
Spese generali 15% euro	2,29
Sommano euro	17,53
Utile d'impresa 10% euro	1,75
Totale euro	19,28

Codice:	D.0009.0006.0634
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X50,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0036.0005	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,86	€14,14

Sommano euro	20,38
Spese generali 15% euro	3,06
Sommano euro	23,44
Utile d'impresa 10% euro	2,34
Totale euro	25,78

Codice:	D.0009.0006.0635
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X70,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2417	€21,97	€5,31
A.0047.0036.0006	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€18,83	€19,21

Sommano euro	26,94
Spese generali 15% euro	4,04
Sommano euro	30,98
Utile d'impresa 10% euro	3,10
Totale euro	34,08



Codice: D.0009.0006.0636

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X95,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0036.0007	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€24,12	€24,60

Sommano euro	34,18
Spese generali 15% euro	5,13
Sommano euro	39,31
Utile d'impresa 10% euro	3,93
Totale euro	43,24

Codice: D.0009.0006.0637

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X120,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0036.0008	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€30,24	€30,84

Sommano euro	42,09
Spese generali 15% euro	6,31
Sommano euro	48,40
Utile d'impresa 10% euro	4,84
Totale euro	53,24

Codice: D.0009.0006.0638

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X150,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0036.0009	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€37,21	€37,95

Sommano euro	51,23
Spese generali 15% euro	7,68
Sommano euro	58,92
Utile d'impresa 10% euro	5,89
Totale euro	64,81

Codice: D.0009.0006.0639

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X185,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0036.0010	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€44,52	€45,41

Sommano euro	60,72
Spese generali 15% euro	9,11
Sommano euro	69,83
Utile d'impresa 10% euro	6,98
Totale euro	76,81

Codice: D.0009.0006.0640

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X240,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7000	€21,97	€15,38
A.0047.0036.0011	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€57,01	€58,15



Sommano euro	76,96
Spese generali 15% euro	11,54
Sommano euro	88,50
Utile d'impresa 10% euro	8,85
Totale euro	97,35

Codice:	D.0009.0006.0641
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X300,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8500	€21,97	€18,67
A.0047.0036.0012	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X300,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€70,61	€72,02

Sommano euro	94,33
Spese generali 15% euro	14,15
Sommano euro	108,47
Utile d'impresa 10% euro	10,85
Totale euro	119,33

Codice:	D.0009.0006.0642
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X1,5 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0400	€21,97	€0,88
A.0047.0037.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,13	€2,17

Sommano euro	4,46
Spese generali 15% euro	0,67
Sommano euro	5,13
Utile d'impresa 10% euro	0,51
Totale euro	5,64



Codice: D.0009.0006.0643

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0037.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,74	€2,79

Sommano euro	5,51
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,33
Utile d'impresa 10% euro	0,63
Totale euro	6,97

Codice: D.0009.0006.0644

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0037.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,72	€3,79

Sommano euro	7,27
Spese generali 15% euro	1,09
Sommano euro	8,37
Utile d'impresa 10% euro	0,84
Totale euro	9,20

Codice: D.0009.0006.0645

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0037.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,08	€5,18

Sommano euro	9,23
Spese generali 15% euro	1,38
Sommano euro	10,61
Utile d'impresa 10% euro	1,06
Totale euro	11,68

Codice: D.0009.0006.0646

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0037.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,75	€7,90

Sommano euro	12,89
Spese generali 15% euro	1,93
Sommano euro	14,82
Utile d'impresa 10% euro	1,48
Totale euro	16,31

Codice: D.0009.0006.0647

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0037.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,77	€10,99



Sommano euro	16,90
Spese generali 15% euro	2,54
Sommano euro	19,44
Utile d'impresa 10% euro	1,94
Totale euro	21,38

Codice: D.0009.0006.0648

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0037.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,54	€15,85

Sommano euro	23,43
Spese generali 15% euro	3,51
Sommano euro	26,95
Utile d'impresa 10% euro	2,69
Totale euro	29,64

Codice: D.0009.0006.0649

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0037.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€20,51	€20,92

Sommano euro	29,80
Spese generali 15% euro	4,47
Sommano euro	34,27
Utile d'impresa 10% euro	3,43
Totale euro	37,70



Codice: D.0009.0006.0650

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0037.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€28,29	€28,86

Sommano euro	40,14
Spese generali 15% euro	6,02
Sommano euro	46,16
Utile d'impresa 10% euro	4,62
Totale euro	50,78

Codice: D.0009.0006.0651

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0467	€21,97	€1,03
A.0047.0037.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,55	€2,60

Sommano euro	5,24
Spese generali 15% euro	0,79
Sommano euro	6,02
Utile d'impresa 10% euro	0,60
Totale euro	6,63

Codice: D.0009.0006.0652

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0047.0037.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,40	€3,47

Sommano euro	6,60
Spese generali 15% euro	0,99
Sommano euro	7,59
Utile d'impresa 10% euro	0,76
Totale euro	8,35

Codice: D.0009.0006.0653

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0767	€21,97	€1,68
A.0047.0037.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,72	€4,81

Sommano euro	8,51
Spese generali 15% euro	1,28
Sommano euro	9,79
Utile d'impresa 10% euro	0,98
Totale euro	10,77

Codice: D.0009.0006.0654

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0037.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,36	€6,49



Sommano euro	11,10
Spese generali 15% euro	1,67
Sommano euro	12,77
Utile d'impresa 10% euro	1,28
Totale euro	14,04

Codice:	D.0009.0006.0655
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X10,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1067	€21,97	€2,34
A.0047.0037.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,36	€6,49

Sommano euro	11,65
Spese generali 15% euro	1,75
Sommano euro	13,40
Utile d'impresa 10% euro	1,34
Totale euro	14,74

Codice:	D.0009.0006.0656
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X16,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0037.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,79	€15,09

Sommano euro	22,71
Spese generali 15% euro	3,41
Sommano euro	26,11
Utile d'impresa 10% euro	2,61
Totale euro	28,73



Codice: D.0009.0006.0657

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0037.0015	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,62	€22,05

Sommano euro	31,91
Spese generali 15% euro	4,79
Sommano euro	36,69
Utile d'impresa 10% euro	3,67
Totale euro	40,37

Codice: D.0009.0006.0658

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0037.0016	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€29,31	€29,90

Sommano euro	42,15
Spese generali 15% euro	6,32
Sommano euro	48,47
Utile d'impresa 10% euro	4,85
Totale euro	53,32

Codice: D.0009.0006.0659

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0037.0017	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€43,05	€43,91

Sommano euro	60,03
Spese generali 15% euro	9,00
Sommano euro	69,03
Utile d'impresa 10% euro	6,90
Totale euro	75,94

Codice: D.0009.0006.0660

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6833	€21,97	€15,01
A.0047.0037.0018	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€55,50	€56,61

Sommano euro	75,86
Spese generali 15% euro	11,38
Sommano euro	87,23
Utile d'impresa 10% euro	8,72
Totale euro	95,96

Codice: D.0009.0006.0661

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X95,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8833	€21,97	€19,41
A.0047.0037.0019	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€71,98	€73,42



Sommano euro	97,26
Spese generali 15% euro	14,59
Sommano euro	111,85
Utile d'impresa 10% euro	11,19
Totale euro	123,03

Codice:	D.0009.0006.0662
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X120,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1917	€24,19	€4,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0833	€21,97	€23,80
A.0047.0037.0020	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€89,35	€91,14

Sommano euro	119,57
Spese generali 15% euro	17,94
Sommano euro	137,51
Utile d'impresa 10% euro	13,75
Totale euro	151,26

Codice:	D.0009.0006.0663
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X150,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3333	€21,97	€29,29
A.0047.0037.0021	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€110,95	€113,17

Sommano euro	147,30
Spese generali 15% euro	22,10
Sommano euro	169,40
Utile d'impresa 10% euro	16,94
Totale euro	186,33



Codice: D.0009.0006.0664

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X185,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6333	€21,97	€35,88
A.0047.0037.0022	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€135,67	€138,38

Sommano euro	179,31
Spese generali 15% euro	26,90
Sommano euro	206,20
Utile d'impresa 10% euro	20,62
Totale euro	226,83

Codice: D.0009.0006.0665

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X240,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2167	€24,19	€5,24
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0833	€21,97	€45,77
A.0047.0037.0023	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€174,18	€177,66

Sommano euro	228,68
Spese generali 15% euro	34,30
Sommano euro	262,98
Utile d'impresa 10% euro	26,30
Totale euro	289,28

Codice: D.0009.0006.0666

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0550	€21,97	€1,21
A.0047.0037.0024	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,05	€3,11

Sommano euro	6,13
Spese generali 15% euro	0,92
Sommano euro	7,05
Utile d'impresa 10% euro	0,71
Totale euro	7,75

Codice: D.0009.0006.0667

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0700	€21,97	€1,54
A.0047.0037.0025	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,15	€4,23

Sommano euro	7,79
Spese generali 15% euro	1,17
Sommano euro	8,95
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,85

Codice: D.0009.0006.0668

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0950	€21,97	€2,09
A.0047.0037.0026	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,82	€5,94



Sommano euro	10,44
Spese generali 15% euro	1,57
Sommano euro	12,01
Utile d'impresa 10% euro	1,20
Totale euro	13,21

Codice: D.0009.0006.0669

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0047.0037.0027	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,25	€8,41

Sommano euro	13,78
Spese generali 15% euro	2,07
Sommano euro	15,85
Utile d'impresa 10% euro	1,58
Totale euro	17,43

Codice: D.0009.0006.0670

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0037.0028	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,20	€13,46

Sommano euro	20,31
Spese generali 15% euro	3,05
Sommano euro	23,36
Utile d'impresa 10% euro	2,34
Totale euro	25,69



Codice: D.0009.0006.0671

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X16,0 mm

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0037.0029	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€19,38	€19,77

Sommano euro	28,28
Spese generali 15% euro	4,24
Sommano euro	32,53
Utile d'impresa 10% euro	3,25
Totale euro	35,77

Codice: D.0009.0006.0672

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0037.0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€28,63	€29,20

Sommano euro	40,48
Spese generali 15% euro	6,07
Sommano euro	46,56
Utile d'impresa 10% euro	4,66
Totale euro	51,21

Codice: D.0009.0006.0673

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0037.0031	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€35,77	€36,49

Sommano euro	49,80
Spese generali 15% euro	7,47
Sommano euro	57,27
Utile d'impresa 10% euro	5,73
Totale euro	63,00

Codice: D.0009.0006.0674

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
A.0047.0037.0032	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€47,73	€48,68

Sommano euro	65,50
Spese generali 15% euro	9,82
Sommano euro	75,32
Utile d'impresa 10% euro	7,53
Totale euro	82,86

Codice: D.0009.0006.0675

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8000	€21,97	€17,58
A.0047.0037.0033	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€65,53	€66,84



Sommano euro	88,25
Spese generali 15% euro	13,24
Sommano euro	101,48
Utile d'impresa 10% euro	10,15
Totale euro	111,64

Codice:	D.0009.0006.0676
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X95,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0667	€21,97	€23,43
A.0047.0037.0034	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€87,70	€89,45

Sommano euro	116,92
Spese generali 15% euro	17,54
Sommano euro	134,46
Utile d'impresa 10% euro	13,45
Totale euro	147,90

Codice:	D.0009.0006.0677
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X120,0 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3667	€21,97	€30,03
A.0047.0037.0035	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€114,46	€116,75

Sommano euro	151,01
Spese generali 15% euro	22,65
Sommano euro	173,66
Utile d'impresa 10% euro	17,37
Totale euro	191,03



Codice: D.0009.0006.0678

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X150,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6333	€21,97	€35,88
A.0047.0037.0036	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€136,48	€139,21

Sommano euro	179,53
Spese generali 15% euro	26,93
Sommano euro	206,46
Utile d'impresa 10% euro	20,65
Totale euro	227,11

Codice: D.0009.0006.0679

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X185,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1917	€24,19	€4,64
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9333	€21,97	€42,48
A.0047.0037.0037	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€162,76	€166,02

Sommano euro	213,13
Spese generali 15% euro	31,97
Sommano euro	245,10
Utile d'impresa 10% euro	24,51
Totale euro	269,61

Codice: D.0009.0006.0680

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X240,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,6000	€21,97	€57,12
A.0047.0037.0038	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€219,68	€224,07

Sommano euro	286,03
Spese generali 15% euro	42,91
Sommano euro	328,94
Utile d'impresa 10% euro	32,89
Totale euro	361,83

Codice: D.0009.0006.0681

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0650	€21,97	€1,43
A.0047.0037.0039	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,66	€3,73

Sommano euro	7,18
Spese generali 15% euro	1,08
Sommano euro	8,25
Utile d'impresa 10% euro	0,83
Totale euro	9,08

Codice: D.0009.0006.0682

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X2,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0817	€21,97	€1,79
A.0047.0037.0040	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,01	€5,11



Sommano euro	9,12
Spese generali 15% euro	1,37
Sommano euro	10,49
Utile d'impresa 10% euro	1,05
Totale euro	11,54

Codice:	D.0009.0006.0683
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X4,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1083	€21,97	€2,38
A.0047.0037.0041	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,19	€7,33

Sommano euro	12,13
Spese generali 15% euro	1,82
Sommano euro	13,95
Utile d'impresa 10% euro	1,40
Totale euro	15,34

Codice:	D.0009.0006.0684
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X6,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1417	€21,97	€3,11
A.0047.0037.0042	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,04	€10,24

Sommano euro	15,97
Spese generali 15% euro	2,40
Sommano euro	18,37
Utile d'impresa 10% euro	1,84
Totale euro	20,20



Codice: D.0009.0006.0685

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0037.0043	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,32	€16,65

Sommano euro	24,23
Spese generali 15% euro	3,63
Sommano euro	27,86
Utile d'impresa 10% euro	2,79
Totale euro	30,65

Codice: D.0009.0006.0686

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
A.0047.0037.0044	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€23,84	€24,32

Sommano euro	33,93
Spese generali 15% euro	5,09
Sommano euro	39,02
Utile d'impresa 10% euro	3,90
Totale euro	42,92

Codice: D.0009.0006.0687

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0037.0045	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€35,62	€36,33

Sommano euro	49,44
Spese generali 15% euro	7,42
Sommano euro	56,86
Utile d'impresa 10% euro	5,69
Totale euro	62,54

Codice: D.0009.0006.0688

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5833	€21,97	€12,82
A.0047.0037.0046	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€49,67	€50,66

Sommano euro	66,91
Spese generali 15% euro	10,04
Sommano euro	76,94
Utile d'impresa 10% euro	7,69
Totale euro	84,64

Codice: D.0009.0006.0689

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0047.0037.0047	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€68,95	€70,33



Sommano euro	92,27
Spese generali 15% euro	13,84
Sommano euro	106,11
Utile d'impresa 10% euro	10,61
Totale euro	116,72

Codice: D.0009.0006.0690

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X1,5 mmq

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0900	€21,97	€1,98
A.0047.0037.0048	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 7X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,54	€5,65

Sommano euro	10,05
Spese generali 15% euro	1,51
Sommano euro	11,55
Utile d'impresa 10% euro	1,16
Totale euro	12,71

Codice: D.0009.0006.0691

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0037.0049	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 10X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,37	€7,52

Sommano euro	13,10
Spese generali 15% euro	1,97
Sommano euro	15,07
Utile d'impresa 10% euro	1,51
Totale euro	16,57



Codice: D.0009.0006.0692
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X1,5 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1317	€21,97	€2,89
A.0047.0037.0050	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 12X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,20	€8,36

Sommano euro	14,68
Spese generali 15% euro	2,20
Sommano euro	16,89
Utile d'impresa 10% euro	1,69
Totale euro	18,57

Codice: D.0009.0006.0693
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X1,5 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0037.0051	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 16X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,46	€10,67

Sommano euro	18,56
Spese generali 15% euro	2,78
Sommano euro	21,35
Utile d'impresa 10% euro	2,13
Totale euro	23,48

Codice: D.0009.0006.0694
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X1,5 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0037.0052	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 19X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,86	€12,10

Sommano euro	20,96
Spese generali 15% euro	3,14
Sommano euro	24,11
Utile d'impresa 10% euro	2,41
Totale euro	26,51

Codice: D.0009.0006.0695

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0037.0053	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 24X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,90	€15,20

Sommano euro	26,17
Spese generali 15% euro	3,93
Sommano euro	30,10
Utile d'impresa 10% euro	3,01
Totale euro	33,11

Codice: D.0009.0006.0696

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0037.0054	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 7X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,64	€7,79



Sommano euro	12,98
Spese generali 15% euro	1,95
Sommano euro	14,92
Utile d'impresa 10% euro	1,49
Totale euro	16,42

Codice:	D.0009.0006.0697
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X2,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0037.0055	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 10X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,39	€10,60

Sommano euro	17,12
Spese generali 15% euro	2,57
Sommano euro	19,69
Utile d'impresa 10% euro	1,97
Totale euro	21,66

Codice:	D.0009.0006.0698
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X2,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0037.0056	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 12X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,77	€12,01

Sommano euro	19,66
Spese generali 15% euro	2,95
Sommano euro	22,61
Utile d'impresa 10% euro	2,26
Totale euro	24,87



Codice: D.0009.0006.0699

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0037.0057	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 16X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,11	€15,41

Sommano euro	24,61
Spese generali 15% euro	3,69
Sommano euro	28,30
Utile d'impresa 10% euro	2,83
Totale euro	31,13

Codice: D.0009.0006.0700

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2583	€21,97	€5,68
A.0047.0037.0058	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 19X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€17,22	€17,56

Sommano euro	28,28
Spese generali 15% euro	4,24
Sommano euro	32,52
Utile d'impresa 10% euro	3,25
Totale euro	35,77

Codice: D.0009.0006.0701

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0037.0059	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 24X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€21,47	€21,90

Sommano euro	34,90
Spese generali 15% euro	5,24
Sommano euro	40,14
Utile d'impresa 10% euro	4,01
Totale euro	44,15

Codice: D.0009.0006.0702

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0633	€21,97	€1,39
A.0047.0038.0001	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,17	€4,25

Sommano euro	7,06
Spese generali 15% euro	1,06
Sommano euro	8,11
Utile d'impresa 10% euro	0,81
Totale euro	8,93

Codice: D.0009.0006.0703

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0817	€21,97	€1,79
A.0047.0038.0002	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,57	€5,68



Sommano euro	9,09
Spese generali 15% euro	1,36
Sommano euro	10,45
Utile d'impresa 10% euro	1,05
Totale euro	11,50

Codice:	D.0009.0006.0704
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X25,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1117	€21,97	€2,45
A.0047.0038.0003	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,99	€8,15

Sommano euro	12,42
Spese generali 15% euro	1,86
Sommano euro	14,28
Utile d'impresa 10% euro	1,43
Totale euro	15,71

Codice:	D.0009.0006.0705
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X35,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0038.0004	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,69	€10,90

Sommano euro	16,22
Spese generali 15% euro	2,43
Sommano euro	18,65
Utile d'impresa 10% euro	1,86
Totale euro	20,52



Codice:	D.0009.0006.0706
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X50,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0038.0005	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,86	€15,16

Sommano euro	21,77
Spese generali 15% euro	3,27
Sommano euro	25,03
Utile d'impresa 10% euro	2,50
Totale euro	27,54

Codice:	D.0009.0006.0707
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X70,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0038.0006	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€19,86	€20,26

Sommano euro	28,17
Spese generali 15% euro	4,23
Sommano euro	32,39
Utile d'impresa 10% euro	3,24
Totale euro	35,64

Codice:	D.0009.0006.0708
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X95,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0038.0007	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€25,61	€26,12

Sommano euro	35,70
Spese generali 15% euro	5,35
Sommano euro	41,05
Utile d'impresa 10% euro	4,11
Totale euro	45,16

Codice: D.0009.0006.0709

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X120,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0047.0038.0008	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X120,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€31,72	€32,35

Sommano euro	43,96
Spese generali 15% euro	6,59
Sommano euro	50,56
Utile d'impresa 10% euro	5,06
Totale euro	55,61

Codice: D.0009.0006.0710

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X150,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0038.0009	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X150,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€36,36	€37,09



Sommano euro	50,00
Spese generali 15% euro	7,50
Sommano euro	57,50
Utile d'impresa 10% euro	5,75
Totale euro	63,25

Codice:	D.0009.0006.0711
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X185,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5833	€21,97	€12,82
A.0047.0038.0010	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X185,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€47,37	€48,32

Sommano euro	64,36
Spese generali 15% euro	9,65
Sommano euro	74,01
Utile d'impresa 10% euro	7,40
Totale euro	81,42

Codice:	D.0009.0006.0712
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X240,0 mmq
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7500	€21,97	€16,48
A.0047.0038.0011	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X240,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€61,60	€62,83

Sommano euro	82,74
Spese generali 15% euro	12,41
Sommano euro	95,15
Utile d'impresa 10% euro	9,51
Totale euro	104,67



Codice: D.0009.0006.0713
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1X300,0 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9167	€21,97	€20,14
A.0047.0038.0012	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 1X300,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€76,00	€77,52

Sommano euro	101,29
Spese generali 15% euro	15,19
Sommano euro	116,48
Utile d'impresa 10% euro	11,65
Totale euro	128,13

Codice: D.0009.0006.0714
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X1,5 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0583	€24,19	€1,41
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0417	€21,97	€0,92
A.0047.0039.0001	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,27	€2,32

Sommano euro	4,64
Spese generali 15% euro	0,70
Sommano euro	5,34
Utile d'impresa 10% euro	0,53
Totale euro	5,87

Codice: D.0009.0006.0715
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X2,5 mmq.
Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0517	€21,97	€1,14
A.0047.0039.0002	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,95	€3,01

Sommano euro	5,76
Spese generali 15% euro	0,86
Sommano euro	6,62
Utile d'impresa 10% euro	0,66
Totale euro	7,29

Codice: D.0009.0006.0716

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0047.0039.0003	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,93	€4,01

Sommano euro	7,49
Spese generali 15% euro	1,12
Sommano euro	8,61
Utile d'impresa 10% euro	0,86
Totale euro	9,47

Codice: D.0009.0006.0717

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0867	€21,97	€1,90
A.0047.0039.0004	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,27	€5,38



Sommano euro	9,50
Spese generali 15% euro	1,42
Sommano euro	10,92
Utile d'impresa 10% euro	1,09
Totale euro	12,02

Codice:	D.0009.0006.0718
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X10,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1250	€21,97	€2,75
A.0047.0039.0005	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,18	€8,34

Sommano euro	13,51
Spese generali 15% euro	2,03
Sommano euro	15,54
Utile d'impresa 10% euro	1,55
Totale euro	17,09

Codice:	D.0009.0006.0719
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X16,0 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0039.0006	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,70	€11,93

Sommano euro	18,22
Spese generali 15% euro	2,73
Sommano euro	20,95
Utile d'impresa 10% euro	2,09
Totale euro	23,05



Codice: D.0009.0006.0720

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0039.0007	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,54	€16,87

Sommano euro	24,45
Spese generali 15% euro	3,67
Sommano euro	28,12
Utile d'impresa 10% euro	2,81
Totale euro	30,93

Codice: D.0009.0006.0721

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2833	€21,97	€6,22
A.0047.0039.0008	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€22,05	€22,49

Sommano euro	31,74
Spese generali 15% euro	4,76
Sommano euro	36,50
Utile d'impresa 10% euro	3,65
Totale euro	40,15

Codice: D.0009.0006.0722

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 2X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0039.0009	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 2X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€30,14	€30,74

Sommano euro	42,39
Spese generali 15% euro	6,36
Sommano euro	48,75
Utile d'impresa 10% euro	4,87
Totale euro	53,62

Codice: D.0009.0006.0723

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0667	€24,19	€1,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0047.0039.0010	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€2,78	€2,84

Sommano euro	5,55
Spese generali 15% euro	0,83
Sommano euro	6,38
Utile d'impresa 10% euro	0,64
Totale euro	7,02

Codice: D.0009.0006.0724

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0633	€21,97	€1,39
A.0047.0039.0011	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,71	€3,78



Sommano euro	6,99
Spese generali 15% euro	1,05
Sommano euro	8,04
Utile d'impresa 10% euro	0,80
Totale euro	8,84

Codice:	D.0009.0006.0725
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X4,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0047.0039.0012	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,20	€5,30

Sommano euro	9,15
Spese generali 15% euro	1,37
Sommano euro	10,52
Utile d'impresa 10% euro	1,05
Totale euro	11,57

Codice:	D.0009.0006.0726
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X6,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0039.0013	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,86	€7,00

Sommano euro	11,61
Spese generali 15% euro	1,74
Sommano euro	13,36
Utile d'impresa 10% euro	1,34
Totale euro	14,69



Codice: D.0009.0006.0727

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0039.0014	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,98	€11,20

Sommano euro	17,32
Spese generali 15% euro	2,60
Sommano euro	19,91
Utile d'impresa 10% euro	1,99
Totale euro	21,91

Codice: D.0009.0006.0728

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0047.0039.0015	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€15,78	€16,10

Sommano euro	24,08
Spese generali 15% euro	3,61
Sommano euro	27,69
Utile d'impresa 10% euro	2,77
Totale euro	30,46

Codice: D.0009.0006.0729

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0039.0016	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€23,21	€23,67

Sommano euro	34,26
Spese generali 15% euro	5,14
Sommano euro	39,40
Utile d'impresa 10% euro	3,94
Totale euro	43,34

Codice: D.0009.0006.0730

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0047.0039.0017	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€31,17	€31,79

Sommano euro	44,41
Spese generali 15% euro	6,66
Sommano euro	51,07
Utile d'impresa 10% euro	5,11
Totale euro	56,18

Codice: D.0009.0006.0731

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5500	€21,97	€12,08
A.0047.0039.0018	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€43,94	€44,82



Sommano euro	60,93
Spese generali 15% euro	9,14
Sommano euro	70,07
Utile d'impresa 10% euro	7,01
Totale euro	77,08

Codice:	D.0009.0006.0732
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X70,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7167	€21,97	€15,75
A.0047.0039.0019	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€58,78	€59,96

Sommano euro	79,93
Spese generali 15% euro	11,99
Sommano euro	91,92
Utile d'impresa 10% euro	9,19
Totale euro	101,11

Codice:	D.0009.0006.0733
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3X95,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9167	€21,97	€20,14
A.0047.0039.0020	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 3X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€75,24	€76,74

Sommano euro	101,32
Spese generali 15% euro	15,20
Sommano euro	116,52
Utile d'impresa 10% euro	11,65
Totale euro	128,17



Codice: D.0009.0006.0734

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0750	€24,19	€1,81
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0600	€21,97	€1,32
A.0047.0039.0021	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€3,45	€3,52

Sommano euro	6,65
Spese generali 15% euro	1,00
Sommano euro	7,65
Utile d'impresa 10% euro	0,76
Totale euro	8,41

Codice: D.0009.0006.0735

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0750	€21,97	€1,65
A.0047.0039.0022	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,66	€4,75

Sommano euro	8,42
Spese generali 15% euro	1,26
Sommano euro	9,68
Utile d'impresa 10% euro	0,97
Totale euro	10,65

Codice: D.0009.0006.0736

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X4,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0039.0023	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,47	€6,60

Sommano euro	11,22
Spese generali 15% euro	1,68
Sommano euro	12,90
Utile d'impresa 10% euro	1,29
Totale euro	14,19

Codice: D.0009.0006.0737

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0039.0024	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,91	€9,09

Sommano euro	14,64
Spese generali 15% euro	2,20
Sommano euro	16,83
Utile d'impresa 10% euro	1,68
Totale euro	18,52

Codice: D.0009.0006.0738

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0039.0025	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€14,41	€14,70



Sommano euro	21,91
Spese generali 15% euro	3,29
Sommano euro	25,20
Utile d'impresa 10% euro	2,52
Totale euro	27,72

Codice: D.0009.0006.0739

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X16,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0039.0026	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€20,65	€21,06

Sommano euro	29,95
Spese generali 15% euro	4,49
Sommano euro	34,44
Utile d'impresa 10% euro	3,44
Totale euro	37,89

Codice: D.0009.0006.0740

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4000	€21,97	€8,79
A.0047.0039.0027	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€31,06	€31,68

Sommano euro	43,69
Spese generali 15% euro	6,55
Sommano euro	50,25
Utile d'impresa 10% euro	5,02
Totale euro	55,27



Codice: D.0009.0006.0741

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X35,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0039.0028	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X35,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€38,90	€39,68

Sommano euro	53,72
Spese generali 15% euro	8,06
Sommano euro	61,78
Utile d'impresa 10% euro	6,18
Totale euro	67,96

Codice: D.0009.0006.0742

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X50,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6167	€21,97	€13,55
A.0047.0039.0029	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X50,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€50,09	€51,09

Sommano euro	68,27
Spese generali 15% euro	10,24
Sommano euro	78,51
Utile d'impresa 10% euro	7,85
Totale euro	86,36

Codice: D.0009.0006.0743

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X70,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1583	€24,19	€3,83
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8500	€21,97	€18,67
A.0047.0039.0030	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X70,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€69,77	€71,17

Sommano euro	93,67
Spese generali 15% euro	14,05
Sommano euro	107,72
Utile d'impresa 10% euro	10,77
Totale euro	118,49

Codice: D.0009.0006.0744

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 4X95,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1167	€21,97	€24,53
A.0047.0039.0031	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 4X95,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€92,90	€94,76

Sommano euro	123,32
Spese generali 15% euro	18,50
Sommano euro	141,82
Utile d'impresa 10% euro	14,18
Totale euro	156,00

Codice: D.0009.0006.0745

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0700	€21,97	€1,54
A.0047.0039.0032	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€4,15	€4,23



Sommano euro	7,79
Spese generali 15% euro	1,17
Sommano euro	8,95
Utile d'impresa 10% euro	0,90
Totale euro	9,85

Codice:	D.0009.0006.0746
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X2,5 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0917	€24,19	€2,22
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,0917	€21,97	€2,01
A.0047.0039.0033	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€5,60	€5,71

Sommano euro	9,94
Spese generali 15% euro	1,49
Sommano euro	11,44
Utile d'impresa 10% euro	1,14
Totale euro	12,57

Codice:	D.0009.0006.0747
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X4,0 mmq.
Unità di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0047.0039.0034	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X4,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€7,88	€8,04

Sommano euro	13,02
Spese generali 15% euro	1,95
Sommano euro	14,97
Utile d'impresa 10% euro	1,50
Totale euro	16,47



Codice: D.0009.0006.0748

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X6,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0039.0035	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X6,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€10,81	€11,03

Sommano euro	16,94
Spese generali 15% euro	2,54
Sommano euro	19,48
Utile d'impresa 10% euro	1,95
Totale euro	21,43

Codice: D.0009.0006.0749

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X10,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1167	€24,19	€2,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0039.0036	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X10,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€17,26	€17,61

Sommano euro	25,55
Spese generali 15% euro	3,83
Sommano euro	29,39
Utile d'impresa 10% euro	2,94
Totale euro	32,32

Codice: D.0009.0006.0750

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X16,0 mmq

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0039.0037	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X16,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€25,26	€25,77

Sommano euro	36,11
Spese generali 15% euro	5,42
Sommano euro	41,53
Utile d'impresa 10% euro	4,15
Totale euro	45,68

Codice: D.0009.0006.0751

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5X25,0 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0039.0038	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X25,0 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€36,91	€37,65

Sommano euro	51,13
Spese generali 15% euro	7,67
Sommano euro	58,80
Utile d'impresa 10% euro	5,88
Totale euro	64,68

Codice: D.0009.0006.0752

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1000	€24,19	€2,42
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0047.0039.0039	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 7X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€6,26	€6,39



Sommano euro	11,00
Spese generali 15% euro	1,65
Sommano euro	12,65
Utile d'impresa 10% euro	1,27
Totale euro	13,92

Codice:	D.0009.0006.0753
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X1,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1250	€24,19	€3,02
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0047.0039.0040	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 10X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,26	€8,43

Sommano euro	14,38
Spese generali 15% euro	2,16
Sommano euro	16,53
Utile d'impresa 10% euro	1,65
Totale euro	18,19

Codice:	D.0009.0006.0754
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X1,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1417	€24,19	€3,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1500	€21,97	€3,30
A.0047.0039.0041	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 12X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€9,23	€9,41

Sommano euro	16,14
Spese generali 15% euro	2,42
Sommano euro	18,56
Utile d'impresa 10% euro	1,86
Totale euro	20,42



Codice: D.0009.0006.0755

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1750	€24,19	€4,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0039.0042	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 16X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,59	€11,82

Sommano euro	20,08
Spese generali 15% euro	3,01
Sommano euro	23,10
Utile d'impresa 10% euro	2,31
Totale euro	25,40

Codice: D.0009.0006.0756

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0039.0043	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 19X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€13,13	€13,39

Sommano euro	22,62
Spese generali 15% euro	3,39
Sommano euro	26,02
Utile d'impresa 10% euro	2,60
Totale euro	28,61

Codice: D.0009.0006.0757

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X1,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2417	€24,19	€5,85
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0039.0044	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 24X1,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,39	€16,72

Sommano euro	28,06
Spese generali 15% euro	4,21
Sommano euro	32,26
Utile d'impresa 10% euro	3,23
Totale euro	35,50

Codice: D.0009.0006.0758

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 7X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1083	€24,19	€2,62
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1267	€21,97	€2,78
A.0047.0039.0045	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 7X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€8,51	€8,68

Sommano euro	14,08
Spese generali 15% euro	2,11
Sommano euro	16,20
Utile d'impresa 10% euro	1,62
Totale euro	17,81

Codice: D.0009.0006.0759

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 10X2,5 mmq.

Unità di misura: m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0039.0046	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 10X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€11,45	€11,68



Sommano euro	18,57
Spese generali 15% euro	2,78
Sommano euro	21,35
Utile d'impresa 10% euro	2,14
Totale euro	23,49

Codice:	D.0009.0006.0760
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 12X2,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0039.0047	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 12X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€12,89	€13,15

Sommano euro	20,80
Spese generali 15% euro	3,12
Sommano euro	23,92
Utile d'impresa 10% euro	2,39
Totale euro	26,31

Codice:	D.0009.0006.0761
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 16X2,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0039.0048	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 16X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€16,25	€16,57

Sommano euro	26,14
Spese generali 15% euro	3,92
Sommano euro	30,06
Utile d'impresa 10% euro	3,01
Totale euro	33,07



Codice:	D.0009.0006.0762
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 19X2,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2083	€24,19	€5,04
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0039.0049	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 19X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€18,79	€19,17

Sommano euro	30,06
Spese generali 15% euro	4,51
Sommano euro	34,57
Utile d'impresa 10% euro	3,46
Totale euro	38,03

Codice:	D.0009.0006.0763
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 24X2,5 mmq.
Unitá di misura:	m

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2500	€24,19	€6,05
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0039.0050	CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7OM1AM1 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 24X2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera.	m	1,0200	€23,43	€23,90

Sommano euro	37,27
Spese generali 15% euro	5,59
Sommano euro	42,86
Utile d'impresa 10% euro	4,29
Totale euro	47,15

D.0009.0007 - Apparecchi vari

Codice:	D.0009.0007.0001
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o su guida DIN 35 a 3 moduli DIN 12V-24V SELV 8VA.
Unitá di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0040.0001	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare da montare a parete o su guida DIN 35 a 3 moduli DIN 12V-24V SELV 8VA. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€16,08	€16,08

Sommano euro	28,03
Spese generali 15% euro	4,20
Sommano euro	32,23
Utile d'impresa 10% euro	3,22
Totale euro	35,46

Codice: D.0009.0007.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o su guida DIN 35 a 4 moduli DIN 12V-24V SELV 16VA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3167	€21,97	€6,96
A.0047.0040.0002	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare da montare a parete o su guida DIN 35 a 4 moduli DIN 12V-24V SELV 16VA. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€20,99	€20,99

Sommano euro	34,40
Spese generali 15% euro	5,16
Sommano euro	39,56
Utile d'impresa 10% euro	3,96
Totale euro	43,52

Codice: D.0009.0007.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o su guida DIN 35 a 4 moduli DIN 12V-24V SELV 25VA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0040.0003	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare da montare a parete o su guida DIN 35 a 4 moduli DIN 12V-24V SELV 25VA. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€24,34	€24,34

Sommano euro	41,00
Spese generali 15% euro	6,15
Sommano euro	47,15
Utile d'impresa 10% euro	4,72
Totale euro	51,86



Codice: D.0009.0007.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare dato in opera montato a parete o su guida DIN 35 a 5 moduli DIN 24V SELV 40VA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0047.0040.0004	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA 220V 50Hz di tipo modulare da montare a parete o su guida DIN 35 a 5 moduli DIN 24V SELV 40VA. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€36,49	€36,49

Sommano euro	56,08
Spese generali 15% euro	8,41
Sommano euro	64,49
Utile d'impresa 10% euro	6,45
Totale euro	70,94

Codice: D.0009.0007.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Trasformatori di corrente standard a cavo/barra passante, corrente nominale da 40 a 80 A, classe 3 - 2 VA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0040.0005	Trasformatori di corrente standard a cavo/barra passante, corrente nominale da 40 a80 A, classe 3 - 2 VA. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€17,69	€17,69

Sommano euro	27,49
Spese generali 15% euro	4,12
Sommano euro	31,61
Utile d'impresa 10% euro	3,16
Totale euro	34,77

Codice: D.0009.0007.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Trasformatori di corrente standard a cavo/barra passante, corrente nominale da 100 a 300 A, classe 0,5 - 3 VA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0040.0006	Trasformatori di corrente standard a cavo/barra passante, corrente nominale da 100 a 300 A, classe 0,5 - 3 VA .Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€18,52	€18,52



Sommano euro	28,32
Spese generali 15% euro	4,25
Sommano euro	32,56
Utile d'impresa 10% euro	3,26
Totale euro	35,82

Codice: D.0009.0007.0007
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Trasformatori di corrente standard a cavo/barra passante, corrente nominale da 400 a 600 A, classe 0,5 - 6 VA.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2000	€25,82	€5,16
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0040.0007	Trasformatori di corrente standard a cavo/barra passante, corrente nominale da 400 a 600 A, classe 0,5 - 6 VA. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€24,00	€24,00

Sommano euro	36,49
Spese generali 15% euro	5,47
Sommano euro	41,96
Utile d'impresa 10% euro	4,20
Totale euro	46,16

Codice: D.0009.0007.0008
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEMPORIZZATORE A RELE' PER LUCE SCALA di tipo modulare con regolazione tempo di ritardo da 40 s a 5 min, portata contatti 250V 16A, tensione di comando 220V e commutatore manuale/automatico a funzionamento elettromeccanico.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6000	€21,97	€13,18
A.0047.0041.0001	TEMPORIZZATORE A RELE' PER LUCE SCALA di tipo modulare con regolazione tempo di ritardo da 40 s a 5 min, portata contatti 250V 16A, tensione di comando 220V e commutatore manuale/automatico a funzionamento elettromeccanico. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€42,14	€42,14

Sommano euro	66,08
Spese generali 15% euro	9,91
Sommano euro	75,99
Utile d'impresa 10% euro	7,60
Totale euro	83,59



Codice: D.0009.0007.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEMPORIZZATORE RITARDATO ALLA ECCITAZIONE O DISECCITAZIONE di tipo modulare con regolazione tempo di ritardo da 10 a 100 s, portata contatti 250V 10A, tensione di comando 24V-220V e con contatto di scambio a funzionamento elettronico.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9333	€21,97	€20,51
A.0047.0041.0002	TEMPORIZZATORE RITARDATO ALLA ECCITAZIONE O DISECCITAZIONE di tipo modulare con regolazione tempo di ritardo da 10 a 100 s, portata contatti 250V 10A, tensione di comando 24V-220V e con contatto di scambio a funzionamento elettronico. Fornito a pie' d'ope	cad	1,0000	€77,06	€77,06

Sommano euro	104,02
Spese generali 15% euro	15,60
Sommano euro	119,62
Utile d'impresa 10% euro	11,96
Totale euro	131,59

Codice: D.0009.0007.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 20 A.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89
A.0047.0041.0003	Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 20 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€34,22	€34,22

Sommano euro	50,56
Spese generali 15% euro	7,58
Sommano euro	58,15
Utile d'impresa 10% euro	5,81
Totale euro	63,96

Codice: D.0009.0007.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 24 A.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4500	€21,97	€9,89

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0041.0004	Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 24 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€33,90	€33,90

Sommano euro	50,24
Spese generali 15% euro	7,54
Sommano euro	57,78
Utile d'impresa 10% euro	5,78
Totale euro	63,55

Codice: D.0009.0007.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 40 A.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,9167	€21,97	€20,14
A.0047.0041.0005	Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 40 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€72,57	€72,57

Sommano euro	101,32
Spese generali 15% euro	15,20
Sommano euro	116,51
Utile d'impresa 10% euro	11,65
Totale euro	128,17

Codice: D.0009.0007.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 63 A.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2333	€21,97	€27,10
A.0047.0041.0006	Contattore a due contatti, 1NA+1NA; 2 NA; 2 NC per guida DIN, corrente nominale di impiego in AC1/Ac-7a, 63 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€100,76	€100,76

Sommano euro	136,46
Spese generali 15% euro	20,47
Sommano euro	156,93
Utile d'impresa 10% euro	15,69
Totale euro	172,62



Codice: D.0009.0007.0014
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Voltmetro per la misura della tensione in c.a. di tipo analogico per guida DIN, 300/500 V.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4667	€21,97	€10,25
A.0047.0041.0007	Voltmetro per la misura della tensione in c.a. di tipo analogico per guida DIN, 300/500 V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€37,52	€37,52

Sommano euro	52,08
Spese generali 15% euro	7,81
Sommano euro	59,89
Utile d'impresa 10% euro	5,99
Totale euro	65,88

Codice: D.0009.0007.0015
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Amperometro per la misura della corrente in c.a. di tipo analogico per guida DIN, da 5 a 30 A, a lettura diretta o attraverso TA (questo escluso), con apposita scala.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4833	€21,97	€10,62
A.0047.0041.0008	Amperometro per la misura della corrente in c.a. di tipo analogico per guida DIN, da 5 a 30 A, a lettura diretta o attraverso TA (questo escluso), con apposita scala. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€39,01	€39,01

Sommano euro	53,93
Spese generali 15% euro	8,09
Sommano euro	62,02
Utile d'impresa 10% euro	6,20
Totale euro	68,22

Codice: D.0009.0007.0016
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Voltmetro per la misura della tensione in c.a. di tipo digitale in classe 0,5 per guida DIN.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2167	€21,97	€26,73
A.0047.0041.0009	Voltmetro per la misura della tensione in c.a. di tipo digitale in classe 0,5 per guida DIN. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€103,69	€103,69



Sommano euro	134,72
Spese generali 15% euro	20,21
Sommano euro	154,93
Utile d'impresa 10% euro	15,49
Totale euro	170,42

Codice:	D.0009.0007.0017
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Amperometro per la misura della corrente in c.a. di tipo digitale in classe 0,5 per guida DIN.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2333	€21,97	€27,10
A.0047.0041.0010	Amperometro per la misura della corrente in c.a. di tipo digitale in classe 0,5 per guida DIN. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€105,34	€105,34

Sommano euro	136,74
Spese generali 15% euro	20,51
Sommano euro	157,25
Utile d'impresa 10% euro	15,73
Totale euro	172,98

Codice:	D.0009.0007.0018
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore orario elettronico con riserva di carica, 2 canali gg/ss.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,6000	€21,97	€35,15
A.0047.0041.0011	Interruttore orario elettronico con riserva di carica, 2 canali gg/ss. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€127,76	€127,76

Sommano euro	175,82
Spese generali 15% euro	26,37
Sommano euro	202,20
Utile d'impresa 10% euro	20,22
Totale euro	222,41

Codice:	D.0009.0007.0019
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORE CREPUSCOLARE IN RESINA IP54 da 24V-220V 50-60Hz con regolazione soglia 1-50 lux e portata contatti 10A 250V.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,2667	€21,97	€27,83
A.0047.0041.0012	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE IN RESINA IP54 da 24V-220V 50-60Hz con regolazione soglia 1-50 lux e portata contatti 10A 250V. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€105,75	€105,75

Sommano euro	140,03
Spese generali 15% euro	21,01
Sommano euro	161,04
Utile d'impresa 10% euro	16,10
Totale euro	177,14

Codice: D.0009.0007.0020

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore crepuscolare per guida DIN, completo di elemento esterno fotosensibile per il rilevamento del livello di soglia di luminosità.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,9333	€21,97	€42,48
A.0047.0041.0013	Interruttore crepuscolare per guida DIN, completo di elemento esterno fotosensibile per il rilevamento del livello di soglia di luminosità. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€144,44	€144,44

Sommano euro	212,74
Spese generali 15% euro	31,91
Sommano euro	244,65
Utile d'impresa 10% euro	24,46
Totale euro	269,12

Codice: D.0009.0007.0021

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore di controllo 16 A, con lampada spia di segnalazione incorporata, per guida DIN.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0041.0014	Interruttore di controllo 16 A, con lampada spia di segnalazione incorporata, per guida DIN. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€17,32	€17,32

Sommano euro	26,75
Spese generali 15% euro	4,01
Sommano euro	30,76
Utile d'impresa 10% euro	3,08
Totale euro	33,84



Codice: D.0009.0007.0022
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RELE' ELETTRONICO di tipo modulare da 16A 24V-220V monostabile ad 1 contatto.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0047.0041.0015	RELE' ELETTRONICO di tipo modulare da 16A 24V-220V monostabile ad 1 contatto. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€15,34	€15,34

Sommano euro	27,29
Spese generali 15% euro	4,09
Sommano euro	31,38
Utile d'impresa 10% euro	3,14
Totale euro	34,52

Codice: D.0009.0007.0023
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI RELE' ELETTRONICO di tipo modulare da 16A 24V-220V monostabile a 2 contatti.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,4333	€21,97	€9,52
A.0047.0041.0016	RELE' ELETTRONICO di tipo modulare da 16A 24V-220V monostabile a 2 contatti. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€31,85	€31,85

Sommano euro	47,83
Spese generali 15% euro	7,17
Sommano euro	55,00
Utile d'impresa 10% euro	5,50
Totale euro	60,50

Codice: D.0009.0007.0024
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele' monostabile per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3667	€21,97	€8,06
A.0047.0041.0017	Rele' monostabile per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€25,44	€25,44



Sommano euro	39,95
Spese generali 15% euro	5,99
Sommano euro	45,94
Utile d'impresa 10% euro	4,59
Totale euro	50,54

Codice:	D.0009.0007.0025
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele' passo passo elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0041.0018	Rele' passo passo elettromeccanico per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti. Fornito apie' d'opera.	cad	1,0000	€24,52	€24,52

Sommano euro	38,66
Spese generali 15% euro	5,80
Sommano euro	44,46
Utile d'impresa 10% euro	4,45
Totale euro	48,90

Codice:	D.0009.0007.0026
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Rele' passo passo elettronico, per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7167	€21,97	€15,75
A.0047.0041.0019	Rele' passo passo elettronico, per guida DIN, bobina 230 V 2 contatti. Fornito a pie'd'opera.	cad	1,0000	€56,32	€56,32

Sommano euro	78,52
Spese generali 15% euro	11,78
Sommano euro	90,30
Utile d'impresa 10% euro	9,03
Totale euro	99,33

Codice:	D.0009.0007.0027
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile modulare per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 20 a 32 A per ciascun polo.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0041.0020	Portafusibile modulare per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 20 a 32 A per ciascun polo. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€6,25	€6,25

Sommano euro	18,52
Spese generali 15% euro	2,78
Sommano euro	21,30
Utile d'impresa 10% euro	2,13
Totale euro	23,43

Codice: D.0009.0007.0028

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile modulare per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 50 A per ciascun polo.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2333	€21,97	€5,13
A.0047.0041.0021	Portafusibile modulare per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 50 A per ciascun polo. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€12,72	€12,72

Sommano euro	26,45
Spese generali 15% euro	3,97
Sommano euro	30,42
Utile d'impresa 10% euro	3,04
Totale euro	33,46

Codice: D.0009.0007.0029

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Portafusibile modulare per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 125 A per ciascun polo.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3833	€21,97	€8,42
A.0047.0041.0022	Portafusibile modulare per guida DIN, 1 - 1+N - 2 - 3 - 4 poli, da 125 A per ciascun polo. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€25,00	€25,00

Sommano euro	42,03
Spese generali 15% euro	6,30
Sommano euro	48,33
Utile d'impresa 10% euro	4,83
Totale euro	53,17



Codice: D.0009.0007.0030

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Bobina di apertura a lancio di corrente per interruttore modulare da montare su guida DIN, con contatto di autodiseccitazione e contatto ON-OFF per segnalazione di aperto/chiuso.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0041.0023	Bobina di apertura a lancio di corrente per interruttore modulare da montare su guida DIN, con contatto di autodiseccitazione e contatto ON-OFF per segnalazione di aperto/chiuso. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€23,72	€23,72

Sommano euro	37,50
Spese generali 15% euro	5,62
Sommano euro	43,12
Utile d'impresa 10% euro	4,31
Totale euro	47,44

Codice: D.0009.0007.0031

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Contatto ausiliario di segnalazione dello stato aperto/chiuso dell'interruttore modulare per guida DIN associato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2667	€21,97	€5,86
A.0047.0041.0024	Contatto ausiliario di segnalazione dello stato aperto/chiuso dell'interruttore modulare per guida DIN associato. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€18,55	€18,55

Sommano euro	28,71
Spese generali 15% euro	4,31
Sommano euro	33,02
Utile d'impresa 10% euro	3,30
Totale euro	36,32

Codice: D.0009.0007.0032

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Bobina di minima tensione per arresto di emergenza a sicurezza positiva o per protezione contro l'abbassamento di tensione inferiore al 70% di Vn, per interruttore modulare da montare su guida DIN, con contatto di autodiseccitazione e contatto ON-OFF per segnalazione di aperto/chiuso.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,6167	€21,97	€13,55

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0041.0025	Bobina di minima tensione per arresto di emergenza a sicurezza positiva o per protezione contro l'abbassamento di tensione inferiore al 70% di V _n , per interruttore modulare da montare su guida DIN, con contatto di autodiseccitazione e contatto ON-OFF per s	cad	1,0000	€48,73	€48,73

Sommano euro	68,73
Spese generali 15% euro	10,31
Sommano euro	79,04
Utile d'impresa 10% euro	7,90
Totale euro	86,94

Codice: D.0009.0007.0033

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Comando motorizzato per interruttore modulare fino a 63 A, da montare su guida DIN.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0167	€21,97	€44,31
A.0047.0041.0026	Comando motorizzato per interruttore modulare fino a 63 A, da montare su guida DIN.Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€169,00	€169,00

Sommano euro	221,91
Spese generali 15% euro	33,29
Sommano euro	255,20
Utile d'impresa 10% euro	25,52
Totale euro	280,72

Codice: D.0009.0007.0034

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Pulsante con contatti 1 NA - 1 NC.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1833	€21,97	€4,03
A.0047.0041.0027	Pulsante con contatti 1 NA - 1 NC. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€11,67	€11,67

Sommano euro	20,00
Spese generali 15% euro	3,00
Sommano euro	23,00
Utile d'impresa 10% euro	2,30
Totale euro	25,30



Codice: D.0009.0007.0035

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Pulsante luminoso con contatti 1 NA - 1 NC.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0047.0041.0028	Pulsante luminoso con contatti 1 NA - 1 NC. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€12,79	€12,79

Sommano euro	21,49
Spese generali 15% euro	3,22
Sommano euro	24,71
Utile d'impresa 10% euro	2,47
Totale euro	27,18

Codice: D.0009.0007.0036

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Spia di segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso, verde, giallo, blu, trasparente.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0833	€25,82	€2,15
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0047.0041.0029	Spia di segnalazione per guida DIN, gemma di colore rosso, verde, giallo, blu, trasparente. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€12,76	€12,76

Sommano euro	18,57
Spese generali 15% euro	2,79
Sommano euro	21,36
Utile d'impresa 10% euro	2,14
Totale euro	23,49

Codice: D.0009.0007.0037

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Commutatore bipolare 16 A per guida DIN, I -O -II.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
A.0047.0041.0030	Commutatore bipolare 16 A per guida DIN, I -O -II. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€25,60	€25,60

Sommano euro	37,23
Spese generali 15% euro	5,58
Sommano euro	42,81
Utile d'impresa 10% euro	4,28
Totale euro	47,10



Codice: D.0009.0007.0038
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Deviatore 16 A 2 poli, per guida DIN.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3500	€21,97	€7,69
A.0047.0041.0031	Deviatore 16 A 2 poli, per guida DIN. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€26,30	€26,30

Sommano euro	38,29
Spese generali 15% euro	5,74
Sommano euro	44,04
Utile d'impresa 10% euro	4,40
Totale euro	48,44

Codice: D.0009.0007.0039
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore salvamotore per guida DIN, da 0,16 a 6,3 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,7333	€21,97	€16,11
A.0047.0041.0032	Interruttore salvamotore per guida DIN, da 0,16 a 6,3 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€56,38	€56,38

Sommano euro	81,10
Spese generali 15% euro	12,16
Sommano euro	93,26
Utile d'impresa 10% euro	9,33
Totale euro	102,59

Codice: D.0009.0007.0040
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore salvamotore per guida DIN, da 9 a 16 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8500	€21,97	€18,67
A.0047.0041.0033	Interruttore salvamotore per guida DIN, da 9 a 16 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€66,93	€66,93

Sommano euro	94,21
Spese generali 15% euro	14,13
Sommano euro	108,34
Utile d'impresa 10% euro	10,83
Totale euro	119,18



Codice: D.0009.0007.0041
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Interruttore salvamotore per guida DIN, da 20 a 25 A.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0333	€21,97	€22,70
A.0047.0041.0034	Interruttore salvamotore per guida DIN, da 20 a 25 A. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€82,59	€82,59

Sommano euro	113,90
Spese generali 15% euro	17,08
Sommano euro	130,98
Utile d'impresa 10% euro	13,10
Totale euro	144,08

Codice: D.0009.0007.0042
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 7,5kvar (gradini 3x2,5 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,6667	€21,97	€146,47
A.0047.0042.0001	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€573,00	€573,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	816,0000	€0,01	€8,16

Sommano euro	805,09
Spese generali 15% euro	120,76
Sommano euro	925,85
Utile d'impresa 10% euro	92,58
Totale euro	1018,44



Codice: D.0009.0007.0043

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 12,5kvar (gradini 5x2,5 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,6667	€21,97	€146,47
A.0047.0042.0002	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€651,00	€651,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	946,0000	€0,01	€9,46

Sommano euro	910,21
Spese generali 15% euro	136,53
Sommano euro	1046,74
Utile d'impresa 10% euro	104,67
Totale euro	1151,42

Codice: D.0009.0007.0044

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 17,5kvar (gradini 7x2,5 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,6667	€21,97	€146,47
A.0047.0042.0003	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€677,00	€677,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	978,0000	€0,01	€9,78



Sommano euro	936,53
Spese generali 15% euro	140,48
Sommano euro	1077,01
Utile d'impresa 10% euro	107,70
Totale euro	1184,71

Codice: D.0009.0007.0045

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 20kvar (gradini 4x5 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,6667	€21,97	€146,47
A.0047.0042.0004	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€807,00	€807,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	1056,76
Spese generali 15% euro	158,51
Sommano euro	1215,27
Utile d'impresa 10% euro	121,53
Totale euro	1336,80

Codice: D.0009.0007.0046

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 25kvar (gradini 5x5 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,6667	€21,97	€146,47
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0042.0005	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€833,00	€833,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	1082,76
Spese generali 15% euro	162,41
Sommano euro	1245,17
Utile d'impresa 10% euro	124,52
Totale euro	1369,69

Codice: D.0009.0007.0047

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 30kvar (gradini 6x5 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,6667	€21,97	€146,47
A.0047.0042.0006	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€898,00	€898,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	1147,76
Spese generali 15% euro	172,16
Sommano euro	1319,92
Utile d'impresa 10% euro	131,99
Totale euro	1451,92

Codice: D.0009.0007.0048

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 35kvar (gradini 7x5 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	5,0000	€25,82	€129,10
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,6667	€21,97	€146,47
A.0047.0042.0007	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€937,00	€937,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	1212,58
Spese generali 15% euro	181,89
Sommano euro	1394,46
Utile d'impresa 10% euro	139,45
Totale euro	1533,91

Codice: D.0009.0007.0049

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 50kvar (gradini 5x10 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,6667	€21,97	€190,41
A.0047.0042.0008	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€1406,00	€1406,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	1751,35
Spese generali 15% euro	262,70
Sommano euro	2014,05
Utile d'impresa 10% euro	201,40
Totale euro	2215,46



Codice: D.0009.0007.0050

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 70kvar (gradini 7x10 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,6667	€21,97	€190,41
A.0047.0042.0009	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€1796,00	€1796,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	2141,35
Spese generali 15% euro	321,20
Sommano euro	2462,55
Utile d'impresa 10% euro	246,25
Totale euro	2708,81

Codice: D.0009.0007.0051

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 100kvar (gradini 10x10 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	6,0000	€25,82	€154,92
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	8,6667	€21,97	€190,41
A.0047.0042.0010	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€2109,00	€2109,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	2454,36
Spese generali 15% euro	368,15
Sommano euro	2822,51
Utile d'impresa 10% euro	282,25
Totale euro	3104,77

Codice: D.0009.0007.0052

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 120kvar (gradini 12x10 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	7,0000	€25,82	€180,74
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	9,3333	€21,97	€205,05
A.0047.0042.0011	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€2488,00	€2488,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	2873,82
Spese generali 15% euro	431,07
Sommano euro	3304,90
Utile d'impresa 10% euro	330,49
Totale euro	3635,38

Codice: D.0009.0007.0053

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 150kvar (gradini 15x10 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	7,0000	€25,82	€180,74
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	9,3333	€21,97	€205,05
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0042.0012	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€2683,00	€2683,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	3068,83
Spese generali 15% euro	460,32
Sommano euro	3529,16
Utile d'impresa 10% euro	352,92
Totale euro	3882,07

Codice: D.0009.0007.0054

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 180kvar (gradini 9x20 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,6667	€25,82	€223,77
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	10,0000	€21,97	€219,70
A.0047.0042.0013	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€3099,00	€3099,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	3542,51
Spese generali 15% euro	531,38
Sommano euro	4073,89
Utile d'impresa 10% euro	407,39
Totale euro	4481,28

Codice: D.0009.0007.0055

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 200kvar (gradini 10x20 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	7,0000	€25,82	€180,74
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	10,0000	€21,97	€219,70
A.0047.0042.0014	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€3229,00	€3229,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	3629,48
Spese generali 15% euro	544,42
Sommano euro	4173,90
Utile d'impresa 10% euro	417,39
Totale euro	4591,29

Codice: D.0009.0007.0056

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 240kvar (gradini 12x20 kvar. Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	10,0000	€25,82	€258,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	10,0000	€21,97	€219,70
A.0047.0042.0015	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€4554,00	€4554,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06

Sommano euro	5031,96
Spese generali 15% euro	754,79
Sommano euro	5786,75
Utile d'impresa 10% euro	578,68
Totale euro	6365,43



Codice: D.0009.0007.0057

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 280kvar (gradini 14x20 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	10,0000	€25,82	€258,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	10,0000	€21,97	€219,70
A.0047.0042.0016	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€5203,00	€5203,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07

Sommano euro	5680,97
Spese generali 15% euro	852,15
Sommano euro	6533,12
Utile d'impresa 10% euro	653,31
Totale euro	7186,43

Codice: D.0009.0007.0058

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 320kvar (gradini 16x20 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	12,0000	€21,97	€263,64
A.0047.0042.0017	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€5722,00	€5722,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08



Sommano euro	6295,56
Spese generali 15% euro	944,33
Sommano euro	7239,89
Utile d'impresa 10% euro	723,99
Totale euro	7963,88

Codice: D.0009.0007.0059

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 385kvar (gradini 11x35 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	13,0000	€25,82	€335,66
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	13,0000	€21,97	€285,61
A.0047.0042.0018	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€7539,00	€7539,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10

Sommano euro	8160,37
Spese generali 15% euro	1224,06
Sommano euro	9384,43
Utile d'impresa 10% euro	938,44
Totale euro	10322,87

Codice: D.0009.0007.0060

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 440kvar (gradini 11x40 kvar. Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	14,0000	€25,82	€361,48
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	14,0000	€21,97	€307,58
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0047.0042.0019	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€7798,00	€7798,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	11,0000	€0,01	€0,11

Sommano euro	8467,17
Spese generali 15% euro	1270,08
Sommano euro	9737,25
Utile d'impresa 10% euro	973,72
Totale euro	10710,97

Codice: D.0009.0007.0061

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cos(phi); tensione di alimentazione 110 - 220 - 380 V, comprensivo di accessori per la posa ed il collegamento; 605kvar (gradini 11x55 kvar). Dato in opera funzionante compresi i collegamenti, la prova e la taratura della macchina nonche' la verifica dell'impianto collegato.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	20,0000	€25,82	€516,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	20,0000	€21,97	€439,40
A.0047.0042.0020	GRUPPO DI RIFASAMENTO del tipo automatico a gradini, in versione da parete o da armadio, completo di sezionatore generale, condensatore serie standard: 400V e regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramen	cad	1,0000	€12114,00	€12114,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	17,0000	€0,01	€0,17

Sommano euro	13069,97
Spese generali 15% euro	1960,50
Sommano euro	15030,47
Utile d'impresa 10% euro	1503,05
Totale euro	16533,51

D.0009.0008 - Pali per illuminazione stradale



Codice: D.0009.0008.0049

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina, avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale; resina poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura estesa lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsetti (questa esclusa). Materiale prodotto con processo di produzione certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 3,00; diametro base-sommità mm 100-70; sp. mm 6,5.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0833	€21,97	€23,80
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,8333	€24,19	€20,16
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0054.0019.0001	Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina con la tecnologia dell'avvolgimento di fibre continue, impregnate su mandrino rotante (filament winding)avente le seguenti	cad	1,0000	€87,00	€87,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	146,09
Spese generali 15% euro	21,91
Sommano euro	168,00
Utile d'impresa 10% euro	16,80
Totale euro	184,80

Codice: D.0009.0008.0050

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina, avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale; resina poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura estesa lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsetti (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 4,00; diametro base-sommità mm 110-70; sp. mm 6,5.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6667	€24,19	€16,13
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0019.0002	Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina con la tecnologia dell'avvolgimento di fibre continue, impregnate su mandrino rotante (filament winding)avente le seguenti	cad	1,0000	€103,00	€103,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	165,06
Spese generali 15% euro	24,76
Sommano euro	189,82
Utile d'impresa 10% euro	18,98
Totale euro	208,80

Codice: D.0009.0008.0051

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale; resina poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura estesa lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsetteria (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 5,00; diametro base-sommità mm 120-75; sp. mm 7,5.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,6667	€24,19	€40,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0054.0019.0003	Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina con la tecnologia dell'avvolgimento di fibre continue, impregnate su mandrino rotante (filament winding)avente le seguenti	cad	1,0000	€157,00	€157,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	255,29
Spese generali 15% euro	38,29
Sommano euro	293,59
Utile d'impresa 10% euro	29,36
Totale euro	322,94



Codice: D.0009.0008.0052

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale; resina poliesteri insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura estesa lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsetti (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 6,00; diametro base-sommità mm 170-115; sp. mm 6,6.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,2500	€21,97	€49,43
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,6667	€24,19	€40,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4167	€25,82	€36,58
A.0054.0019.0004	Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina con la tecnologia dell'avvolgimento di fibre continue, impregnate su mandrino rotante (filament winding)avente le seguenti	cad	1,0000	€225,00	€225,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	355,77
Spese generali 15% euro	53,37
Sommano euro	409,13
Utile d'impresa 10% euro	40,91
Totale euro	450,05

Codice: D.0009.0008.0053

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale; resina poliesteri insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura estesa lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsetti (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 7,00; diametro base-sommità mm 175-115; sp. mm 6,0.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,6667	€21,97	€58,59
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,5000	€24,19	€36,29
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0019.0005	Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina con la tecnologia dell'avvolgimento di fibre continue, impregnate su mandrino rotante (filament winding)avente le seguenti	cad	1,0000	€263,00	€263,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	396,76
Spese generali 15% euro	59,51
Sommano euro	456,27
Utile d'impresa 10% euro	45,63
Totale euro	501,90

Codice: D.0009.0008.0054

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale; resina poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura estesa lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsetti (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 8,00; diametro base-sommità mm 185-115; sp. mm 6,0.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,6667	€21,97	€58,59
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8333	€24,19	€44,35
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
A.0054.0019.0006	Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina con la tecnologia dell'avvolgimento di fibre continue, impregnate su mandrino rotante (filament winding)avente le seguenti	cad	1,0000	€332,00	€332,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	478,13
Spese generali 15% euro	71,72
Sommano euro	549,85
Utile d'impresa 10% euro	54,98
Totale euro	604,83



Codice: D.0009.0008.0055

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale; resina poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura estesa lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsettiere (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 9,00; diametro base-sommità mm 190-115; sp. mm 6,0.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,0000	€21,97	€65,91
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8333	€24,19	€44,35
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
A.0054.0019.0007	Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina con la tecnologia dell'avvolgimento di fibre continue, impregnate su mandrino rotante (filament winding)avente le seguenti	cad	1,0000	€354,00	€354,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	507,45
Spese generali 15% euro	76,12
Sommano euro	583,57
Utile d'impresa 10% euro	58,36
Totale euro	641,92

Codice: D.0009.0008.0056

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina avente le seguenti caratteristiche: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore a 165% del peso totale; resina poliestere insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura estesa lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico a protezione degli agenti chimico-atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su ral disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro mm 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsettiere (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 10,00; diametro base-sommità mm 195-115; sp. mm 6,5.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,0000	€21,97	€65,91
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,8333	€24,19	€44,35
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5833	€25,82	€40,88

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0019.0008	Sostegno tronco-conico monolitico a conicità costante e spessore inversamente proporzionale al diametro, realizzato in vetroresina con la tecnologia dell'avvolgimento di fibre continue, impregnate su mandrino rotante (filament winding) avente le seguenti	cad	1,0000	€396,00	€396,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	549,42
Spese generali 15% euro	82,41
Sommano euro	631,83
Utile d'impresa 10% euro	63,18
Totale euro	695,02

Codice: D.0009.0008.0057

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno monolitico a sezione cilindrica, realizzato in vetroresina. Costituito da: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore al 65% del peso totale; resina poliesteri insatura di tipo isoftalico ad alto modulo elastico; totale assenza di inerti; finitura esterna lucida, ricca di resina, con velo superficiale in tessuto non tessuto sintetico di protezione degli agenti chimico atmosferici e dei raggi U.V.; colore a scelta su gamma cal disponibile. Corredato di codolo superiore in vetroresina (diametro 60), foro ingresso cavi e asola per alloggiamento morsettiera (questa esclusa). Materiale prodotto con processo certificato UNI EN ISO 9001. Dato in opera con altezza fuori terra m. 3,00; diametro mm 101; sp. mm 5,5.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,3333	€21,97	€29,29
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
A.0054.0019.0009	Sostegno monolitico a sezione cilindrica, realizzato in vetroresina con la tecnologia dell'avvolgimento di fibre continue, impregnate su mandrino rotante (filament winding). Costituito da: fibra di vetro continua nella quantità non inferiore al 65% del pe	cad	1,0000	€102,00	€102,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	172,77
Spese generali 15% euro	25,91
Sommano euro	198,68
Utile d'impresa 10% euro	19,87
Totale euro	218,55



Codice: D.0009.0008.0058

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'alluminio estruso e successiva verniciatura in colore grigio ossido ferro micaceo o altro su base ral disponibile. Completo di palina in acciaio zincato a caldo diametro 89 mm., spessore 4 mm., lunghezza 1850/ 2000 mm. dotata di attacco messa a terra e foro ingresso cavi - da inserire all'interno del sostegno e da fissare al medesimo con 6 grani in acciaio inox M8.. Fornito franco cantiere con altezza fuori terra m. 3,00.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,5000	€21,97	€98,86
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,6667	€24,19	€88,70
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0054.0019.0010	Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'	cad	1,0000	€920,00	€920,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08

Sommano euro	1172,37
Spese generali 15% euro	175,86
Sommano euro	1348,23
Utile d'impresa 10% euro	134,82
Totale euro	1483,05

Codice: D.0009.0008.0059

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'alluminio estruso e successiva verniciatura in colore grigio ossido ferro micaceo o altro su base ral disponibile. Completo di palina in acciaio zincato a caldo diametro 89 mm., spessore 4 mm., lunghezza 1850/ 2000 mm. dotata di attacco messa a terra e foro ingresso cavi - da inserire all'interno del sostegno e da fissare al medesimo con 6 grani in acciaio inox M8.. Dato in opera con altezza fuori terra m. 3,50.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,6667	€21,97	€102,53
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,5000	€24,19	€84,67
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
A.0054.0019.0011	Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'	cad	1,0000	€1000,00	€1000,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09

Sommano euro	1260,63
Spese generali 15% euro	189,09
Sommano euro	1449,72
Utile d'impresa 10% euro	144,97
Totale euro	1594,70

Codice: D.0009.0008.0060

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'alluminio estruso e successiva verniciatura in colore grigio ossido ferro micaceo o altro su base ral disponibile. Completo di palina in acciaio zincato a caldo diametro 89 mm., spessore 4 mm., lunghezza 1850/ 2000 mm. dotata di attacco messa a terra e foro ingresso cavi - da inserire all'interno del sostegno e da fissare al medesimo con 6 grani in acciaio inox M8.. Dato in opera con altezza fuori terra m. 4,20.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,0000	€21,97	€131,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	5,5000	€24,19	€133,05
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0054.0019.0012	Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'	cad	1,0000	€1100,00	€1100,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10

Sommano euro	1455,44
Spese generali 15% euro	218,32
Sommano euro	1673,76
Utile d'impresa 10% euro	167,38
Totale euro	1841,13

Codice: D.0009.0008.0061

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'alluminio estruso e successiva verniciatura in colore grigio ossido ferro micaceo o altro su base ral disponibile. Completo di palina in acciaio zincato a caldo diametro 89 mm., spessore 4 mm., lunghezza 1850/ 2000 mm. dotata di attacco messa a terra e foro ingresso cavi - da inserire all'interno del sostegno e da fissare al medesimo con 6 grani in acciaio inox M8.. Dato in opera con altezza fuori terra m. 5,20.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,8333	€21,97	€128,16
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
A.0054.0019.0013	Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'	cad	1,0000	€1245,00	€1245,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	11,0000	€0,01	€0,11
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	11,0000	€0,01	€0,11

Sommano euro	1543,39
Spese generali 15% euro	231,51
Sommano euro	1774,90
Utile d'impresa 10% euro	177,49
Totale euro	1952,39

Codice:	D.0009.0008.0062
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'alluminio estruso e successiva verniciatura in colore grigio ossido ferro micaceo o altro su base ral disponibile. Completo di palina in acciaio zincato a caldo diametro 89 mm., spessore 4 mm., lunghezza 1850/ 2000 mm. dotata di attacco messa a terra e foro ingresso cavi - da inserire all'interno del sostegno e da fissare al medesimo con 6 grani in acciaio inox M8.. Dato in opera con altezza fuori terra m. 6,00.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,3333	€21,97	€117,17
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	5,0000	€24,19	€120,95
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
A.0054.0019.0014	Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'	cad	1,0000	€1360,00	€1360,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	12,0000	€0,01	€0,12
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	12,0000	€0,01	€0,12

Sommano euro	1680,23
Spese generali 15% euro	252,03
Sommano euro	1932,26
Utile d'impresa 10% euro	193,23
Totale euro	2125,49



Codice: D.0009.0008.0063

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'alluminio estruso e successiva verniciatura in colore grigio ossido ferro micaceo o altro su base ral disponibile. Completo di palina in acciaio zincato a caldo diametro 89 mm., spessore 4 mm., lunghezza 1850/ 2000 mm. dotata di attacco messa a terra e foro ingresso cavi - da inserire all'interno del sostegno e da fissare al medesimo con 6 grani in acciaio inox M8.. Dato in opera con altezza fuori terra m. 7,00.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,8333	€21,97	€150,13
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	5,5000	€24,19	€133,05
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	5,3333	€25,82	€137,71
A.0054.0019.0015	Sostegno in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060 - spessore 4 mm., diametro 120 mm., con scanalature esterne verticali e nervature interne di rinforzo. Corredato di portella e morsettiera in classe II. Finitura mediante elettrocolorazione nera dell'	cad	1,0000	€1590,00	€1590,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15

Sommano euro	2019,98
Spese generali 15% euro	303,00
Sommano euro	2322,98
Utile d'impresa 10% euro	232,30
Totale euro	2555,27

Codice: D.0009.0008.0064

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Braccio a pastorale, da accoppiare a sostegno in alluminio, realizzato in unico elemento in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060, scatolato, dimensioni 50x80 mm, spessore 2,5 mm, raggio di curvatura 550 mm. Corredato di attacco filettato 1 gas, (per il montaggio di un apparecchio a sospensione) e di due tappi di chiusura in fusione di alluminio a norma UNI 4514, finito come il sostegno. Completo di una coppia di flange di fissaggio in alluminio estruso con funzione di raccordo sostegno/braccio, da serrare al sostegno mediante viti in acciaio inox M6, finitura con verniciatura a polveri. Dato in opera con lunghezza del tratto lineare mm 1000.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,8333	€21,97	€84,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,3333	€24,19	€56,44
A.0054.0020.0001	Braccio a pastorale, da accoppiare a sostegno in alluminio, realizzato in unico elemento in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060, scatolato, dimensioni 50x80mm, spessore 2,5 mm, raggio di curvatura 550 mm. Corredato di attacco filettato 1 gas	cad	1,0000	€540,00	€540,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04



Sommano euro	682,90
Spese generali 15% euro	102,44
Sommano euro	785,34
Utile d'impresa 10% euro	78,53
Totale euro	863,87

Codice: D.0009.0008.0065

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Braccio a pastorale, da accoppiare a sostegno in alluminio, realizzato in unico elemento in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060, scatolato, dimensioni 50x80 mm, spessore 2,5 mm, raggio di curvatura 550 mm. Corredato di attacco filettato 1 gas, (per il montaggio di un apparecchio a sospensione) e di due tappi di chiusura in fusione di alluminio a norma UNI 4514, finito come il sostegno. Completo di una coppia di flange di fissaggio in alluminio estruso con funzione di raccordo sostegno/braccio, da serrare al sostegno mediante viti in acciaio inox M6, finitura con verniciatura a polveri. Dato in opera con lunghezza del tratto lineare mm 1200.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,8333	€21,97	€84,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,5000	€24,19	€60,48
A.0054.0020.0002	Braccio a pastorale, da accoppiare a sostegno in alluminio, realizzato in unico elemento in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060, scatolato, dimensioni 50x80mm, spessore 2,5 mm, raggio di curvatura 550 mm. Corredato di attacco filettato 1 gas	cad	1,0000	€565,00	€565,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	711,93
Spese generali 15% euro	106,79
Sommano euro	818,72
Utile d'impresa 10% euro	81,87
Totale euro	900,59

Codice: D.0009.0008.0066

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Braccio a pastorale, da accoppiare a sostegno in alluminio, realizzato in unico elemento in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060, scatolato, dimensioni 50x80 mm, spessore 2,5 mm, raggio di curvatura 550 mm. Corredato di attacco filettato 1 gas, (per il montaggio di un apparecchio a sospensione) e di due tappi di chiusura in fusione di alluminio a norma UNI 4514, finito come il sostegno. Completo di una coppia di flange di fissaggio in alluminio estruso con funzione di raccordo sostegno/braccio, da serrare al sostegno mediante viti in acciaio inox M6, finitura con verniciatura a polveri. Dato in opera con lunghezza del tratto lineare mm 1450.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,1667	€21,97	€91,54
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,1667	€24,19	€52,41

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0020.0003	Braccio a pastorale, da accoppiare a sostegno in alluminio, realizzato in unico elemento in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060, scatolato, dimensioni 50x80mm, spessore 2,5 mm, raggio di curvatura 550 mm. Corredato di attacco filettato 1 gas	cad	1,0000	€585,00	€585,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	731,20
Spese generali 15% euro	109,68
Sommano euro	840,88
Utile d'impresa 10% euro	84,09
Totale euro	924,97

Codice: D.0009.0008.0067

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Braccio a pastorale, da accoppiare a sostegno in alluminio, realizzato in unico elemento in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060, scatolato, dimensioni 50x80 mm, spessore 2,5 mm, raggio di curvatura 550 mm. Corredato di attacco filettato 1 gas, (per il montaggio di un apparecchio a sospensione) e di due tappi di chiusura in fusione di alluminio a norma UNI 4514, finito come il sostegno. Completo di una coppia di flange di fissaggio in alluminio estruso con funzione di raccordo sostegno/braccio, da serrare al sostegno mediante viti in acciaio inox M6, finitura con verniciatura a polveri. Dato in opera con lunghezza del tratto lineare mm 1700.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,0000	€21,97	€87,88
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,0000	€24,19	€72,57
A.0054.0020.0004	Braccio a pastorale, da accoppiare a sostegno in alluminio, realizzato in unico elemento in lega di alluminio estruso a norme UNI 6060, scatolato, dimensioni 50x80mm, spessore 2,5 mm, raggio di curvatura 550 mm. Corredato di attacco filettato 1 gas	cad	1,0000	€625,00	€625,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	787,70
Spese generali 15% euro	118,16
Sommano euro	905,86
Utile d'impresa 10% euro	90,59
Totale euro	996,44

Codice: D.0009.0008.0001

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 3,1m, altezza interrata 0,5m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,3333	€24,19	€32,25
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0049.0001.0001	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predispost	cad	1,0000	€233,37	€233,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	339,85
Spese generali 15% euro	50,98
Sommano euro	390,83
Utile d'impresa 10% euro	39,08
Totale euro	429,91

Codice: D.0009.0008.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 4,1m, altezza interrata 0,6m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,3333	€24,19	€32,25
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0049.0001.0002	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predispost	cad	1,0000	€279,37	€279,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	385,87
Spese generali 15% euro	57,88
Sommano euro	443,75
Utile d'impresa 10% euro	44,37
Totale euro	488,13



Codice: D.0009.0008.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 5,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,3333	€24,19	€32,25
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
B.0049.0001.0003	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predispost	cad	1,0000	€325,37	€325,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	436,19
Spese generali 15% euro	65,43
Sommano euro	501,62
Utile d'impresa 10% euro	50,16
Totale euro	551,78

Codice: D.0009.0008.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,8333	€21,97	€62,25
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,7500	€24,19	€42,33
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0049.0001.0004	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predispost	cad	1,0000	€395,37	€395,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05



Sommano euro	530,28
Spese generali 15% euro	79,54
Sommano euro	609,82
Utile d'impresa 10% euro	60,98
Totale euro	670,80

Codice: D.0009.0008.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,6667	€21,97	€58,59
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,0000	€24,19	€48,38
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
B.0049.0001.0005	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predispost	cad	1,0000	€448,37	€448,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	602,88
Spese generali 15% euro	90,43
Sommano euro	693,31
Utile d'impresa 10% euro	69,33
Totale euro	762,64

Codice: D.0009.0008.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,3333	€21,97	€73,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,1667	€24,19	€52,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,7500	€25,82	€45,18

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0049.0001.0006	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 100 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predispost	cad	1,0000	€507,37	€507,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	682,71
Spese generali 15% euro	102,41
Sommano euro	785,11
Utile d'impresa 10% euro	78,51
Totale euro	863,63

Codice: D.0009.0008.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 3,1m, altezza interrata 0,5m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,3333	€21,97	€73,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,3333	€24,19	€56,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,7500	€25,82	€45,18
B.0049.0001.0007	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sez	cad	1,0000	€354,37	€354,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	533,68
Spese generali 15% euro	80,05
Sommano euro	613,73
Utile d'impresa 10% euro	61,37
Totale euro	675,11

Codice: D.0009.0008.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 4,1m, altezza interrata 0,6m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,3333	€21,97	€73,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,1667	€24,19	€52,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
B.0049.0001.0008	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sez	cad	1,0000	€425,37	€425,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	594,23
Spese generali 15% euro	89,13
Sommano euro	683,37
Utile d'impresa 10% euro	68,34
Totale euro	751,70

Codice: D.0009.0008.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 5,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,3333	€21,97	€73,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,6667	€24,19	€64,51
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,9167	€25,82	€49,49
B.0049.0001.0009	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sez	cad	1,0000	€497,37	€497,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	689,08
Spese generali 15% euro	103,36
Sommano euro	792,45
Utile d'impresa 10% euro	79,24
Totale euro	871,69



Codice: D.0009.0008.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sezione max, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 6,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,3333	€21,97	€73,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,6667	€24,19	€64,51
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1667	€25,82	€55,94
B.0049.0001.0010	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16mmq sez	cad	1,0000	€578,37	€578,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	776,56
Spese generali 15% euro	116,48
Sommano euro	893,04
Utile d'impresa 10% euro	89,30
Totale euro	982,35

Codice: D.0009.0008.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 3,10m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,5000	€21,97	€76,89
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,2500	€24,19	€54,43
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
B.0049.0001.0011	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predispost	cad	1,0000	€471,37	€471,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04



Sommano euro	650,21
Spese generali 15% euro	97,53
Sommano euro	747,74
Utile d'impresa 10% euro	74,77
Totale euro	822,52

Codice: D.0009.0008.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 4,1m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,3333	€21,97	€73,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,0833	€24,19	€50,40
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5833	€25,82	€40,88
B.0049.0001.0012	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predispost	cad	1,0000	€548,37	€548,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06

Sommano euro	717,41
Spese generali 15% euro	107,61
Sommano euro	825,02
Utile d'impresa 10% euro	82,50
Totale euro	907,52

Codice: D.0009.0008.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO RIGATO IN ALLUMINIO fi 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di sali di stagno spessore 15/20 micron, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 5,0m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,8333	€21,97	€84,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,6667	€24,19	€64,51
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0049.0001.0013	PALO RIGATO IN ALLUMINIO f 120 estruso, anodizzato per elettrocolore, a base di Sali di stagno spessore 15/20m, colorato, con finestra di ispezione in alluminio, portafusibile di protezione, 2 fusibili da 10A, morsettiera asportabile a 4 poli, predispost	cad	1,0000	€629,37	€629,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06

Sommano euro	825,65
Spese generali 15% euro	123,85
Sommano euro	949,50
Utile d'impresa 10% euro	94,95
Totale euro	1044,45

Codice: D.0009.0008.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO fi 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 6,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,3333	€21,97	€95,20
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,0000	€24,19	€72,57
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
B.0049.0002.0001	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m da interrare	cad	1,0000	€479,24	€479,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06

Sommano euro	711,78
Spese generali 15% euro	106,77
Sommano euro	818,55
Utile d'impresa 10% euro	81,85
Totale euro	900,40

Codice: D.0009.0008.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO fi 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 7,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,3333	€21,97	€95,20
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,2500	€24,19	€78,62
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
B.0049.0002.0002	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int. 0,8m da interrare	cad	1,0000	€523,24	€523,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06

Sommano euro	770,53
Spese generali 15% euro	115,58
Sommano euro	886,11
Utile d'impresa 10% euro	88,61
Totale euro	974,72

Codice: D.0009.0008.0016

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 8,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,5000	€21,97	€98,86
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,3333	€24,19	€80,63
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0049.0002.0003	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m da interrare	cad	1,0000	€569,24	€569,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06

Sommano euro	835,12
Spese generali 15% euro	125,27
Sommano euro	960,39
Utile d'impresa 10% euro	96,04
Totale euro	1056,43



Codice: D.0009.0008.0017

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO fi 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 6,0m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	4,8333	€21,97	€106,19
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,5000	€24,19	€84,67
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
B.0049.0002.0004	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, completa di basamento co	cad	1,0000	€585,24	€585,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06

Sommano euro	853,87
Spese generali 15% euro	128,08
Sommano euro	981,95
Utile d'impresa 10% euro	98,20
Totale euro	1080,15

Codice: D.0009.0008.0018

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO fi 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 6,8m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,0000	€21,97	€109,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,6667	€24,19	€88,70
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
B.0049.0002.0005	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,8m, completa di basamento co	cad	1,0000	€642,24	€642,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07



Sommano euro	918,58
Spese generali 15% euro	137,79
Sommano euro	1056,37
Utile d'impresa 10% euro	105,64
Totale euro	1162,00

Codice: D.0009.0008.0019

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO fi 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 7,8m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,0000	€21,97	€109,85
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,8333	€24,19	€92,73
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,8333	€25,82	€73,16
B.0049.0002.0006	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,8m, completa di basamento co	cad	1,0000	€684,24	€684,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07

Sommano euro	968,92
Spese generali 15% euro	145,34
Sommano euro	1114,26
Utile d'impresa 10% euro	111,43
Totale euro	1225,68

Codice: D.0009.0008.0020

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore fi 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 6,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,1667	€21,97	€113,51
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,1667	€24,19	€100,79
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0049.0002.0007	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m	cad	1,0000	€680,24	€680,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07

Sommano euro	968,04
Spese generali 15% euro	145,21
Sommano euro	1113,24
Utile d'impresa 10% euro	111,32
Totale euro	1224,57

Codice: D.0009.0008.0021

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore fi 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 7,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,0833	€21,97	€111,68
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,2500	€24,19	€102,81
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0833	€25,82	€79,61
B.0049.0002.0008	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int. 0,8m	cad	1,0000	€754,24	€754,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07

Sommano euro	1057,28
Spese generali 15% euro	158,59
Sommano euro	1215,88
Utile d'impresa 10% euro	121,59
Totale euro	1337,46

Codice: D.0009.0008.0022

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore fi 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 8,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,3333	€21,97	€117,17
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,5000	€24,19	€108,86
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0049.0002.0009	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m	cad	1,0000	€810,24	€810,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08

Sommano euro	1122,69
Spese generali 15% euro	168,40
Sommano euro	1291,10
Utile d'impresa 10% euro	129,11
Totale euro	1420,20

Codice: D.0009.0008.0023

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 6,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,3333	€21,97	€117,17
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,5833	€24,19	€110,87
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5833	€25,82	€66,70
B.0049.0002.0010	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,0m, h int. 0,8m	cad	1,0000	€751,24	€751,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	7,0000	€0,01	€0,07

Sommano euro	1054,93
Spese generali 15% euro	158,24
Sommano euro	1213,17
Utile d'impresa 10% euro	121,32
Totale euro	1334,49



Codice: D.0009.0008.0024

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore fi 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 6,8m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,3333	€21,97	€117,17
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,5833	€24,19	€110,87
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,8333	€25,82	€73,16
B.0049.0002.0011	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 6,8m, completa di	cad	1,0000	€834,24	€834,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08

Sommano euro	1144,40
Spese generali 15% euro	171,66
Sommano euro	1316,06
Utile d'impresa 10% euro	131,61
Totale euro	1447,67

Codice: D.0009.0008.0025

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore fi 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 7,8m, completa di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,5000	€21,97	€120,83
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,7500	€24,19	€114,90
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0833	€25,82	€79,61
B.0049.0002.0012	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO qualsiasi colore f 120, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,8m, completa di	cad	1,0000	€907,24	€907,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09



Sommano euro	1231,57
Spese generali 15% euro	184,74
Sommano euro	1416,31
Utile d'impresa 10% euro	141,63
Totale euro	1557,94

Codice: D.0009.0008.0026

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO RASTREMATO fi 120 cilindro superiore - 193 cilindro inferiore, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 9,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,5000	€21,97	€120,83
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,6667	€24,19	€112,89
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
B.0049.0002.0013	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int. 0,	cad	1,0000	€834,24	€834,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08

Sommano euro	1154,39
Spese generali 15% euro	173,16
Sommano euro	1327,54
Utile d'impresa 10% euro	132,75
Totale euro	1460,30

Codice: D.0009.0008.0027

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO RASTREMATO fi 120 cilindro superiore - 193 cilindro inferiore, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 9,0m, dotato di basamento con quattro tirafondi, bulloneria e tappi.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	5,8333	€21,97	€128,16
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,5000	€24,19	€108,86
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0049.0002.0014	PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsetti a portabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, dotato di	cad	1,0000	€941,24	€941,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09

Sommano euro	1273,30
Spese generali 15% euro	191,00
Sommano euro	1464,30
Utile d'impresa 10% euro	146,43
Totale euro	1610,72

Codice: D.0009.0008.0028

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO VERNICIATO RASTREMATO fi 120 cilindro superiore - 193 cilindro inferiore, con finestra di ispezione, con morsetti a portabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 9,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,3333	€21,97	€139,14
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	5,5000	€24,19	€133,05
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,4167	€25,82	€88,22
B.0049.0002.0015	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsetti a portabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8m da	cad	1,0000	€1114,24	€1114,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10

Sommano euro	1483,65
Spese generali 15% euro	222,55
Sommano euro	1706,20
Utile d'impresa 10% euro	170,62
Totale euro	1876,82

Codice: D.0009.0008.0029

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO VERNICIATO RASTREMATO fi 120 cilindro superiore - 193 cilindro inferiore, con finestra di ispezione, con morsetti a portabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 9,0m, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	6,3333	€21,97	€139,14
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	5,3333	€24,19	€129,01
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,5000	€25,82	€116,19
B.0049.0002.0016	PALO IN ACCIAIO VERNICIATO RASTREMATO f 120-193, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8m da	cad	1,0000	€1234,24	€1234,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	11,0000	€0,01	€0,11
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	11,0000	€0,01	€0,11

Sommano euro	1627,61
Spese generali 15% euro	244,14
Sommano euro	1871,75
Utile d'impresa 10% euro	187,18
Totale euro	2058,93

Codice:	D.0009.0008.0030
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo f 60, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, altezza fuori terra 9,0m, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza interrata 0,8m. Tipologia palo da interrare.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,8333	€21,97	€84,22
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,6667	€24,19	€64,51
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1667	€25,82	€55,94
B.0049.0002.0017	PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo f 60, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, h fuori terra 9,0m, h int. 0,8	cad	1,0000	€271,24	€271,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	484,79
Spese generali 15% euro	72,72
Sommano euro	557,51
Utile d'impresa 10% euro	55,75
Totale euro	613,26



Codice: D.0009.0008.0031

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo fi 60, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, altezza fuori terra 4,0m, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza interrata 0,5m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,3333	€21,97	€73,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,0000	€24,19	€72,57
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
B.0049.0002.0018	PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo f 60, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, h fuori terra 4,0m, h int. 0,5	cad	1,0000	€313,24	€313,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	532,48
Spese generali 15% euro	79,87
Sommano euro	612,35
Utile d'impresa 10% euro	61,23
Totale euro	673,59

Codice: D.0009.0008.0032

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo fi 60, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, conforme alle direttive di compatibilità elettromagnetica CE 89/336/CEE e CE 73/23/CEE, altezza fuori terra 5,0m, altezza interrata 0,5m. Tipologia palo da interrare.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,3333	€26,41	€8,80
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,5000	€21,97	€76,89
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	3,0000	€24,19	€72,57
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
B.0049.0002.0019	PALO IN ACCIAIO CONICO predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo f 60, con finestra di ispezione, con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 fusibili da 16A, h fuori terra 5,0m, h int. 0,5	cad	1,0000	€377,24	€377,24
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05



Sommano euro	604,46
Spese generali 15% euro	90,67
Sommano euro	695,13
Utile d'impresa 10% euro	69,51
Totale euro	764,64

Codice: D.0009.0008.0033

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 0,8 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3333	€21,97	€7,32
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,0833	€24,19	€2,02
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0333	€25,82	€0,86
B.0049.0003.0001	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 0,8 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€15,37	€15,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	30,45
Spese generali 15% euro	4,57
Sommano euro	35,02
Utile d'impresa 10% euro	3,50
Totale euro	38,52

Codice: D.0009.0008.0034

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 1,25 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0667	€25,82	€1,72
B.0049.0003.0002	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,25 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€19,37	€19,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50



Sommano euro	35,69
Spese generali 15% euro	5,35
Sommano euro	41,05
Utile d'impresa 10% euro	4,10
Totale euro	45,15

Codice: D.0009.0008.0035

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 1,75 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1333	€24,19	€3,23
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1000	€25,82	€2,58
B.0049.0003.0003	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 1,75 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€23,37	€23,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	40,55
Spese generali 15% euro	6,08
Sommano euro	46,64
Utile d'impresa 10% euro	4,66
Totale euro	51,30

Codice: D.0009.0008.0036

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 2,20 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1500	€24,19	€3,63
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1000	€25,82	€2,58
B.0049.0003.0004	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,20 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€27,37	€27,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00



Sommano euro	45,96
Spese generali 15% euro	6,89
Sommano euro	52,85
Utile d'impresa 10% euro	5,29
Totale euro	58,14

Codice: D.0009.0008.0037

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 2,65 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1667	€24,19	€4,03
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1500	€25,82	€3,87
B.0049.0003.0005	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 2,65 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€31,37	€31,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	51,65
Spese generali 15% euro	7,75
Sommano euro	59,40
Utile d'impresa 10% euro	5,94
Totale euro	65,34

Codice: D.0009.0008.0038

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 3,10 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,1833	€24,19	€4,43
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1167	€25,82	€3,01
B.0049.0003.0006	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,10 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€35,37	€35,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50



Sommano euro	56,19
Spese generali 15% euro	8,43
Sommano euro	64,62
Utile d'impresa 10% euro	6,46
Totale euro	71,08

Codice:	D.0009.0008.0039
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, diam.60 mm; colore nero altezza fuori terra 3,55 m.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0333	€26,41	€0,88
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,3000	€21,97	€6,59
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,2000	€24,19	€4,84
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1000	€25,82	€2,58
B.0049.0003.0007	PALO CILINDRICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V., inattaccabile dalla corrosione; diam.60 mm; colore nero hft 3,55 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€38,37	€38,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50

Sommano euro	60,27
Spese generali 15% euro	9,04
Sommano euro	69,30
Utile d'impresa 10% euro	6,93
Totale euro	76,24

Codice:	D.0009.0008.0040
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diametro testa superiore 60mm - diametro testa inferiore 120mm, con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 3,20 m.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,1667	€21,97	€69,57
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,6667	€24,19	€64,51
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
B.0049.0003.0008	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€278,37	€278,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	442,73
Spese generali 15% euro	66,41
Sommano euro	509,14
Utile d'impresa 10% euro	50,91
Totale euro	560,05

Codice: D.0009.0008.0041

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diametro testa superiore 60mm - diametro testa inferiore 137mm, con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 4,10 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,1667	€21,97	€69,57
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,3333	€24,19	€56,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0049.0003.0009	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€313,37	€313,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	478,28
Spese generali 15% euro	71,74
Sommano euro	550,02
Utile d'impresa 10% euro	55,00
Totale euro	605,02

Codice: D.0009.0008.0042

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diametro testa superiore 60mm - diametro testa inferiore 154mm, con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 5,00 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,3333	€21,97	€73,23
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,3333	€24,19	€56,44
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,7500	€25,82	€45,18
B.0049.0003.0010	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, con asola per morsettiera, coperchio e fusibile; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€374,37	€374,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	553,72
Spese generali 15% euro	83,06
Sommano euro	636,77
Utile d'impresa 10% euro	63,68
Totale euro	700,46

Codice: D.0009.0008.0043

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. senza asola per morsettiera colore nero diametro testa superiore 60mm - diametro testa inferiore 120mm, con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 3,20 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	3,0000	€21,97	€65,91
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,0000	€24,19	€48,38
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
B.0049.0003.0011	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera colore nero diam.60/120 hft 3,20 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€215,37	€215,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	368,53
Spese generali 15% euro	55,28
Sommano euro	423,81
Utile d'impresa 10% euro	42,38
Totale euro	466,19

Codice: D.0009.0008.0044

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. senza asola per morsettiera; colore nero diametro testa superiore 60mm - diametro testa inferiore 137mm, con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 4,10 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,6667	€21,97	€58,59
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,1667	€24,19	€52,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0049.0003.0012	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero diam.60/137 hft 4,10 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€248,37	€248,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	402,56
Spese generali 15% euro	60,38
Sommano euro	462,95
Utile d'impresa 10% euro	46,29
Totale euro	509,24

Codice: D.0009.0008.0045

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. senza asola per morsettiera; colore nero diametro testa superiore 60mm - diametro testa inferiore 154mm, con certificazione di resistenza al filo incandescente secondo prova IEC 695 2-1, altezza fuori terra 5,00 m.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,1667	€26,41	€4,40
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,6667	€21,97	€58,59
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	2,1667	€24,19	€52,41
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8333	€25,82	€47,34
B.0049.0003.0013	PALO CONICO IN POLIESTERE rinforzato con fibre di vetro, stabilizzato ai raggi U.V. intaccabile dalla corrosione, senza asola per morsettiera; colore nero diam.60/154 hft 5,00 m. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€303,37	€303,37
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	466,17
Spese generali 15% euro	69,93
Sommano euro	536,10
Utile d'impresa 10% euro	53,61
Totale euro	589,71

Codice: D.0009.0008.0046

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ALLUMINIO PORTAGLOBO fi 60mm, in alluminio pressofuso con tubo in acciaio verniciato per cataforesi epossidica, lunghezza fuori terra l=50cm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,5833	€21,97	€12,82
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4167	€24,19	€10,08

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0001.0014	PALO IN ALLUMINIO PORTAGLOBO, in alluminio pressofuso con tubo in acciaio verniciato per cataforesi epossidica, lunghezza fuori terra l=50cm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€59,00	€59,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	450,0000	€0,01	€4,50

Sommano euro	88,60
Spese generali 15% euro	13,29
Sommano euro	101,89
Utile d'impresa 10% euro	10,19
Totale euro	112,08

Codice: D.0009.0008.0047

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ALLUMINIO PORTAGLOBO fi 60mm, in alluminio pressofuso con tubo in acciaio verniciato per cataforesi epossidica, lunghezza fuori terra l=100cm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5833	€24,19	€14,11
A.0054.0001.0015	PALO IN ALLUMINIO PORTAGLOBO, in alluminio pressofuso con tubo in acciaio verniciato per cataforesi epossidica, lunghezza fuori terra l=100cm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€68,00	€68,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	107,62
Spese generali 15% euro	16,14
Sommano euro	123,76
Utile d'impresa 10% euro	12,38
Totale euro	136,14

Codice: D.0009.0008.0048

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN ALLUMINIO PORTAGLOBO fi 60mm, in alluminio pressofuso con tubo in acciaio verniciato per cataforesi epossidica, lunghezza fuori terra l=150cm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5833	€24,19	€14,11
A.0054.0001.0016	PALO IN ALLUMINIO PORTAGLOBO, in alluminio pressofuso con tubo in acciaio verniciato per cataforesi epossidica, lunghezza fuori terra l=150cm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€80,00	€80,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	750,0000	€0,01	€7,50



Sommano euro	122,12
Spese generali 15% euro	18,32
Sommano euro	140,44
Utile d'impresa 10% euro	14,04
Totale euro	154,48

D.0009.0009 - Armature e armadi stradali

Codice:	D.0009.0009.0084
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale prodotta con processo certificato norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche: corpo in lega di alluminio purissimo pressofuso verniciato con polveri epossipoliestere seccate a forno, colore ral; carenatura e sistema di chiusura in lega di alluminio purissimo, come il corpo; grado di protezione vano ausiliari elettrici IP-66 (secondo norme EN 60598); grado di protezione vano ottico IP-66 ottenuto sigillando il medesimo con vetro piano sodocalcico, resistente al calore; cablaggio in classe II; dimensioni: 634x308x237h. data in opera cablata e rifasata per lampada sodio alta pressione o ioduri metallici da 70/100/150W questa esclusa.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0054.0021.0001	Armatura stradale tipo IPSO prodotta secondo norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche: corpo in lega di alluminio purissimo pressofuso verniciato con polveri epossipoliestere seccate a forno, colore standard grigio ral7035;	cad	1,0000	€235,00	€235,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	279,81
Spese generali 15% euro	41,97
Sommano euro	321,78
Utile d'impresa 10% euro	32,18
Totale euro	353,96

Codice:	D.0009.0009.0085
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale prodotta con processo certificato norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche: corpo in lega di alluminio purissimo pressofuso verniciato con polveri epossipoliestere seccate a forno, colore ral; carenatura e sistema di chiusura in lega di alluminio purissimo, come il corpo; grado di protezione vano ausiliari elettrici IP-66 (secondo norme EN 60598); grado di protezione vano ottico IP-66 ottenuto sigillando il medesimo con vetro piano sodocalcico, resistente al calore; cablaggio in classe II; dimensioni: 634x308x237h. Data in opera cablata e rifasata per lampada sodio alta pressione o ioduri metallici da 250W questa esclusa.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0054.0021.0002	Armatura stradale prodotta secondo norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche: corpo in lega di alluminio purissimo pressofuso verniciato con polveri epossipoliestere seccate a forno, colore standard grigio ral 7035; carenatura	cad	1,0000	€260,00	€260,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	309,11
Spese generali 15% euro	46,37
Sommano euro	355,48
Utile d'impresa 10% euro	35,55
Totale euro	391,02

Codice: D.0009.0009.0086

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE prodotta con processo certificato norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche: corpo e carenatura in alluminio pressofuso verniciati con polveri epossipoliestere seccate a forno, colore ral; corpo con separazione termica dei vani elettrico-ottico; grado di protezione vano ausiliari elettrici IP-66 (secondo norme EN 60598); grado di protezione vano ottico IP-66 ottenuto sigillando il medesimo con una coppa ribassata in vetro sodocalcico, temprato termicamente, con caratteristiche autopulenti; cablaggio in classe II con ausiliari integrati in box 230V/50Hz. Dimensioni: lunghezza 899 mm, larghezza 314 mm, altezza 219 mm. Data in opera cablata e rifasata per lampada sodio alta pressione o ioduri metallici da 70/100W questa esclusa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,5000	€21,97	€32,95
A.0054.0021.0003	ARMATURA STRADALE prodotta secondo norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche: corpo e carenatura in alluminio pressofuso verniciati con polveri epossipoliestere seccate a forno, colore standard akzo-900 grigio sabbiato o altr	cad	1,0000	€640,00	€640,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	759,12
Spese generali 15% euro	113,87
Sommano euro	872,99
Utile d'impresa 10% euro	87,30
Totale euro	960,29



Codice: D.0009.0009.0087

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE prodotta con processo certificato norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche: corpo e carenatura in alluminio pressofuso verniciati con polveri epossipoliestere seccate a forno, colore ral; corpo con separazione termica dei vani elettrico-ottico; grado di protezione vano ausiliari elettrici IP-66 (secondo norme EN 60598); grado di protezione vano ottico IP-66 ottenuto sigillando il medesimo con una coppa ribassata in vetro sodocalcico, temprato termicamente, con caratteristiche autopulenti; cablaggio in classe II con ausiliari integrati in box 230V/50Hz. Dimensioni: lunghezza 899 mm, larghezza 314 mm, altezza 219 mm. Data in opera cablata e rifasata per lampada sodio alta pressione o ioduri metallici da 150/250 questa esclusa

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,1667	€21,97	€47,60
A.0054.0021.0004	ARMATURA STRADALE prodotta secondo norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche: corpo e carenatura in alluminio pressofuso verniciati con polveri epossipoliestere seccate a forno, colore standard akzo-900 grigio sabbaiato o altr	cad	1,0000	€655,00	€655,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	780,16
Spese generali 15% euro	117,02
Sommano euro	897,19
Utile d'impresa 10% euro	89,72
Totale euro	986,90

Codice: D.0009.0009.0088

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale prodotta con processo certificato norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche tecnico- costruttive: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossipoliestere seccate a forno, colore ral; carenatura in polipropilene colore standard grigio; grado di protezione vano ausiliari elettrici IP-44 secondo norme EN 60598; riflettore a faccette in tecnopolimero metallizzato sottovuoto con alluminio purissimo; grado di protezione vano ottico IP-66 ottenuto sigillando il medesimo con coppa di protezione in vetro autopulente o vetro piano; cablaggio in classe II con ausiliari integrati in box 230V/50Hz; atta a montare lampade fino a 100W sodio alta pressione/ioduri metallici; Dimensioni: lunghezza 520 mm, larghezza 281 mm, altezza 250 mm. Data in opera cablata rifasata per lampada 70/100W sodio alta pressione/ioduri metallici questa esclusa.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0054.0021.0005	Armatura stradale prodotta secondo norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossipoliestere seccate a forno, colore standard grigio; carenatura in p	cad	1,0000	€230,00	€230,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	274,17
Spese generali 15% euro	41,13
Sommano euro	315,29
Utile d'impresa 10% euro	31,53
Totale euro	346,83

Codice: D.0009.0009.0089

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Armatura stradale prodotta con processo certificato norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche tecnico- costruttive: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossipoli-estere seccate a forno, colore ral; carenatura in polipropilene colore standard grigio; grado di protezione vano ausiliari elettrici IP-44 secondo norme EN 60598; riflettore a faccette in tecnopolimero metallizzato sottovuoto con alluminio purissimo; grado di protezione vano ottico IP-66 ottenuto sigillando il medesimo con coppa di protezione in vetro autopulente o vetro piano; cablaggio in classe II con ausiliari integrati in box 230V/50Hz; atta a montare lampade fino a 100W sodio alta pressione/ioduri metallici; Dimensioni: lunghezza 720 mm, larghezza 335 mm, altezza 295 mm. Data in opera cablata rifasata per lampada fino a 250W sodio alta pressione /ioduri metallici questa esclusa.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1667	€25,82	€55,94
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0054.0021.0006	Armatura stradale prodotta secondo norme UNI ISO 9001 e certificata ENEC avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive: corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri epossipoli-estere seccate a forno, colore standard grigio; carenatura in p	cad	1,0000	€310,00	€310,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	380,63
Spese generali 15% euro	57,09
Sommano euro	437,72
Utile d'impresa 10% euro	43,77
Totale euro	481,50

Codice: D.0009.0009.0001

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillan-tato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.885x380x340 mm per lampada a vapori di alogenuri 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,8333	€25,82	€98,98
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	3,0000	€21,97	€65,91
B.0049.0004.0001	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€412,26	€412,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	577,23
Spese generali 15% euro	86,58
Sommano euro	663,81
Utile d'impresa 10% euro	66,38
Totale euro	730,20

Codice: D.0009.0009.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.885x380x340 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,3333	€21,97	€51,26
B.0049.0004.0002	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€327,26	€327,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	456,05
Spese generali 15% euro	68,41
Sommano euro	524,45
Utile d'impresa 10% euro	52,45
Totale euro	576,90



Codice: D.0009.0009.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.885x380x340 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,5000	€21,97	€54,92
B.0049.0004.0003	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€338,26	€338,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	479,31
Spese generali 15% euro	71,90
Sommano euro	551,21
Utile d'impresa 10% euro	55,12
Totale euro	606,33

Codice: D.0009.0009.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.885x380x340 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	3,0000	€21,97	€65,91
B.0049.0004.0004	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€353,26	€353,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	505,30
Spese generali 15% euro	75,79
Sommano euro	581,09
Utile d'impresa 10% euro	58,11
Totale euro	639,20



Codice: D.0009.0009.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.620x270x330 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100/150 W.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0049.0004.0005	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€189,26	€189,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	280,11
Spese generali 15% euro	42,02
Sommano euro	322,12
Utile d'impresa 10% euro	32,21
Totale euro	354,34

Codice: D.0009.0009.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.620x270x330 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
B.0049.0004.0006	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€189,26	€189,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	283,13
Spese generali 15% euro	42,47
Sommano euro	325,59
Utile d'impresa 10% euro	32,56
Totale euro	358,16

Codice: D.0009.0009.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.620x270x330 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100/150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
B.0049.0004.0007	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€193,26	€193,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	287,13
Spese generali 15% euro	43,07
Sommano euro	330,19
Utile d'impresa 10% euro	33,02
Totale euro	363,22

Codice: D.0009.0009.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.620x270x330 mm per lampada a vapori di alogenuri tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,6667	€21,97	€36,62
B.0049.0004.0008	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€239,26	€239,26

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	353,38
Spese generali 15% euro	53,01
Sommano euro	406,39
Utile d'impresa 10% euro	40,64
Totale euro	447,03

Codice: D.0009.0009.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
B.0049.0004.0009	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€203,26	€203,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	301,43
Spese generali 15% euro	45,21
Sommano euro	346,64
Utile d'impresa 10% euro	34,66
Totale euro	381,31

Codice: D.0009.0009.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,8333	€25,82	€73,16

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0049.0004.0010	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€209,26	€209,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	308,07
Spese generali 15% euro	46,21
Sommano euro	354,28
Utile d'impresa 10% euro	35,43
Totale euro	389,71

Codice: D.0009.0009.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
B.0049.0004.0011	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€212,26	€212,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	310,43
Spese generali 15% euro	46,56
Sommano euro	356,99
Utile d'impresa 10% euro	35,70
Totale euro	392,69



Codice: D.0009.0009.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,5833	€21,97	€34,79
B.0049.0004.0012	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€221,26	€221,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	320,62
Spese generali 15% euro	48,09
Sommano euro	368,71
Utile d'impresa 10% euro	36,87
Totale euro	405,58

Codice: D.0009.0009.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,5000	€25,82	€64,55
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,6667	€21,97	€36,62
B.0049.0004.0013	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€229,26	€229,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	330,47
Spese generali 15% euro	49,57
Sommano euro	380,04
Utile d'impresa 10% euro	38,00
Totale euro	418,04



Codice: D.0009.0009.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.685x350x270 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 125 W.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,1667	€25,82	€81,76
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,6667	€21,97	€36,62
B.0049.0004.0014	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€252,26	€252,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	370,68
Spese generali 15% euro	55,60
Sommano euro	426,29
Utile d'impresa 10% euro	42,63
Totale euro	468,91

Codice: D.0009.0009.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,1667	€25,82	€81,76
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0049.0004.0015	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€273,26	€273,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02



Sommano euro	399,01
Spese generali 15% euro	59,85
Sommano euro	458,86
Utile d'impresa 10% euro	45,89
Totale euro	504,75

Codice: D.0009.0009.0016

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,1667	€25,82	€81,76
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,1667	€21,97	€47,60
B.0049.0004.0016	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€285,26	€285,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	414,67
Spese generali 15% euro	62,20
Sommano euro	476,87
Utile d'impresa 10% euro	47,69
Totale euro	524,56

Codice: D.0009.0009.0017

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,3333	€21,97	€51,26
B.0049.0004.0017	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€302,26	€302,26

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	439,63
Spese generali 15% euro	65,94
Sommano euro	505,58
Utile d'impresa 10% euro	50,56
Totale euro	556,13

Codice: D.0009.0009.0018

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100/150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,1667	€21,97	€47,60
B.0049.0004.0018	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€290,26	€290,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	423,97
Spese generali 15% euro	63,60
Sommano euro	487,57
Utile d'impresa 10% euro	48,76
Totale euro	536,32

Codice: D.0009.0009.0019

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0049.0004.0019	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato tras	cad	1,0000	€275,26	€275,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	394,32
Spese generali 15% euro	59,15
Sommano euro	453,47
Utile d'impresa 10% euro	45,35
Totale euro	498,81

Codice: D.0009.0009.0020

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0049.0004.0020	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato tras	cad	1,0000	€287,26	€287,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	417,31
Spese generali 15% euro	62,60
Sommano euro	479,91
Utile d'impresa 10% euro	47,99
Totale euro	527,90



Codice: D.0009.0009.0021

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,5000	€25,82	€90,37
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,3333	€21,97	€51,26
B.0049.0004.0021	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato tras	cad	1,0000	€306,26	€306,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	447,94
Spese generali 15% euro	67,19
Sommano euro	515,13
Utile d'impresa 10% euro	51,51
Totale euro	566,64

Codice: D.0009.0009.0022

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,1667	€21,97	€47,60
B.0049.0004.0022	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato tras	cad	1,0000	€293,26	€293,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02



Sommano euro	426,97
Spese generali 15% euro	64,05
Sommano euro	491,02
Utile d'impresa 10% euro	49,10
Totale euro	540,12

Codice: D.0009.0009.0023

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,6667	€21,97	€36,62
B.0049.0004.0023	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato tras	cad	1,0000	€298,26	€298,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	412,40
Spese generali 15% euro	61,86
Sommano euro	474,26
Utile d'impresa 10% euro	47,43
Totale euro	521,69

Codice: D.0009.0009.0024

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
B.0049.0004.0024	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€212,26	€212,26

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	310,43
Spese generali 15% euro	46,56
Sommano euro	356,99
Utile d'impresa 10% euro	35,70
Totale euro	392,69

Codice: D.0009.0009.0025

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
B.0049.0004.0025	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€217,26	€217,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	315,43
Spese generali 15% euro	47,31
Sommano euro	362,74
Utile d'impresa 10% euro	36,27
Totale euro	399,02

Codice: D.0009.0009.0026

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0049.0004.0026	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€222,26	€222,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	321,71
Spese generali 15% euro	48,26
Sommano euro	369,97
Utile d'impresa 10% euro	37,00
Totale euro	406,96

Codice: D.0009.0009.0027

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0049.0004.0027	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€227,26	€227,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	330,39
Spese generali 15% euro	49,56
Sommano euro	379,95
Utile d'impresa 10% euro	38,00
Totale euro	417,94



Codice: D.0009.0009.0028

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 400 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,8333	€25,82	€73,16
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,6667	€21,97	€36,62
B.0049.0004.0028	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€248,26	€248,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	358,08
Spese generali 15% euro	53,71
Sommano euro	411,79
Utile d'impresa 10% euro	41,18
Totale euro	452,97

Codice: D.0009.0009.0029

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,5000	€21,97	€32,95
B.0049.0004.0029	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€239,26	€239,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	349,72
Spese generali 15% euro	52,46
Sommano euro	402,18
Utile d'impresa 10% euro	40,22
Totale euro	442,40



Codice: D.0009.0009.0030

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.850x345x250 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,8333	€25,82	€73,16
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,6667	€21,97	€36,62
B.0049.0004.0030	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€242,26	€242,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	352,08
Spese generali 15% euro	52,81
Sommano euro	404,89
Utile d'impresa 10% euro	40,49
Totale euro	445,38

Codice: D.0009.0009.0031

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,3333	€21,97	€51,26
B.0049.0004.0031	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€331,26	€331,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	468,65
Spese generali 15% euro	70,30
Sommano euro	538,95
Utile d'impresa 10% euro	53,90
Totale euro	592,84

Codice: D.0009.0009.0032

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,3333	€21,97	€51,26
B.0049.0004.0032	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€336,26	€336,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	473,65
Spese generali 15% euro	71,05
Sommano euro	544,70
Utile d'impresa 10% euro	54,47
Totale euro	599,17

Codice: D.0009.0009.0033

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,8333	€25,82	€98,98
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,0000	€21,97	€43,94
B.0049.0004.0033	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€346,26	€346,26

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	489,24
Spese generali 15% euro	73,39
Sommano euro	562,63
Utile d'impresa 10% euro	56,26
Totale euro	618,89

Codice: D.0009.0009.0034

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,6667	€25,82	€94,67
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,3333	€21,97	€51,26
B.0049.0004.0034	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€346,26	€346,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	492,26
Spese generali 15% euro	73,84
Sommano euro	566,10
Utile d'impresa 10% euro	56,61
Totale euro	622,71

Codice: D.0009.0009.0035

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,8333	€25,82	€98,98

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,6667	€21,97	€58,59
B.0049.0004.0035	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato in	cad	1,0000	€390,26	€390,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	547,91
Spese generali 15% euro	82,19
Sommano euro	630,09
Utile d'impresa 10% euro	63,01
Totale euro	693,11

Codice: D.0009.0009.0036

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,5000	€25,82	€90,37
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,3333	€21,97	€51,26
B.0049.0004.0036	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretana; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato tras	cad	1,0000	€336,26	€336,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	477,96
Spese generali 15% euro	71,69
Sommano euro	549,65
Utile d'impresa 10% euro	54,96
Totale euro	604,62



Codice: D.0009.0009.0037

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,6667	€25,82	€94,67
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,1667	€21,97	€47,60
B.0049.0004.0037	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato tras	cad	1,0000	€343,26	€343,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	485,60
Spese generali 15% euro	72,84
Sommano euro	558,44
Utile d'impresa 10% euro	55,84
Totale euro	614,28

Codice: D.0009.0009.0038

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,1667	€21,97	€47,60
B.0049.0004.0038	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato tras	cad	1,0000	€353,26	€353,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03



Sommano euro	486,99
Spese generali 15% euro	73,05
Sommano euro	560,04
Utile d'impresa 10% euro	56,00
Totale euro	616,04

Codice: D.0009.0009.0039

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,8333	€21,97	€62,25
B.0049.0004.0039	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato tras	cad	1,0000	€400,26	€400,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	565,87
Spese generali 15% euro	84,88
Sommano euro	650,75
Utile d'impresa 10% euro	65,08
Totale euro	715,83

Codice: D.0009.0009.0040

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP44 per il vano accessori e IP66 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.760x505x234 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,3333	€25,82	€111,89
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,6667	€21,97	€58,59
B.0049.0004.0040	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato tras	cad	1,0000	€403,26	€403,26

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	573,82
Spese generali 15% euro	86,07
Sommano euro	659,89
Utile d'impresa 10% euro	65,99
Totale euro	725,88

Codice: D.0009.0009.0041

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 125 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0049.0004.0041	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brilla	cad	1,0000	€131,26	€131,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	196,29
Spese generali 15% euro	29,44
Sommano euro	225,73
Utile d'impresa 10% euro	22,57
Totale euro	248,31

Codice: D.0009.0009.0042

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0049.0004.0042	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brilla	cad	1,0000	€138,26	€138,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	208,23
Spese generali 15% euro	31,23
Sommano euro	239,47
Utile d'impresa 10% euro	23,95
Totale euro	263,41

Codice: D.0009.0009.0043

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100/150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1667	€25,82	€55,94
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0049.0004.0043	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brilla	cad	1,0000	€148,26	€148,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	218,87
Spese generali 15% euro	32,83
Sommano euro	251,70
Utile d'impresa 10% euro	25,17
Totale euro	276,87



Codice: D.0009.0009.0044

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1667	€25,82	€55,94
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0049.0004.0044	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brilla	cad	1,0000	€161,26	€161,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	235,53
Spese generali 15% euro	35,33
Sommano euro	270,86
Utile d'impresa 10% euro	27,09
Totale euro	297,95

Codice: D.0009.0009.0045

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 125 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0049.0004.0045	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brilla	cad	1,0000	€131,26	€131,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	193,91
Spese generali 15% euro	29,09
Sommano euro	222,99
Utile d'impresa 10% euro	22,30
Totale euro	245,30

Codice: D.0009.0009.0046

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0049.0004.0046	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brilla	cad	1,0000	€140,26	€140,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	206,57
Spese generali 15% euro	30,99
Sommano euro	237,55
Utile d'impresa 10% euro	23,76
Totale euro	261,31

Codice: D.0009.0009.0047

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0049.0004.0047	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brilla	cad	1,0000	€148,26	€148,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	221,89
Spese generali 15% euro	33,28
Sommano euro	255,18
Utile d'impresa 10% euro	25,52
Totale euro	280,69

Codice: D.0009.0009.0048

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0049.0004.0048	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brilla	cad	1,0000	€150,26	€150,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	223,89
Spese generali 15% euro	33,58
Sommano euro	257,48
Utile d'impresa 10% euro	25,75
Totale euro	283,22



Codice: D.0009.0009.0049

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP54 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.725x300x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0049.0004.0049	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile ed autoestingente, stabilizzato ai raggi UV; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brilla	cad	1,0000	€160,26	€160,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	237,55
Spese generali 15% euro	35,63
Sommano euro	273,19
Utile d'impresa 10% euro	27,32
Totale euro	300,50

Codice: D.0009.0009.0050

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 80 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0049.0005.0001	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€120,26	€120,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	177,96
Spese generali 15% euro	26,69
Sommano euro	204,66
Utile d'impresa 10% euro	20,47
Totale euro	225,12

Codice: D.0009.0009.0051

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 125 W.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0049.0005.0002	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€121,26	€121,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	178,96
Spese generali 15% euro	26,84
Sommano euro	205,81
Utile d'impresa 10% euro	20,58
Totale euro	226,38

Codice: D.0009.0009.0052

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 70 W.

Unitá di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0049.0005.0003	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€124,26	€124,26

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	181,96
Spese generali 15% euro	27,29
Sommano euro	209,26
Utile d'impresa 10% euro	20,93
Totale euro	230,18

Codice: D.0009.0009.0053

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0049.0005.0004	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€142,26	€142,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	212,23
Spese generali 15% euro	31,83
Sommano euro	244,07
Utile d'impresa 10% euro	24,41
Totale euro	268,47

Codice: D.0009.0009.0054

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8333	€25,82	€47,34
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0049.0005.0005	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€145,26	€145,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	214,59
Spese generali 15% euro	32,19
Sommano euro	246,78
Utile d'impresa 10% euro	24,68
Totale euro	271,46

Codice: D.0009.0009.0055

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 80 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8333	€25,82	€47,34
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0049.0005.0006	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€145,26	€145,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	214,59
Spese generali 15% euro	32,19
Sommano euro	246,78
Utile d'impresa 10% euro	24,68
Totale euro	271,46



Codice: D.0009.0009.0056

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 125 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0049.0005.0007	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€148,26	€148,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	218,23
Spese generali 15% euro	32,73
Sommano euro	250,97
Utile d'impresa 10% euro	25,10
Totale euro	276,06

Codice: D.0009.0009.0057

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 70 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,8333	€25,82	€47,34
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0049.0005.0008	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€148,26	€148,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	217,59
Spese generali 15% euro	32,64
Sommano euro	250,23
Utile d'impresa 10% euro	25,02
Totale euro	275,25

Codice: D.0009.0009.0058

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.605x280x220 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0049.0005.0009	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€160,26	€160,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	237,55
Spese generali 15% euro	35,63
Sommano euro	273,19
Utile d'impresa 10% euro	27,32
Totale euro	300,50

Codice: D.0009.0009.0059

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0049.0005.0010	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€165,26	€165,26

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	242,55
Spese generali 15% euro	36,38
Sommano euro	278,94
Utile d'impresa 10% euro	27,89
Totale euro	306,83

Codice: D.0009.0009.0060

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1667	€25,82	€55,94
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0049.0005.0011	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€167,26	€167,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	245,20
Spese generali 15% euro	36,78
Sommano euro	281,98
Utile d'impresa 10% euro	28,20
Totale euro	310,18

Codice: D.0009.0009.0061

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestingente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1667	€25,82	€55,94
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0049.0005.0012	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€177,26	€177,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	258,86
Spese generali 15% euro	38,83
Sommano euro	297,69
Utile d'impresa 10% euro	29,77
Totale euro	327,46

Codice: D.0009.0009.0062

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
B.0049.0005.0013	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€186,26	€186,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	275,82
Spese generali 15% euro	41,37
Sommano euro	317,20
Utile d'impresa 10% euro	31,72
Totale euro	348,91



Codice: D.0009.0009.0063

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1667	€25,82	€55,94
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
B.0049.0005.0014	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€177,26	€177,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	262,52
Spese generali 15% euro	39,38
Sommano euro	301,90
Utile d'impresa 10% euro	30,19
Totale euro	332,09

Codice: D.0009.0009.0064

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
B.0049.0005.0015	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanica; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€183,26	€183,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	272,82
Spese generali 15% euro	40,92
Sommano euro	313,75
Utile d'impresa 10% euro	31,37
Totale euro	345,12

Codice: D.0009.0009.0065

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0049.0005.0016	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€187,26	€187,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	273,16
Spese generali 15% euro	40,97
Sommano euro	314,14
Utile d'impresa 10% euro	31,41
Totale euro	345,55

Codice: D.0009.0009.0066

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato trasparente antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento V2, stabilizzato ai raggi UVA; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada, a doppio isolamento senza sezionatore. Dim.815x330x300 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0049.0005.0017	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in policarbonato	cad	1,0000	€195,26	€195,26

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	289,77
Spese generali 15% euro	43,47
Sommano euro	333,23
Utile d'impresa 10% euro	33,32
Totale euro	366,56

Codice: D.0009.0009.0067

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.703x292x180 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 70 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0049.0005.0018	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperat	cad	1,0000	€138,26	€138,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	204,57
Spese generali 15% euro	30,69
Sommano euro	235,25
Utile d'impresa 10% euro	23,53
Totale euro	258,78

Codice: D.0009.0009.0068

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.703x292x180 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 70 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1667	€25,82	€55,94
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0049.0005.0019	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperat	cad	1,0000	€148,26	€148,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	218,87
Spese generali 15% euro	32,83
Sommano euro	251,70
Utile d'impresa 10% euro	25,17
Totale euro	276,87

Codice: D.0009.0009.0069

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.703x292x180 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0049.0005.0020	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperat	cad	1,0000	€153,26	€153,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	226,89
Spese generali 15% euro	34,03
Sommano euro	260,93
Utile d'impresa 10% euro	26,09
Totale euro	287,02

Codice: D.0009.0009.0070

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.703x292x180 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0049.0005.0021	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperat	cad	1,0000	€158,26	€158,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	235,55
Spese generali 15% euro	35,33
Sommano euro	270,89
Utile d'impresa 10% euro	27,09
Totale euro	297,97

Codice: D.0009.0009.0071

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile; attacco testa palo 60mm, frusta 60mm. Grado protezione IP23 per il vano accessori e IP55 per il vano lampada. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.703x292x180 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 100 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
B.0049.0005.0022	ARMATURA STRADALE con corpo in nylon e fibra di vetro verniciato con resina poliuretanic; copertura apribile a cerniera in nylon e fibra di vetro; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperat	cad	1,0000	€226,26	€226,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	329,39
Spese generali 15% euro	49,41
Sommano euro	378,80
Utile d'impresa 10% euro	37,88
Totale euro	416,68

Codice: D.0009.0009.0072

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.695x550x240 mm con posizionamento simmetrico per lampada fluorescente 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	10,3333	€25,82	€266,81
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	8,3333	€21,97	€183,08
B.0049.0004.0050	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicament	cad	1,0000	€1074,26	€1074,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	10,0000	€0,01	€0,10

Sommano euro	1524,35
Spese generali 15% euro	228,65
Sommano euro	1753,00
Utile d'impresa 10% euro	175,30
Totale euro	1928,30

Codice: D.0009.0009.0073

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.695x550x240 mm con posizionamento asimmetrico per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 600 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	9,8333	€25,82	€253,90
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	4,1667	€21,97	€91,54
B.0049.0004.0051	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicament	cad	1,0000	€765,26	€765,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06

Sommano euro	1110,82
Spese generali 15% euro	166,62
Sommano euro	1277,44
Utile d'impresa 10% euro	127,74
Totale euro	1405,19

Codice: D.0009.0009.0074

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.695x550x240 mm con posizionamento asimmetrico per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 1000 W.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,3333	€25,82	€215,17
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	6,6667	€21,97	€146,47
B.0049.0004.0052	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliesteri, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicament	cad	1,0000	€860,26	€860,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	8,0000	€0,01	€0,08

Sommano euro	1222,06
Spese generali 15% euro	183,31
Sommano euro	1405,36
Utile d'impresa 10% euro	140,54
Totale euro	1545,91

Codice: D.0009.0009.0075

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliesteri, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicamente e brillantato; diffusore trasparente in vetro temperato infrangibile. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.695x550x240 mm con posizionamento asimmetrico per lampada a vapori di alogenuri tubolare 1000 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	8,3333	€25,82	€215,17
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	6,6667	€21,97	€146,47
B.0049.0004.0053	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio completo di cornice in alluminio estruso con angolari in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere poliesteri, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio 99,85 ossidato anodicament	cad	1,0000	€889,26	€889,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	9,0000	€0,01	€0,09

Sommano euro	1251,08
Spese generali 15% euro	187,66
Sommano euro	1438,74
Utile d'impresa 10% euro	143,87
Totale euro	1582,62

Codice: D.0009.0009.0076

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliesteri, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato trasparente prismatico, antipolvere e antiurto, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.585x452x484 mm per lampada a vapori di alogenuri ellissoidale 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,5000	€25,82	€116,19
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,6667	€21,97	€58,59
B.0049.0004.0054	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato traspar	cad	1,0000	€415,26	€415,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	590,12
Spese generali 15% euro	88,52
Sommano euro	678,64
Utile d'impresa 10% euro	67,86
Totale euro	746,50

Codice: D.0009.0009.0077

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato trasparente prismatico, antipolvere e antiurto, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.585x452x484 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione ellissoidale 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,3333	€25,82	€111,89
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,8333	€21,97	€62,25
B.0049.0004.0055	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato traspar	cad	1,0000	€411,26	€411,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	585,48
Spese generali 15% euro	87,82
Sommano euro	673,30
Utile d'impresa 10% euro	67,33
Totale euro	740,63

Codice: D.0009.0009.0078

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato trasparente prismatico, antipolvere e antiurto, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Grado protezione IP65. Cablata e rifasata esclusa lampada. Dim.585x452x484 mm per lampada a vapori di sodio alta pressione tubolare 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,8333	€25,82	€98,98
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,1667	€21,97	€47,60
B.0049.0004.0056	ARMATURA STRADALE con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento; verniciatura a polvere epossipoliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline; riflettore in alluminio lucido; diffusore trasparente in policarbonato traspar	cad	1,0000	€344,26	€344,26
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	490,90
Spese generali 15% euro	73,64
Sommano euro	564,54
Utile d'impresa 10% euro	56,45
Totale euro	620,99

Codice: D.0009.0009.0079

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,3333	€24,19	€104,82
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0049.0006.0001	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.410x435x180 mm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€385,36	€385,36
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	556,55
Spese generali 15% euro	83,48
Sommano euro	640,04
Utile d'impresa 10% euro	64,00
Totale euro	704,04

Codice: D.0009.0009.0080

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x550x260 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,0000	€24,19	€96,76
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,7500	€21,97	€16,48

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0049.0006.0002	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x550x260 mm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€425,41	€425,41
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	598,98
Spese generali 15% euro	89,85
Sommano euro	688,82
Utile d'impresa 10% euro	68,88
Totale euro	757,71

Codice: D.0009.0009.0081

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x880x260 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,3333	€24,19	€104,82
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,2500	€21,97	€27,46
B.0049.0006.0003	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.515x880x260 mm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€516,05	€516,05
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	708,69
Spese generali 15% euro	106,30
Sommano euro	814,99
Utile d'impresa 10% euro	81,50
Totale euro	896,49

Codice: D.0009.0009.0082

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.685x630x240 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	4,3333	€24,19	€104,82
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0049.0006.0004	ARMADIO STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione IP44 dim.685x630x240 mm. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€472,82	€472,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05
B.0006.0015.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	5,0000	€0,01	€0,05

Sommano euro	642,75
Spese generali 15% euro	96,41
Sommano euro	739,16
Utile d'impresa 10% euro	73,92
Totale euro	813,08

Codice: D.0009.0009.0083

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCATOLA DI GIUNZIONE da incasso per installazione a palo su feritoia, a doppio isolamento, completa di morsettiera quadripolare in materiale plastico, portafusibili e portello a chiave in lega di alluminio o nylon rinforzato con fibre di vetro. Grado di protezione IP43, per pali con lunghezza feritoia di 186 mm.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0054.0009.0001	SCATOLA DI GIUNZIONE da incasso per installazione a palo su feritoia, a doppio isolamento, completa di morsettiera quadripolare in materiale plastico, portafusibili e portello a chiave in lega di alluminio o nylon rinforzato con fibred di vetro. Grado di pr	cad	1,0000	€29,95	€29,95
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	53,0000	€0,01	€0,53

Sommano euro	43,39
Spese generali 15% euro	6,51
Sommano euro	49,90
Utile d'impresa 10% euro	4,99
Totale euro	54,89

D.0009.0010 - Lampade per illuminazione stradale

Codice: D.0009.0010.0001

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BASE PORTALAMPADA CON ATTACCO Fi60, per globi adatti per lampade ad incandescenza da 100W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5000	€24,19	€12,10
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1333	€21,97	€2,93

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0005.0001	BASE PORTALAMPADA CON ATTACCO Fi60, per globi adatti per lampade ad incandescenza da 100W. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€35,00	€35,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50

Sommano euro	72,09
Spese generali 15% euro	10,81
Sommano euro	82,90
Utile d'impresa 10% euro	8,29
Totale euro	91,19

Codice: D.0009.0010.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BASE PORTALAMPADA CON ATTACCO Fi60, per globi adatti per lampade a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale da 80W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,8333	€24,19	€20,16
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0005.0002	BASE PORTALAMPADA CON ATTACCO Fi60, per globi adatti per lampade a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale da 80W. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€52,00	€52,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	96,90
Spese generali 15% euro	14,53
Sommano euro	111,43
Utile d'impresa 10% euro	11,14
Totale euro	122,58

Codice: D.0009.0010.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BASE PORTALAMPADA CON ATTACCO Fi60, per globi adatti per lampade a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale da 125W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0054.0005.0003	BASE PORTALAMPADA CON ATTACCO Fi60, per globi adatti per lampade a vapori di mercurio con bulbo fluorescente ellissoidale da 125W. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€55,00	€55,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	103,29
Spese generali 15% euro	15,49
Sommano euro	118,78
Utile d'impresa 10% euro	11,88
Totale euro	130,66

Codice: D.0009.0010.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BASE PORTALAMPADA CON ATTACCO Fi60, per globi adatti per lampade a vapori di sodio ad alta pressione ellissoidale da 70W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0005.0004	BASE PORTALAMPADA CON ATTACCO Fi60, per globi adatti per lampade a vapori di sodio ad alta pressione ellissoidale da 70W. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€55,00	€55,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	101,46
Spese generali 15% euro	15,22
Sommano euro	116,68
Utile d'impresa 10% euro	11,67
Totale euro	128,35

Codice: D.0009.0010.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI BASE PORTALAMPADA CON ATTACCO Fi60, per globi adatti per lampade a vapori di sodio ad alta pressione ellissoidale da 100W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6333	€24,19	€15,32
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4167	€21,97	€9,15
A.0054.0005.0005	BASE PORTALAMPADA CON ATTACCO Fi60, per globi adatti per lampade a vapori di sodio ad alta pressione ellissoidale da 100W. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€70,00	€70,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00



Sommano euro	125,69
Spese generali 15% euro	18,85
Sommano euro	144,54
Utile d'impresa 10% euro	14,45
Totale euro	159,00

Codice:	D.0009.0010.0006
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRACCIO CURVO PER PALO RIGATO fi 30mm l=100mm, in acciaio tropicalizzato, sbraccio mm 444.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,6667	€24,19	€16,13
A.0054.0002.0020	BRACCIO CURVO PER PALO RIGATO D 100, in acciaio tropicalizzato, sbraccio mm 444. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€67,00	€67,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	121,30
Spese generali 15% euro	18,19
Sommano euro	139,49
Utile d'impresa 10% euro	13,95
Totale euro	153,44

Codice:	D.0009.0010.0007
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BRACCIO CURVO PER PALO RIGATO fi 30mm l=120mm, in acciaio tropicalizzato, sbraccio mm 500.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA	ora	0,0833	€26,41	€2,20
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,8333	€21,97	€40,28
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,0000	€24,19	€24,19
A.0054.0002.0021	BRACCIO CURVO PER PALO RIGATO D 120, in acciaio tropicalizzato, sbraccio mm 500. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€117,00	€117,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	183,69
Spese generali 15% euro	27,55
Sommano euro	211,24
Utile d'impresa 10% euro	21,12
Totale euro	232,37



Codice: D.0009.0010.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GLOBO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con procedimento di soffiaggio; trasparente Fi400.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4167	€24,19	€10,08
A.0054.0004.0001	GLOBO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con procedimento di soffiaggio; trasparente Fi400. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€40,00	€40,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	76,39
Spese generali 15% euro	11,46
Sommano euro	87,85
Utile d'impresa 10% euro	8,78
Totale euro	96,63

Codice: D.0009.0010.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GLOBO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con procedimento di soffiaggio; trasparente Fi450.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,4333	€24,19	€10,48
A.0054.0004.0002	GLOBO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con procedimento di soffiaggio; trasparente Fi450. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€45,00	€45,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	85,45
Spese generali 15% euro	12,82
Sommano euro	98,27
Utile d'impresa 10% euro	9,83
Totale euro	108,09

Codice: D.0009.0010.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GLOBO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con procedimento di soffiaggio; trasparente Fi500.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	0,5833	€24,19	€14,11
A.0054.0004.0003	GLOBO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con procedimento di soffiaggio; trasparente Fi500.Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€55,00	€55,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	101,08
Spese generali 15% euro	15,16
Sommano euro	116,24
Utile d'impresa 10% euro	11,62
Totale euro	127,87

Codice: D.0009.0010.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GLOBO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con procedimento di soffiaggio; trasparente Fi600.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE	ora	2,5000	€21,97	€54,92
B.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO	ora	1,3333	€24,19	€32,25
A.0054.0004.0004	GLOBO in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con procedimento di soffiaggio; trasparente Fi600.Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€174,00	€174,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	261,20
Spese generali 15% euro	39,18
Sommano euro	300,38
Utile d'impresa 10% euro	30,04
Totale euro	330,42

Codice: D.0009.0010.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 20 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0010.0001	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 20 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€86,86	€86,86
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00



Sommano euro	110,43
Spese generali 15% euro	16,56
Sommano euro	127,00
Utile d'impresa 10% euro	12,70
Totale euro	139,69

Codice:	D.0009.0010.0013
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 35/70 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0054.0010.0002	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 35/70 W.Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€74,85	€74,85
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	95,32
Spese generali 15% euro	14,30
Sommano euro	109,62
Utile d'impresa 10% euro	10,96
Totale euro	120,58

Codice:	D.0009.0010.0014
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 150 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0010.0003	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 150 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€77,83	€77,83
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	96,42
Spese generali 15% euro	14,46
Sommano euro	110,88
Utile d'impresa 10% euro	11,09
Totale euro	121,97

Codice:	D.0009.0010.0015
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 250 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0054.0010.0004	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI compatta, funzionamento con accenditore, da 250 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€87,45	€87,45
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	109,70
Spese generali 15% euro	16,46
Sommano euro	126,16
Utile d'impresa 10% euro	12,62
Totale euro	138,77

Codice:	D.0009.0010.0016
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI a doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 70 W.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0010.0005	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI a doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 70 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€53,57	€53,57
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	68,01
Spese generali 15% euro	10,20
Sommano euro	78,21
Utile d'impresa 10% euro	7,82
Totale euro	86,03

Codice:	D.0009.0010.0017
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI a doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 150 W.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0010.0006	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI a doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 150 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€56,29	€56,29
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	450,0000	€0,01	€4,50

Sommano euro	71,23
Spese generali 15% euro	10,68
Sommano euro	81,91
Utile d'impresa 10% euro	8,19
Totale euro	90,11



Codice: D.0009.0010.0018
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI a doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 250 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3833	€25,82	€9,90
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
A.0054.0010.0007	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI a doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 250 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€90,33	€90,33
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	112,72
Spese generali 15% euro	16,91
Sommano euro	129,63
Utile d'impresa 10% euro	12,96
Totale euro	142,59

Codice: D.0009.0010.0019
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale chiara o a bulbo diffondente, per apparecchi senza vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 70 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0010.0008	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale chiara o a bulbo diffondente, per apparecchi senza vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 70 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€56,43	€56,43
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	450,0000	€0,01	€4,50

Sommano euro	71,37
Spese generali 15% euro	10,71
Sommano euro	82,07
Utile d'impresa 10% euro	8,21
Totale euro	90,28

Codice: D.0009.0010.0020
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale chiara o a bulbo diffondente, per apparecchi senza vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 100 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0054.0010.0009	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale chiara o a bulbo diffondente, per apparecchi senza vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 100 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€63,14	€63,14
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	79,31
Spese generali 15% euro	11,90
Sommano euro	91,21
Utile d'impresa 10% euro	9,12
Totale euro	100,33

Codice: D.0009.0010.0021

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale chiara o a bulbo diffondente, per apparecchi senza vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0010.0010	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale chiara o a bulbo diffondente, per apparecchi senza vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 150 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€71,82	€71,82
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	88,26
Spese generali 15% euro	13,24
Sommano euro	101,50
Utile d'impresa 10% euro	10,15
Totale euro	111,65

Codice: D.0009.0010.0022

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI con riflettore, per apparecchi senza vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 35/70 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0010.0011	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI con riflettore, per apparecchi senza vetro di protezione, funzionamento con accenditore, da 35/70 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€86,21	€86,21
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00



Sommano euro	109,78
Spese generali 15% euro	16,47
Sommano euro	126,25
Utile d'impresa 10% euro	12,62
Totale euro	138,87

Codice:	D.0009.0010.0023
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 35/70 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1333	€21,97	€2,93
A.0054.0010.0012	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 35/70 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€66,41	€66,41
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	82,95
Spese generali 15% euro	12,44
Sommano euro	95,39
Utile d'impresa 10% euro	9,54
Totale euro	104,93

Codice:	D.0009.0010.0024
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco compatta, funzionamento con accenditore, da 70/150 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1167	€21,97	€2,56
A.0054.0010.0013	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco compatta, funzionamento con accenditore, da 70/150 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€46,63	€46,63
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50

Sommano euro	59,15
Spese generali 15% euro	8,87
Sommano euro	68,02
Utile d'impresa 10% euro	6,80
Totale euro	74,82

Codice:	D.0009.0010.0025
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco compatta, funzionamento con accenditore, da 250 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0054.0010.0014	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 400 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€93,38	€93,38
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	115,53
Spese generali 15% euro	17,33
Sommano euro	132,86
Utile d'impresa 10% euro	13,29
Totale euro	146,15

Codice:	D.0009.0010.0026
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 400 W.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0010.0015	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco compatta, funzionamento con accenditore, da 250 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€74,46	€74,46
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	92,42
Spese generali 15% euro	13,86
Sommano euro	106,28
Utile d'impresa 10% euro	10,63
Totale euro	116,91

Codice:	D.0009.0010.0027
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco ad arco corto, funzionamento con accenditore, da 1000 W.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0054.0010.0016	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco ad arco corto, funzionamento con accenditore, da 1000 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€525,53	€525,53
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	599,18
Spese generali 15% euro	89,88
Sommano euro	689,06
Utile d'impresa 10% euro	68,91
Totale euro	757,96



Codice: D.0009.0010.0028
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco ad arco corto, funzionamento con accenditore, da 2000 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0054.0010.0017	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco ad arco corto, funzionamento con accenditore, da 2000 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€534,27	€534,27
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	604,26
Spese generali 15% euro	90,64
Sommano euro	694,90
Utile d'impresa 10% euro	69,49
Totale euro	764,39

Codice: D.0009.0010.0029
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco ad arco lungo, funzionamento con accenditore, da 2000 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
A.0054.0010.0018	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI doppio attacco ad arco lungo, funzionamento con accenditore, da 2000 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€396,32	€396,32
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	450,37
Spese generali 15% euro	67,56
Sommano euro	517,92
Utile d'impresa 10% euro	51,79
Totale euro	569,72

Codice: D.0009.0010.0030
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 250 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0010.0019	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 250 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€50,43	€50,43

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	64,87
Spese generali 15% euro	9,73
Sommano euro	74,60
Utile d'impresa 10% euro	7,46
Totale euro	82,06

Codice: D.0009.0010.0031

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 400 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0010.0020	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 400 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€52,02	€52,02
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	64,31
Spese generali 15% euro	9,65
Sommano euro	73,95
Utile d'impresa 10% euro	7,40
Totale euro	81,35

Codice: D.0009.0010.0032

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 1000 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8333	€25,82	€21,52
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0054.0010.0021	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 1000 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€193,30	€193,30
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	219,22
Spese generali 15% euro	32,88
Sommano euro	252,10
Utile d'impresa 10% euro	25,21
Totale euro	277,31



Codice: D.0009.0010.0033
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 2000 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0833	€25,82	€27,97
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0010.0022	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI tubolare, funzionamento con accenditore, da 2000 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€247,87	€247,87
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	279,52
Spese generali 15% euro	41,93
Sommano euro	321,45
Utile d'impresa 10% euro	32,15
Totale euro	353,59

Codice: D.0009.0010.0034
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale compatta chiara o a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 70 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0010.0023	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale compatta chiara o a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 70 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€51,30	€51,30
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	65,74
Spese generali 15% euro	9,86
Sommano euro	75,60
Utile d'impresa 10% euro	7,56
Totale euro	83,16

Codice: D.0009.0010.0035
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale compatta chiara o a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 100 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0010.0024	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale compatta chiara o a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 100 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€57,39	€57,39
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	450,0000	€0,01	€4,50

Sommano euro	72,33
Spese generali 15% euro	10,85
Sommano euro	83,18
Utile d'impresa 10% euro	8,32
Totale euro	91,50

Codice: D.0009.0010.0036

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale compatta chiara o a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 150 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0010.0025	LAMPADA AD ALOGENURI METALLICI ellissoidale compatta chiara o a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 150 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€65,29	€65,29
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	82,88
Spese generali 15% euro	12,43
Sommano euro	95,31
Utile d'impresa 10% euro	9,53
Totale euro	104,84

Codice: D.0009.0010.0037

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 50 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0001	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 50 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€32,90	€32,90
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50



Sommano euro	41,53
Spese generali 15% euro	6,23
Sommano euro	47,76
Utile d'impresa 10% euro	4,78
Totale euro	52,54

Codice:	D.0009.0010.0038
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 70 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1167	€25,82	€3,01
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0002	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento conaccenditore, da 70 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€24,61	€24,61
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	31,45
Spese generali 15% euro	4,72
Sommano euro	36,17
Utile d'impresa 10% euro	3,62
Totale euro	39,78

Codice:	D.0009.0010.0039
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 150 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1500	€25,82	€3,87
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0003	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento conaccenditore, da 150 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€30,44	€30,44
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	240,0000	€0,01	€2,40

Sommano euro	38,54
Spese generali 15% euro	5,78
Sommano euro	44,33
Utile d'impresa 10% euro	4,43
Totale euro	48,75

Codice:	D.0009.0010.0040
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 250 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0004	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento conaccenditore, da 250 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€31,67	€31,67
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	39,44
Spese generali 15% euro	5,92
Sommano euro	45,36
Utile d'impresa 10% euro	4,54
Totale euro	49,89

Codice:	D.0009.0010.0041
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 400 W.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0005	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento conaccenditore, da 400 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€36,16	€36,16
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	44,79
Spese generali 15% euro	6,72
Sommano euro	51,51
Utile d'impresa 10% euro	5,15
Totale euro	56,66

Codice:	D.0009.0010.0042
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento con accenditore, da 1000 W.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0011.0006	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE ellissoidale a bulbo diffondente, funzionamento conaccenditore, da 1000 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€124,53	€124,53
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	141,11
Spese generali 15% euro	21,17
Sommano euro	162,28
Utile d'impresa 10% euro	16,23
Totale euro	178,50



Codice: D.0009.0010.0043
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 70 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0007	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 70 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€24,61	€24,61
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	31,74
Spese generali 15% euro	4,76
Sommano euro	36,51
Utile d'impresa 10% euro	3,65
Totale euro	40,15

Codice: D.0009.0010.0044
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 100 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0008	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 100 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€24,30	€24,30
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	31,43
Spese generali 15% euro	4,72
Sommano euro	36,15
Utile d'impresa 10% euro	3,61
Totale euro	39,76

Codice: D.0009.0010.0045
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 150 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0009	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 150 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€29,05	€29,05

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	36,32
Spese generali 15% euro	5,45
Sommano euro	41,77
Utile d'impresa 10% euro	4,18
Totale euro	45,94

Codice: D.0009.0010.0046

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1167	€25,82	€3,01
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0010	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 250 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€30,24	€30,24
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	37,08
Spese generali 15% euro	5,56
Sommano euro	42,65
Utile d'impresa 10% euro	4,26
Totale euro	46,91

Codice: D.0009.0010.0047

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 400 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0011	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 400 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€36,16	€36,16
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	44,79
Spese generali 15% euro	6,72
Sommano euro	51,51
Utile d'impresa 10% euro	5,15
Totale euro	56,66



Codice: D.0009.0010.0048
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 600 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3000	€25,82	€7,75
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0012	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 600 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€73,52	€73,52
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	89,10
Spese generali 15% euro	13,36
Sommano euro	102,46
Utile d'impresa 10% euro	10,25
Totale euro	112,71

Codice: D.0009.0010.0049
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 1000 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0011.0013	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE tubolare chiara, funzionamento con accenditore, da 1000 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€124,53	€124,53
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	141,11
Spese generali 15% euro	21,17
Sommano euro	162,28
Utile d'impresa 10% euro	16,23
Totale euro	178,50

Codice: D.0009.0010.0050
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 250 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0011.0014	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 250 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€118,59	€118,59

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	144,16
Spese generali 15% euro	21,62
Sommano euro	165,79
Utile d'impresa 10% euro	16,58
Totale euro	182,36

Codice: D.0009.0010.0051

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 400 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0011.0015	LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE doppio attacco, funzionamento con accenditore, da 400 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€139,93	€139,93
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	158,66
Spese generali 15% euro	23,80
Sommano euro	182,46
Utile d'impresa 10% euro	18,25
Totale euro	200,70

Codice: D.0009.0010.0052

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 18 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0016	LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 18 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€35,58	€35,58
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	45,87
Spese generali 15% euro	6,88
Sommano euro	52,75
Utile d'impresa 10% euro	5,27
Totale euro	58,03



Codice: D.0009.0010.0053
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 35 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0017	LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 35 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€36,47	€36,47
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	46,76
Spese generali 15% euro	7,01
Sommano euro	53,77
Utile d'impresa 10% euro	5,38
Totale euro	59,15

Codice: D.0009.0010.0054
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 55 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0018	LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 55 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€37,94	€37,94
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	49,23
Spese generali 15% euro	7,38
Sommano euro	56,61
Utile d'impresa 10% euro	5,66
Totale euro	62,28

Codice: D.0009.0010.0055
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 90 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2833	€25,82	€7,32
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0019	LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 90 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€46,86	€46,86
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00



Sommano euro	59,01
Spese generali 15% euro	8,85
Sommano euro	67,86
Utile d'impresa 10% euro	6,79
Totale euro	74,65

Codice:	D.0009.0010.0056
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 135 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0011.0020	LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 135 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€63,85	€63,85
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	79,29
Spese generali 15% euro	11,89
Sommano euro	91,18
Utile d'impresa 10% euro	9,12
Totale euro	100,30

Codice:	D.0009.0010.0057
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 180 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0011.0021	LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE tubolare chiara da 180 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€101,69	€101,69
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	125,26
Spese generali 15% euro	18,79
Sommano euro	144,05
Utile d'impresa 10% euro	14,41
Totale euro	158,45

Codice:	D.0009.0010.0058
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale a bulbo diffondente da 50 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0667	€21,97	€1,46
A.0054.0012.0001	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale a bulbo diffondente da 50 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€15,22	€15,22
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	21,13
Spese generali 15% euro	3,17
Sommano euro	24,30
Utile d'impresa 10% euro	2,43
Totale euro	26,73

Codice: D.0009.0010.0059

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale a bulbo diffondente da 80 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1333	€25,82	€3,44
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0054.0012.0002	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale a bulbo diffondente da 80 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€13,94	€13,94
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	19,48
Spese generali 15% euro	2,92
Sommano euro	22,40
Utile d'impresa 10% euro	2,24
Totale euro	24,64

Codice: D.0009.0010.0060

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale a bulbo diffondente da 125 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1167	€25,82	€3,01
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0012.0003	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale a bulbo diffondente da 125 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€14,53	€14,53
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	20,37
Spese generali 15% euro	3,06
Sommano euro	23,43
Utile d'impresa 10% euro	2,34
Totale euro	25,77



Codice: D.0009.0010.0061
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale a bulbo diffondente da 250 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€21,97	€1,10
A.0054.0012.0004	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale a bulbo diffondente da 250 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€31,74	€31,74
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	41,79
Spese generali 15% euro	6,27
Sommano euro	48,06
Utile d'impresa 10% euro	4,81
Totale euro	52,86

Codice: D.0009.0010.0062
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale a bulbo diffondente da 400 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,2500	€25,82	€6,45
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1000	€21,97	€2,20
A.0054.0012.0005	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale a bulbo diffondente da 400 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€46,59	€46,59
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50

Sommano euro	58,74
Spese generali 15% euro	8,81
Sommano euro	67,55
Utile d'impresa 10% euro	6,76
Totale euro	74,31

Codice: D.0009.0010.0063
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO a fungo con riflettore incorporato da 80 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0012.0006	LAMPADA AL MERCURIO a fungo con riflettore incorporato da 80 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€41,80	€41,80
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50



Sommano euro	55,74
Spese generali 15% euro	8,36
Sommano euro	64,10
Utile d'impresa 10% euro	6,41
Totale euro	70,51

Codice:	D.0009.0010.0064
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO a fungo con riflettore incorporato da 250 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0012.0007	LAMPADA AL MERCURIO a fungo con riflettore incorporato da 250 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€71,12	€71,12
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	90,54
Spese generali 15% euro	13,58
Sommano euro	104,12
Utile d'impresa 10% euro	10,41
Totale euro	114,53

Codice:	D.0009.0010.0065
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 50 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantitá	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0500	€25,82	€1,29
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0054.0012.0008	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 50 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€8,71	€8,71
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	11,37
Spese generali 15% euro	1,71
Sommano euro	13,07
Utile d'impresa 10% euro	1,31
Totale euro	14,38

Codice:	D.0009.0010.0066
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 80/125 W.
Unitá di misura:	cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0333	€25,82	€0,86
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0054.0012.0009	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 80/125 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€5,86	€5,86
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	8,09
Spese generali 15% euro	1,21
Sommano euro	9,30
Utile d'impresa 10% euro	0,93
Totale euro	10,23

Codice: D.0009.0010.0067

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 250 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,0833	€25,82	€2,15
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0167	€21,97	€0,37
A.0054.0012.0010	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 250 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€14,23	€14,23
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	17,75
Spese generali 15% euro	2,66
Sommano euro	20,41
Utile d'impresa 10% euro	2,04
Totale euro	22,45

Codice: D.0009.0010.0068

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 400 W.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,1667	€25,82	€4,30
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0333	€21,97	€0,73
A.0054.0012.0011	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 400 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€27,27	€27,27
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	34,31
Spese generali 15% euro	5,15
Sommano euro	39,45
Utile d'impresa 10% euro	3,95
Totale euro	43,40



Codice: D.0009.0010.0069
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 700 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4167	€25,82	€10,76
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0833	€21,97	€1,83
A.0054.0012.0012	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 700 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€76,18	€76,18
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	93,77
Spese generali 15% euro	14,07
Sommano euro	107,83
Utile d'impresa 10% euro	10,78
Totale euro	118,62

Codice: D.0009.0010.0070
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 1000 W.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,4667	€25,82	€12,05
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0012.0013	LAMPADA AL MERCURIO ellissoidale da 1000 W. Fornita a pie' d'opera.	cad	1,0000	€105,84	€105,84
A.0005.0016.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	129,55
Spese generali 15% euro	19,43
Sommano euro	148,98
Utile d'impresa 10% euro	14,90
Totale euro	163,88

D.0009.0011 - Plafoniere per illuminazione d'interni e d'esterni

Codice: D.0009.0011.0009
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADINE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da18 W
Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0009	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed iridescente a bassi	cad	1,0000	€80,00	€80,00
D.0009.0011.0142	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,47	€46,47
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	126,48
Spese generali 15% euro	18,97
Sommano euro	145,45
Utile d'impresa 10% euro	14,54
Totale euro	160,00

Codice: D.0009.0011.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro ampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0010	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed iridescente a bassi	cad	1,0000	€146,00	€146,00
D.0009.0011.0152	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€49,09	€49,09
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	195,10
Spese generali 15% euro	29,27
Sommano euro	224,37
Utile d'impresa 10% euro	22,44
Totale euro	246,80



Codice: D.0009.0011.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0011	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità longitudina	cad	1,0000	€87,00	€87,00
D.0009.0011.0140	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€28,37	€28,37
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	115,38
Spese generali 15% euro	17,31
Sommano euro	132,68
Utile d'impresa 10% euro	13,27
Totale euro	145,96

Codice: D.0009.0011.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0012	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità longitudina	cad	1,0000	€105,00	€105,00
D.0009.0011.0150	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€31,52	€31,52

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	136,53
Spese generali 15% euro	20,48
Sommano euro	157,01
Utile d'impresa 10% euro	15,70
Totale euro	172,71

Codice: D.0009.0011.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0013	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità longitudina	cad	1,0000	€116,00	€116,00
D.0009.0011.0156	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€34,82	€34,82
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	150,83
Spese generali 15% euro	22,62
Sommano euro	173,46
Utile d'impresa 10% euro	17,35
Totale euro	190,80

Codice: D.0009.0011.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0014	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic	cad	1,0000	€60,00	€60,00
D.0009.0011.0139	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€19,40	€19,40
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	86,40
Spese generali 15% euro	12,96
Sommano euro	99,36
Utile d'impresa 10% euro	9,94
Totale euro	109,30

Codice: D.0009.0011.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0015	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic	cad	1,0000	€74,00	€74,00
D.0009.0011.0149	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€22,88	€22,88
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	104,88
Spese generali 15% euro	15,73
Sommano euro	120,61
Utile d'impresa 10% euro	12,06
Totale euro	132,67



Codice: D.0009.0011.0016

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0016	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic	cad	1,0000	€88,00	€88,00
D.0009.0011.0155	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€24,76	€24,76
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	112,77
Spese generali 15% euro	16,92
Sommano euro	129,68
Utile d'impresa 10% euro	12,97
Totale euro	142,65

Codice: D.0009.0011.0017

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0017	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic	cad	1,0000	€55,00	€55,00
D.0009.0011.0140	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€28,37	€28,37

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	91,37
Spese generali 15% euro	13,71
Sommano euro	105,07
Utile d'impresa 10% euro	10,51
Totale euro	115,58

Codice: D.0009.0011.0018

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0018	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic	cad	1,0000	€82,00	€82,00
D.0009.0011.0150	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€31,52	€31,52
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	113,53
Spese generali 15% euro	17,03
Sommano euro	130,56
Utile d'impresa 10% euro	13,06
Totale euro	143,62

Codice: D.0009.0011.0019

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0019	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic	cad	1,0000	€95,00	€95,00
D.0009.0011.0156	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€34,82	€34,82
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	129,83
Spese generali 15% euro	19,47
Sommano euro	149,31
Utile d'impresa 10% euro	14,93
Totale euro	164,23

Codice: D.0009.0011.0020

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0020	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic	cad	1,0000	€77,00	€77,00
D.0009.0011.0141	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€37,65	€37,65
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	114,66
Spese generali 15% euro	17,20
Sommano euro	131,86
Utile d'impresa 10% euro	13,19
Totale euro	145,04



Codice: D.0009.0011.0021

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0021	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic	cad	1,0000	€138,00	€138,00
D.0009.0011.0151	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€39,81	€39,81
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	177,82
Spese generali 15% euro	26,67
Sommano euro	204,49
Utile d'impresa 10% euro	20,45
Totale euro	224,93

Codice: D.0009.0011.0022

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0022	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic	cad	1,0000	€78,00	€78,00
D.0009.0011.0142	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,47	€46,47

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	124,48
Spese generali 15% euro	18,67
Sommano euro	143,15
Utile d'impresa 10% euro	14,31
Totale euro	157,47

Codice: D.0009.0011.0023

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro ampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0023	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo stretto con verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolic	cad	1,0000	€153,00	€153,00
D.0009.0011.0152	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€49,09	€49,09
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	202,10
Spese generali 15% euro	30,32
Sommano euro	232,42
Utile d'impresa 10% euro	23,24
Totale euro	255,66

Codice: D.0009.0011.0024

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0024	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo largo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità	cad	1,0000	€75,00	€75,00
D.0009.0011.0149	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€22,88	€22,88
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	97,89
Spese generali 15% euro	14,68
Sommano euro	112,57
Utile d'impresa 10% euro	11,26
Totale euro	123,83

Codice: D.0009.0011.0025

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0025	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo largo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità	cad	1,0000	€90,00	€90,00
D.0009.0011.0155	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€24,76	€24,76
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	114,77
Spese generali 15% euro	17,22
Sommano euro	131,98
Utile d'impresa 10% euro	13,20
Totale euro	145,18



Codice: D.0009.0011.0026

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0026	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo largo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità	cad	1,0000	€67,00	€67,00
D.0009.0011.0140	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€28,37	€28,37
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	103,37
Spese generali 15% euro	15,51
Sommano euro	118,87
Utile d'impresa 10% euro	11,89
Totale euro	130,76

Codice: D.0009.0011.0027

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0027	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo largo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità	cad	1,0000	€92,00	€92,00
D.0009.0011.0150	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€31,52	€31,52

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	123,53
Spese generali 15% euro	18,53
Sommano euro	142,06
Utile d'impresa 10% euro	14,21
Totale euro	156,27

Codice: D.0009.0011.0028

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0028	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo largo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità	cad	1,0000	€108,00	€108,00
D.0009.0011.0156	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€34,82	€34,82
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	142,83
Spese generali 15% euro	21,42
Sommano euro	164,26
Utile d'impresa 10% euro	16,43
Totale euro	180,68

Codice: D.0009.0011.0029

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0029	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo largo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità	cad	1,0000	€94,00	€94,00
D.0009.0011.0141	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€37,65	€37,65
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	131,66
Spese generali 15% euro	19,75
Sommano euro	151,41
Utile d'impresa 10% euro	15,14
Totale euro	166,55

Codice: D.0009.0011.0030

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0030	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio a bordo largo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità	cad	1,0000	€92,00	€92,00
D.0009.0011.0142	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,47	€46,47
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	138,48
Spese generali 15% euro	20,77
Sommano euro	159,25
Utile d'impresa 10% euro	15,92
Totale euro	175,18



Codice: D.0009.0011.0031

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 24 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0015.0001	PLAFONIERA A LUCE SCHERMATA PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggiUV, ottica ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in alluminio satinato	cad	1,0000	€165,00	€165,00
D.0009.0011.0143	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€27,45	€27,45
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	192,46
Spese generali 15% euro	28,87
Sommano euro	221,32
Utile d'impresa 10% euro	22,13
Totale euro	243,46

Codice: D.0009.0011.0032

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0015.0002	PLAFONIERA A LUCE SCHERMATA PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggiUV, ottica ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in alluminio satinato	cad	1,0000	€216,00	€216,00
D.0009.0011.0145	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€29,01	€29,01

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	245,03
Spese generali 15% euro	36,75
Sommano euro	281,78
Utile d'impresa 10% euro	28,18
Totale euro	309,96

Codice: D.0009.0011.0033

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 54 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0015.0003	PLAFONIERA A LUCE SCHERMATA PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggiUV, ottica ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in alluminiosatinat	cad	1,0000	€201,00	€201,00
D.0009.0011.0153	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€23,71	€23,71
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	224,73
Spese generali 15% euro	33,71
Sommano euro	258,43
Utile d'impresa 10% euro	25,84
Totale euro	284,28

Codice: D.0009.0011.0034

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 54 W

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0015.0004	PLAFONIERA A LUCE SCHERMATA PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggiUV, ottica ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in alluminiosatinat	cad	1,0000	€216,00	€216,00
D.0009.0011.0154	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€32,99	€32,99
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	249,01
Spese generali 15% euro	37,35
Sommano euro	286,36
Utile d'impresa 10% euro	28,64
Totale euro	315,00

Codice: D.0009.0011.0035

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 24 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0015.0005	PLAFONIERA A LUCE SCHERMATA BILAMPADA PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV, ottica ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in allumi	cad	1,0000	€185,00	€185,00
D.0009.0011.0143	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€27,45	€27,45
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	212,46
Spese generali 15% euro	31,87
Sommano euro	244,32
Utile d'impresa 10% euro	24,43
Totale euro	268,76



Codice: D.0009.0011.0036

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0015.0006	PLAFONIERA A LUCE SCHERMATA BILAMPADA PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV, ottica ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in allumi	cad	1,0000	€272,00	€272,00
D.0009.0011.0145	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€29,01	€29,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	301,03
Spese generali 15% euro	45,15
Sommano euro	346,18
Utile d'impresa 10% euro	34,62
Totale euro	380,80

Codice: D.0009.0011.0037

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 54 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0015.0007	PLAFONIERA A LUCE SCHERMATA BILAMPADA PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitti con corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura a polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV, ottica ad alveoli a doppia parabolicità longitudinale e trasversale in allumi	cad	1,0000	€272,00	€272,00
D.0009.0011.0154	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€32,99	€32,99

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	305,01
Spese generali 15% euro	45,75
Sommano euro	350,76
Utile d'impresa 10% euro	35,08
Totale euro	385,84

Codice: D.0009.0011.0038

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0031	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare a bassissim	cad	1,0000	€127,00	€127,00
D.0009.0011.0144	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€20,22	€20,22
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	147,23
Spese generali 15% euro	22,08
Sommano euro	169,32
Utile d'impresa 10% euro	16,93
Totale euro	186,25

Codice: D.0009.0011.0039

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 35 W

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0032	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare a bassissim	cad	1,0000	€139,00	€139,00
D.0009.0011.0147	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€23,88	€23,88
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	162,89
Spese generali 15% euro	24,43
Sommano euro	187,32
Utile d'impresa 10% euro	18,73
Totale euro	206,06

Codice: D.0009.0011.0040

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0033	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare a bassissim	cad	1,0000	€132,00	€132,00
D.0009.0011.0136	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€24,49	€24,49
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	156,50
Spese generali 15% euro	23,48
Sommano euro	179,98
Utile d'impresa 10% euro	18,00
Totale euro	197,97



Codice: D.0009.0011.0041

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0034	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare a bassissim	cad	1,0000	€161,00	€161,00
D.0009.0011.0145	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€29,01	€29,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	190,02
Spese generali 15% euro	28,50
Sommano euro	218,52
Utile d'impresa 10% euro	21,85
Totale euro	240,38

Codice: D.0009.0011.0042

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 35 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0035	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare a bassissim	cad	1,0000	€185,00	€185,00
D.0009.0011.0148	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€30,84	€30,84

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	215,86
Spese generali 15% euro	32,38
Sommano euro	248,24
Utile d'impresa 10% euro	24,82
Totale euro	273,06

Codice: D.0009.0011.0043

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0036	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, ottica ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare a bassissim	cad	1,0000	€182,00	€182,00
D.0009.0011.0138	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€43,64	€43,64
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	225,66
Spese generali 15% euro	33,85
Sommano euro	259,50
Utile d'impresa 10% euro	25,95
Totale euro	285,46

Codice: D.0009.0011.0044

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0037	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in lamiera d'acciaio con verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, ottica ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare a bassissim	cad	1,0000	€283,00	€283,00
D.0009.0011.0146	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€48,77	€48,77
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	6,0000	€0,01	€0,06

Sommano euro	331,83
Spese generali 15% euro	49,77
Sommano euro	381,60
Utile d'impresa 10% euro	38,16
Totale euro	419,76

Codice: D.0009.0011.0045

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0038	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio stampato in un unico pezzo con verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, rifle	cad	1,0000	€25,50	€25,50
D.0009.0011.0120	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€48,41	€48,41
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	79,91
Spese generali 15% euro	11,99
Sommano euro	91,90
Utile d'impresa 10% euro	9,19
Totale euro	101,09



Codice: D.0009.0011.0046

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0039	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio stampato in un unico pezzo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, rifle	cad	1,0000	€33,70	€33,70
D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€42,02	€42,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	81,72
Spese generali 15% euro	12,26
Sommano euro	93,98
Utile d'impresa 10% euro	9,40
Totale euro	103,38

Codice: D.0009.0011.0047

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0040	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio stampato in un unico pezzo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, rifle	cad	1,0000	€33,70	€33,70
D.0009.0011.0121	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€47,77	€47,77
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00



Sommano euro	88,47
Spese generali 15% euro	13,27
Sommano euro	101,74
Utile d'impresa 10% euro	10,17
Totale euro	111,91

Codice: D.0009.0011.0048

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0041	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio stampato in un unico pezzo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, rifle	cad	1,0000	€50,00	€50,00
D.0009.0011.0130	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€51,42	€51,42
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	109,42
Spese generali 15% euro	16,41
Sommano euro	125,83
Utile d'impresa 10% euro	12,58
Totale euro	138,42

Codice: D.0009.0011.0049

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0042	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio stampato in un unico pezzo con verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, rifle	cad	1,0000	€60,00	€60,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0011.0133	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€55,97	€55,97
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	124,97
Spese generali 15% euro	18,75
Sommano euro	143,72
Utile d'impresa 10% euro	14,37
Totale euro	158,09

Codice: D.0009.0011.0050

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0043	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso con verniciatura con polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fo	cad	1,0000	€66,00	€66,00
D.0009.0011.0120	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€48,41	€48,41
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	123,41
Spese generali 15% euro	18,51
Sommano euro	141,92
Utile d'impresa 10% euro	14,19
Totale euro	156,11

Codice: D.0009.0011.0051

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0044	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso con verniciatura con polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fo	cad	1,0000	€69,00	€69,00
D.0009.0011.0121	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€47,77	€47,77
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	125,77
Spese generali 15% euro	18,87
Sommano euro	144,64
Utile d'impresa 10% euro	14,46
Totale euro	159,10

Codice: D.0009.0011.0052

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0045	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso con verniciatura con polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fo	cad	1,0000	€98,00	€98,00
D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€42,02	€42,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	140,03
Spese generali 15% euro	21,01
Sommano euro	161,04
Utile d'impresa 10% euro	16,10
Totale euro	177,14



Codice: D.0009.0011.0053

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0046	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso con verniciatura con polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fo	cad	1,0000	€105,00	€105,00
D.0009.0011.0130	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€51,42	€51,42
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	156,43
Spese generali 15% euro	23,46
Sommano euro	179,89
Utile d'impresa 10% euro	17,99
Totale euro	197,88

Codice: D.0009.0011.0054

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0047	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso con verniciatura con polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fo	cad	1,0000	€112,00	€112,00
D.0009.0011.0132	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,98	€46,98
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	158,99
Spese generali 15% euro	23,85
Sommano euro	182,83
Utile d'impresa 10% euro	18,28
Totale euro	201,12

Codice: D.0009.0011.0055

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0048	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso con verniciatura con polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fo	cad	1,0000	€122,00	€122,00
D.0009.0011.0133	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€55,97	€55,97
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	177,98
Spese generali 15% euro	26,70
Sommano euro	204,68
Utile d'impresa 10% euro	20,47
Totale euro	225,14

Codice: D.0009.0011.0056

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto senza interruttore di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0049	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto senza interruttore con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguento stabilizzato ai raggi UV antiingiallimento, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, diffusore	cad	1,0000	€38,80	€38,80

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0011.0117	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€38,60	€38,60
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	84,40
Spese generali 15% euro	12,66
Sommano euro	97,07
Utile d'impresa 10% euro	9,71
Totale euro	106,77

Codice: D.0009.0011.0057

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con interruttore di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0050	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con interruttore con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente stabilizzato ai raggi UV antiingiallimento, portalam-pada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, diffusore i	cad	1,0000	€39,80	€39,80
D.0009.0011.0117	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€38,60	€38,60
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	85,40
Spese generali 15% euro	12,81
Sommano euro	98,22
Utile d'impresa 10% euro	9,82
Totale euro	108,03

Codice: D.0009.0011.0058

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 8 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0051	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e testate in materiale autoestinguente, acciaio preverniciato a forno con resina epossipoliestere, stabilizzato	cad	1,0000	€22,40	€22,40
D.0009.0011.0115	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€32,99	€32,99
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	60,39
Spese generali 15% euro	9,06
Sommano euro	69,45
Utile d'impresa 10% euro	6,95
Totale euro	76,39

Codice: D.0009.0011.0059

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 13 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0052	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e testate in materiale autoestinguente, acciaio preverniciato a forno con resina epossipoliestere, stabilizzato	cad	1,0000	€27,50	€27,50
D.0009.0011.0116	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€37,37	€37,37
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	67,87
Spese generali 15% euro	10,18
Sommano euro	78,06
Utile d'impresa 10% euro	7,81
Totale euro	85,86



Codice: D.0009.0011.0060

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0053	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e testate in materiale autoestinguento, acciaio preverniciato a forno con resina epossipoliestere, stabilizzato	cad	1,0000	€32,60	€32,60
D.0009.0011.0120	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€48,41	€48,41
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	87,01
Spese generali 15% euro	13,05
Sommano euro	100,06
Utile d'impresa 10% euro	10,01
Totale euro	110,07

Codice: D.0009.0011.0061

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 30 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0054	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e testate in materiale autoestinguento, acciaio preverniciato a forno con resina epossipoliestere, stabilizzato	cad	1,0000	€36,70	€36,70
D.0009.0011.0126	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€41,16	€41,16
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00



Sommano euro	83,86
Spese generali 15% euro	12,58
Sommano euro	96,44
Utile d'impresa 10% euro	9,64
Totale euro	106,08

Codice: D.0009.0011.0062

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0055	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e testate in materiale autoestinguente, acciaio preverniciato a forno con resina epossipoliestere, stabilizzato	cad	1,0000	€38,80	€38,80
D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€42,02	€42,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	86,82
Spese generali 15% euro	13,02
Sommano euro	99,85
Utile d'impresa 10% euro	9,98
Totale euro	109,83

Codice: D.0009.0011.0063

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0056	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto con corpo in acciaio laminato zincato a caldo, con bordi risvoltati antitaglio e testate in materiale autoestinguente, acciaio preverniciato a forno con resina epossipoliestere, stabilizzato	cad	1,0000	€52,00	€52,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0011.0132	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,98	€46,98
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	106,98
Spese generali 15% euro	16,05
Sommano euro	123,02
Utile d'impresa 10% euro	12,30
Totale euro	135,33

Codice: D.0009.0011.0064

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0057	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio, verniciatura con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a doppia parabolici	cad	1,0000	€144,00	€144,00
D.0009.0011.0123	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€40,14	€40,14
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	184,15
Spese generali 15% euro	27,62
Sommano euro	211,77
Utile d'impresa 10% euro	21,18
Totale euro	232,95

Codice: D.0009.0011.0065

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 35 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0058	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio, verniciatura con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a doppia parabolici	cad	1,0000	€155,00	€155,00
D.0009.0011.0127	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€43,42	€43,42
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	198,43
Spese generali 15% euro	29,77
Sommano euro	228,20
Utile d'impresa 10% euro	22,82
Totale euro	251,01

Codice: D.0009.0011.0066

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0059	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio, verniciatura con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a doppia parabolici	cad	1,0000	€144,00	€144,00
D.0009.0011.0118	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€48,09	€48,09
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	192,10
Spese generali 15% euro	28,82
Sommano euro	220,92
Utile d'impresa 10% euro	22,09
Totale euro	243,01



Codice: D.0009.0011.0067

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0060	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio, verniciatura con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a doppia parabolici	cad	1,0000	€185,00	€185,00
D.0009.0011.0124	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€50,24	€50,24
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	235,26
Spese generali 15% euro	35,29
Sommano euro	270,55
Utile d'impresa 10% euro	27,06
Totale euro	297,60

Codice: D.0009.0011.0068

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 35 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0061	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio, verniciatura con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a doppia parabolici	cad	1,0000	€196,00	€196,00
D.0009.0011.0128	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€49,99	€49,99
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02



Sommano euro	246,01
Spese generali 15% euro	36,90
Sommano euro	282,91
Utile d'impresa 10% euro	28,29
Totale euro	311,20

Codice:	D.0009.0011.0069
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 14 W
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0062	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio, verniciatura con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a doppia parabolici	cad	1,0000	€196,00	€196,00
D.0009.0011.0119	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€65,34	€65,34
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	261,36
Spese generali 15% euro	39,20
Sommano euro	300,57
Utile d'impresa 10% euro	30,06
Totale euro	330,62

Codice:	D.0009.0011.0070
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 28 W
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0063	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a soffitto con corpo in lamiera d'acciaio, verniciatura con polvere epossipoliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso, ottica ad alveoli a doppia parabolici	cad	1,0000	€299,00	€299,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0011.0125	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€57,27	€57,27
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	356,30
Spese generali 15% euro	53,44
Sommano euro	409,74
Utile d'impresa 10% euro	40,97
Totale euro	450,72

Codice: D.0009.0011.0071

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0001	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€46,00	€46,00
D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€42,02	€42,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	95,02
Spese generali 15% euro	14,25
Sommano euro	109,28
Utile d'impresa 10% euro	10,93
Totale euro	120,20

Codice: D.0009.0011.0072

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0002	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€53,00	€53,00
D.0009.0011.0132	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,98	€46,98
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	107,98
Spese generali 15% euro	16,20
Sommano euro	124,17
Utile d'impresa 10% euro	12,42
Totale euro	136,59

Codice: D.0009.0011.0073

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0003	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€58,00	€58,00
D.0009.0011.0130	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€51,42	€51,42
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	118,42
Spese generali 15% euro	17,76
Sommano euro	136,18
Utile d'impresa 10% euro	13,62
Totale euro	149,80



Codice: D.0009.0011.0074

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0004	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€64,00	€64,00
D.0009.0011.0133	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€55,97	€55,97
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	128,97
Spese generali 15% euro	19,35
Sommano euro	148,32
Utile d'impresa 10% euro	14,83
Totale euro	163,15

Codice: D.0009.0011.0075

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0005	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€23,00	€23,00
D.0009.0011.0120	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€48,41	€48,41
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00



Sommano euro	76,41
Spese generali 15% euro	11,46
Sommano euro	87,87
Utile d'impresa 10% euro	8,79
Totale euro	96,66

Codice: D.0009.0011.0076

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0006	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€28,00	€28,00
D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€42,02	€42,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	76,02
Spese generali 15% euro	11,40
Sommano euro	87,43
Utile d'impresa 10% euro	8,74
Totale euro	96,17

Codice: D.0009.0011.0077

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0007	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€33,00	€33,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0011.0132	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,98	€46,98
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	86,98
Spese generali 15% euro	13,05
Sommano euro	100,02
Utile d'impresa 10% euro	10,00
Totale euro	110,03

Codice: D.0009.0011.0078

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0008	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€29,00	€29,00
D.0009.0011.0121	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€47,77	€47,77
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	82,77
Spese generali 15% euro	12,42
Sommano euro	95,19
Utile d'impresa 10% euro	9,52
Totale euro	104,70

Codice: D.0009.0011.0079

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0009	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€38,00	€38,00
D.0009.0011.0130	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€51,42	€51,42
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	97,42
Spese generali 15% euro	14,61
Sommano euro	112,03
Utile d'impresa 10% euro	11,20
Totale euro	123,24

Codice: D.0009.0011.0080

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0010	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€47,00	€47,00
D.0009.0011.0133	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€55,97	€55,97
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	110,97
Spese generali 15% euro	16,65
Sommano euro	127,62
Utile d'impresa 10% euro	12,76
Totale euro	140,38



Codice: D.0009.0011.0081

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0011	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a fascio stretto con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perché nervato internamente; diffusore stampat	cad	1,0000	€47,00	€47,00
D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€42,02	€42,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	97,02
Spese generali 15% euro	14,55
Sommano euro	111,58
Utile d'impresa 10% euro	11,16
Totale euro	122,73

Codice: D.0009.0011.0082

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0012	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a fascio stretto con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perché nervato internamente; diffusore stampat	cad	1,0000	€53,00	€53,00
D.0009.0011.0132	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,98	€46,98
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00



Sommano euro	107,98
Spese generali 15% euro	16,20
Sommano euro	124,17
Utile d'impresa 10% euro	12,42
Totale euro	136,59

Codice: D.0009.0011.0083

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0013	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€23,00	€23,00
D.0009.0011.0120	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€48,41	€48,41
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	77,41
Spese generali 15% euro	11,61
Sommano euro	89,02
Utile d'impresa 10% euro	8,90
Totale euro	97,92

Codice: D.0009.0011.0084

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0014	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€28,00	€28,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€42,02	€42,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	76,02
Spese generali 15% euro	11,40
Sommano euro	87,43
Utile d'impresa 10% euro	8,74
Totale euro	96,17

Codice: D.0009.0011.0085

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADRE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0015	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADRE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€33,00	€33,00
D.0009.0011.0132	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,98	€46,98
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	86,98
Spese generali 15% euro	13,05
Sommano euro	100,02
Utile d'impresa 10% euro	10,00
Totale euro	110,03

Codice: D.0009.0011.0086

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADRE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0016	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€29,00	€29,00
D.0009.0011.0121	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€47,77	€47,77
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	82,77
Spese generali 15% euro	12,42
Sommano euro	95,19
Utile d'impresa 10% euro	9,52
Totale euro	104,70

Codice: D.0009.0011.0087

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0017	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€38,00	€38,00
D.0009.0011.0130	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€51,42	€51,42
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	93,42
Spese generali 15% euro	14,01
Sommano euro	107,43
Utile d'impresa 10% euro	10,74
Totale euro	118,18



Codice: D.0009.0011.0088

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0018	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; diffusore stampato ad iniezione in	cad	1,0000	€47,00	€47,00
D.0009.0011.0133	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€55,97	€55,97
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	110,97
Spese generali 15% euro	16,65
Sommano euro	127,62
Utile d'impresa 10% euro	12,76
Totale euro	140,38

Codice: D.0009.0011.0089

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0019	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; tubo di protezione antiabbagliamen	cad	1,0000	€32,60	€32,60
D.0009.0011.0120	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€48,41	€48,41
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00



Sommano euro	87,01
Spese generali 15% euro	13,05
Sommano euro	100,06
Utile d'impresa 10% euro	10,01
Totale euro	110,07

Codice: D.0009.0011.0090

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0020	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; tubo di protezione antiabbagliamen	cad	1,0000	€43,90	€43,90
D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€42,02	€42,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	92,92
Spese generali 15% euro	13,94
Sommano euro	106,86
Utile d'impresa 10% euro	10,69
Totale euro	117,54

Codice: D.0009.0011.0091

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0021	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; tubo di protezione antiabbagliamen	cad	1,0000	€49,00	€49,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0011.0132	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,98	€46,98
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	103,98
Spese generali 15% euro	15,60
Sommano euro	119,57
Utile d'impresa 10% euro	11,96
Totale euro	131,53

Codice: D.0009.0011.0092

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0022	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; tubo di protezione antiabbagliamen	cad	1,0000	€43,90	€43,90
D.0009.0011.0121	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€47,77	€47,77
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	95,67
Spese generali 15% euro	14,35
Sommano euro	110,02
Utile d'impresa 10% euro	11,00
Totale euro	121,02

Codice: D.0009.0011.0093

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0023	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; tubo di protezione antiabbagliamen	cad	1,0000	€61,00	€61,00
D.0009.0011.0130	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€51,42	€51,42
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	112,43
Spese generali 15% euro	16,86
Sommano euro	129,29
Utile d'impresa 10% euro	12,93
Totale euro	142,22

Codice: D.0009.0011.0094

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0024	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo stampato ad iniezione in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica perche' nervato internamente; tubo di protezione antiabbagliamen	cad	1,0000	€71,00	€71,00
D.0009.0011.0133	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€55,97	€55,97
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	126,98
Spese generali 15% euro	19,05
Sommano euro	146,03
Utile d'impresa 10% euro	14,60
Totale euro	160,63



Codice: D.0009.0011.0095

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0025	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio stampato imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di telaio; verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, diffusore i	cad	1,0000	€100,00	€100,00
D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€42,02	€42,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	142,03
Spese generali 15% euro	21,31
Sommano euro	163,34
Utile d'impresa 10% euro	16,33
Totale euro	179,67

Codice: D.0009.0011.0096

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0026	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio stampato imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di telaio; verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, diffusore i	cad	1,0000	€117,00	€117,00
D.0009.0011.0132	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,98	€46,98
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	163,99
Spese generali 15% euro	24,60
Sommano euro	188,58
Utile d'impresa 10% euro	18,86
Totale euro	207,45

Codice: D.0009.0011.0097

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPAD E FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0027	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPAD E FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio stampato imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di telaio; verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, diffusore i	cad	1,0000	€105,00	€105,00
D.0009.0011.0130	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€51,42	€51,42
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	156,43
Spese generali 15% euro	23,46
Sommano euro	179,89
Utile d'impresa 10% euro	17,99
Totale euro	197,88

Codice: D.0009.0011.0098

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPAD E FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0028	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPAD E FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio stampato imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di telaio; verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, diffusore i	cad	1,0000	€124,00	€124,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0011.0133	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€55,97	€55,97
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	179,98
Spese generali 15% euro	27,00
Sommano euro	206,98
Utile d'impresa 10% euro	20,70
Totale euro	227,67

Codice: D.0009.0011.0099

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0029	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di telaio; verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbiesaline,	cad	1,0000	€116,00	€116,00
D.0009.0011.0129	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€42,02	€42,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	158,03
Spese generali 15% euro	23,71
Sommano euro	181,74
Utile d'impresa 10% euro	18,17
Totale euro	199,91

Codice: D.0009.0011.0100

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0030	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di telaio; verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbiesaline,	cad	1,0000	€137,00	€137,00
D.0009.0011.0132	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,98	€46,98
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	186,98
Spese generali 15% euro	28,05
Sommano euro	215,02
Utile d'impresa 10% euro	21,50
Totale euro	236,53

Codice: D.0009.0011.0101

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0031	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di telaio; verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbiesaline,	cad	1,0000	€122,00	€122,00
D.0009.0011.0130	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€51,42	€51,42
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	173,43
Spese generali 15% euro	26,01
Sommano euro	199,44
Utile d'impresa 10% euro	19,94
Totale euro	219,39



Codice: D.0009.0011.0102

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0032	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio inox AISI 304 18/8, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di telaio; verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbiesaline,	cad	1,0000	€147,00	€147,00
D.0009.0011.0133	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€55,97	€55,97
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	202,98
Spese generali 15% euro	30,45
Sommano euro	233,43
Utile d'impresa 10% euro	23,34
Totale euro	256,77

Codice: D.0009.0011.0103

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0033	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di cornice in acciaio inox; verniciatura a polvere poliestere con trattamento di fosfatazione, resistant	cad	1,0000	€112,00	€112,00
D.0009.0011.0121	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€47,77	€47,77
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	159,78
Spese generali 15% euro	23,97
Sommano euro	183,75
Utile d'impresa 10% euro	18,37
Totale euro	202,12

Codice:	D.0009.0011.0104
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPAD E FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0034	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPAD E FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di cornice in acciaio inox; verniciatura a polvere poliestere con trattamento di fosfatazione, resistant	cad	1,0000	€166,00	€166,00
D.0009.0011.0130	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€51,42	€51,42
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	217,44
Spese generali 15% euro	32,62
Sommano euro	250,06
Utile d'impresa 10% euro	25,01
Totale euro	275,06

Codice:	D.0009.0011.0105
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPAD E FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0035	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPAD E FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di cornice in acciaio inox; verniciatura a polvere poliestere con trattamento di fosfatazione, resistant	cad	1,0000	€198,00	€198,00

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
D.0009.0011.0133	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€55,97	€55,97
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	253,99
Spese generali 15% euro	38,10
Sommano euro	292,09
Utile d'impresa 10% euro	29,21
Totale euro	321,30

Codice: D.0009.0011.0106

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0036	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di cornice in acciaio inox; verniciatura a polvere poliestere con trattamento di fosfatazione, resistant	cad	1,0000	€120,00	€120,00
D.0009.0011.0122	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€60,54	€60,54
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	180,55
Spese generali 15% euro	27,08
Sommano euro	207,63
Utile d'impresa 10% euro	20,76
Totale euro	228,40

Codice: D.0009.0011.0107

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 36 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0037	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di cornice in acciaio inox; verniciatura a polvere poliestere con trattamento di fosfatazione, resistant	cad	1,0000	€176,00	€176,00
D.0009.0011.0131	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€62,81	€62,81
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	238,83
Spese generali 15% euro	35,83
Sommano euro	274,66
Utile d'impresa 10% euro	27,47
Totale euro	302,12

Codice: D.0009.0011.0108

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo a tenuta stagna, cablata e rifasata, grado di protezione IP65, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, su CANALI PORTACAVI per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0014.0038	PLAFONIERA STAGNA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI con corpo in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica, completo di cornice in acciaio inox; verniciatura a polvere poliestere con trattamento di fosfatazione, resistant	cad	1,0000	€210,00	€210,00
D.0009.0011.0134	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€64,54	€64,54
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	274,56
Spese generali 15% euro	41,18
Sommano euro	315,74
Utile d'impresa 10% euro	31,57
Totale euro	347,32



Codice: D.0009.0011.0109
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade fluorescenti per lampada lineare 1x18.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0016.0001	SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade fluorescenti per lampada lineare 1x18. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€17,68	€17,68
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	38,25
Spese generali 15% euro	5,74
Sommano euro	43,99
Utile d'impresa 10% euro	4,40
Totale euro	48,39

Codice: D.0009.0011.0110
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade fluorescenti per lampada lineare 1x36.
Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0054.0016.0002	SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade fluorescenti per lampada lineare 1x36. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€19,63	€19,63
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	40,93
Spese generali 15% euro	6,14
Sommano euro	47,07
Utile d'impresa 10% euro	4,71
Totale euro	51,78

Codice: D.0009.0011.0111
Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade fluorescenti per lampada lineare 1x58.
Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0054.0016.0003	SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggioe lampade fluorescenti per lampada lineare 1x58. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€22,44	€22,44
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	240,0000	€0,01	€2,40
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	240,0000	€0,01	€2,40

Sommano euro	44,91
Spese generali 15% euro	6,74
Sommano euro	51,65
Utile d'impresa 10% euro	5,16
Totale euro	56,81

Codice:	D.0009.0011.0112
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade fluorescenti per lampada lineare 2x18.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2000	€21,97	€4,39
A.0054.0016.0004	SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggioe lampade fluorescenti per lampada lineare 2x18. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€19,63	€19,63
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	40,93
Spese generali 15% euro	6,14
Sommano euro	47,07
Utile d'impresa 10% euro	4,71
Totale euro	51,78

Codice:	D.0009.0011.0113
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade fluorescenti per lampada lineare 2x36.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
A.0054.0016.0005	SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggioe lampade fluorescenti per lampada lineare 2x36. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€27,11	€27,11
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	250,0000	€0,01	€2,50

Sommano euro	52,99
Spese generali 15% euro	7,95
Sommano euro	60,93
Utile d'impresa 10% euro	6,09
Totale euro	67,03

Codice: D.0009.0011.0114

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade fluorescenti per lampada lineare 2x58.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2167	€21,97	€4,76
A.0054.0016.0006	SUPPORTO CABLATO in acciaio zincato anticorrosione completo di piastra di montaggio e lampade fluorescenti per lampada lineare 2x58. Fornito a pie' d'opera.	cad	1,0000	€31,79	€31,79
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	59,76
Spese generali 15% euro	8,96
Sommano euro	68,73
Utile d'impresa 10% euro	6,87
Totale euro	75,60

Codice: D.0009.0011.0115

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 8 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9167	€25,82	€23,67
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00



Sommano euro	32,99
Spese generali 15% euro	4,95
Sommano euro	37,94
Utile d'impresa 10% euro	3,79
Totale euro	41,73

Codice: D.0009.0011.0116

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 13 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4167	€21,97	€9,15
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	240,0000	€0,01	€2,40

Sommano euro	37,37
Spese generali 15% euro	5,61
Sommano euro	42,98
Utile d'impresa 10% euro	4,30
Totale euro	47,27

Codice: D.0009.0011.0117

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	180,0000	€0,01	€1,80

Sommano euro	38,60
Spese generali 15% euro	5,79
Sommano euro	44,40
Utile d'impresa 10% euro	4,44
Totale euro	48,83



Codice: D.0009.0011.0118

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5833	€21,97	€12,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	48,09
Spese generali 15% euro	7,21
Sommano euro	55,30
Utile d'impresa 10% euro	5,53
Totale euro	60,83

Codice: D.0009.0011.0119

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,6667	€25,82	€43,03
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	65,34
Spese generali 15% euro	9,80
Sommano euro	75,14
Utile d'impresa 10% euro	7,51
Totale euro	82,66

Codice: D.0009.0011.0120

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	48,41
Spese generali 15% euro	7,26
Sommano euro	55,67
Utile d'impresa 10% euro	5,57
Totale euro	61,24

Codice: D.0009.0011.0121

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	47,77
Spese generali 15% euro	7,17
Sommano euro	54,94
Utile d'impresa 10% euro	5,49
Totale euro	60,43

Codice: D.0009.0011.0122

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	350,0000	€0,01	€3,50



Sommano euro	60,54
Spese generali 15% euro	9,08
Sommano euro	69,62
Utile d'impresa 10% euro	6,96
Totale euro	76,58

Codice: D.0009.0011.0123

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5833	€21,97	€12,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	40,14
Spese generali 15% euro	6,02
Sommano euro	46,16
Utile d'impresa 10% euro	4,62
Totale euro	50,78

Codice: D.0009.0011.0124

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5833	€21,97	€12,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	50,24
Spese generali 15% euro	7,54
Sommano euro	57,78
Utile d'impresa 10% euro	5,78
Totale euro	63,55



Codice: D.0009.0011.0125

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3667	€25,82	€35,29
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	57,27
Spese generali 15% euro	8,59
Sommano euro	65,86
Utile d'impresa 10% euro	6,59
Totale euro	72,45

Codice: D.0009.0011.0126

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 30 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8333	€25,82	€21,52
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	41,16
Spese generali 15% euro	6,17
Sommano euro	47,34
Utile d'impresa 10% euro	4,73
Totale euro	52,07

Codice: D.0009.0011.0127

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 35 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8500	€25,82	€21,95
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,7500	€21,97	€16,48
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	43,42
Spese generali 15% euro	6,51
Sommano euro	49,94
Utile d'impresa 10% euro	4,99
Totale euro	54,93

Codice: D.0009.0011.0128

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 35 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0333	€25,82	€26,68
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	49,99
Spese generali 15% euro	7,50
Sommano euro	57,49
Utile d'impresa 10% euro	5,75
Totale euro	63,24

Codice: D.0009.0011.0129

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8667	€25,82	€22,38
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00



Sommano euro	42,02
Spese generali 15% euro	6,30
Sommano euro	48,33
Utile d'impresa 10% euro	4,83
Totale euro	53,16

Codice: D.0009.0011.0130

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0500	€25,82	€27,11
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	51,42
Spese generali 15% euro	7,71
Sommano euro	59,13
Utile d'impresa 10% euro	5,91
Totale euro	65,05

Codice: D.0009.0011.0131

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2333	€25,82	€31,84
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	62,81
Spese generali 15% euro	9,42
Sommano euro	72,24
Utile d'impresa 10% euro	7,22
Totale euro	79,45



Codice: D.0009.0011.0132

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9167	€25,82	€23,67
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	46,98
Spese generali 15% euro	7,05
Sommano euro	54,02
Utile d'impresa 10% euro	5,40
Totale euro	59,43

Codice: D.0009.0011.0133

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1167	€25,82	€28,83
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,9167	€21,97	€20,14
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	700,0000	€0,01	€7,00

Sommano euro	55,97
Spese generali 15% euro	8,40
Sommano euro	64,37
Utile d'impresa 10% euro	6,44
Totale euro	70,80

Codice: D.0009.0011.0134

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia a SOFFITTO che a PARETE, normali o stagne, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 58 W

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3000	€25,82	€33,57
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	64,54
Spese generali 15% euro	9,68
Sommano euro	74,22
Utile d'impresa 10% euro	7,42
Totale euro	81,64

Codice: D.0009.0011.0135

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,3333	€25,82	€8,61
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	16,93
Spese generali 15% euro	2,54
Sommano euro	19,47
Utile d'impresa 10% euro	1,95
Totale euro	21,42

Codice: D.0009.0011.0136

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5167	€25,82	€13,34
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4167	€21,97	€9,15
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00



Sommano euro	24,49
Spese generali 15% euro	3,67
Sommano euro	28,17
Utile d'impresa 10% euro	2,82
Totale euro	30,98

Codice: D.0009.0011.0137

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7000	€25,82	€18,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5833	€21,97	€12,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	34,89
Spese generali 15% euro	5,23
Sommano euro	40,12
Utile d'impresa 10% euro	4,01
Totale euro	44,14

Codice: D.0009.0011.0138

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5833	€21,97	€12,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	500,0000	€0,01	€5,00

Sommano euro	43,64
Spese generali 15% euro	6,55
Sommano euro	50,18
Utile d'impresa 10% euro	5,02
Totale euro	55,20



Codice: D.0009.0011.0139

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5000	€25,82	€12,91
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	19,40
Spese generali 15% euro	2,91
Sommano euro	22,31
Utile d'impresa 10% euro	2,23
Totale euro	24,54

Codice: D.0009.0011.0140

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4167	€21,97	€9,15
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	28,37
Spese generali 15% euro	4,26
Sommano euro	32,62
Utile d'impresa 10% euro	3,26
Totale euro	35,89



Codice: D.0009.0011.0141

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9167	€25,82	€23,67
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	37,65
Spese generali 15% euro	5,65
Sommano euro	43,30
Utile d'impresa 10% euro	4,33
Totale euro	47,63

Codice: D.0009.0011.0142

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	46,47
Spese generali 15% euro	6,97
Sommano euro	53,44
Utile d'impresa 10% euro	5,34
Totale euro	58,78



Codice: D.0009.0011.0143

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 24 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8333	€25,82	€21,52
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1333	€21,97	€2,93
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	27,45
Spese generali 15% euro	4,12
Sommano euro	31,56
Utile d'impresa 10% euro	3,16
Totale euro	34,72

Codice: D.0009.0011.0144

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,5833	€25,82	€15,06
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	150,0000	€0,01	€1,50

Sommano euro	20,22
Spese generali 15% euro	3,03
Sommano euro	23,26
Utile d'impresa 10% euro	2,33
Totale euro	25,58



Codice: D.0009.0011.0145

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8333	€25,82	€21,52
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	29,01
Spese generali 15% euro	4,35
Sommano euro	33,36
Utile d'impresa 10% euro	3,34
Totale euro	36,70

Codice: D.0009.0011.0146

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	48,77
Spese generali 15% euro	7,32
Sommano euro	56,09
Utile d'impresa 10% euro	5,61
Totale euro	61,69



Codice: D.0009.0011.0147

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 35 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	23,88
Spese generali 15% euro	3,58
Sommano euro	27,46
Utile d'impresa 10% euro	2,75
Totale euro	30,21

Codice: D.0009.0011.0148

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 35 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,8333	€25,82	€21,52
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	30,84
Spese generali 15% euro	4,63
Sommano euro	35,47
Utile d'impresa 10% euro	3,55
Totale euro	39,01



Codice: D.0009.0011.0149

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1667	€21,97	€3,66
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	22,88
Spese generali 15% euro	3,43
Sommano euro	26,31
Utile d'impresa 10% euro	2,63
Totale euro	28,94

Codice: D.0009.0011.0150

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4167	€21,97	€9,15
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	31,52
Spese generali 15% euro	4,73
Sommano euro	36,25
Utile d'impresa 10% euro	3,62
Totale euro	39,87



Codice: D.0009.0011.0151

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per tre lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,0000	€25,82	€25,82
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€21,97	€10,98
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	300,0000	€0,01	€3,00

Sommano euro	39,80
Spese generali 15% euro	5,97
Sommano euro	45,78
Utile d'impresa 10% euro	4,58
Totale euro	50,35

Codice: D.0009.0011.0152

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro ampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5833	€21,97	€12,82
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	400,0000	€0,01	€4,00

Sommano euro	49,09
Spese generali 15% euro	7,36
Sommano euro	56,45
Utile d'impresa 10% euro	5,65
Totale euro	62,10



Codice: D.0009.0011.0153

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 54 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,6667	€25,82	€17,21
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€21,97	€5,49
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	23,71
Spese generali 15% euro	3,56
Sommano euro	27,26
Utile d'impresa 10% euro	2,73
Totale euro	29,99

Codice: D.0009.0011.0154

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 54 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9167	€25,82	€23,67
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3333	€21,97	€7,32
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	32,99
Spese generali 15% euro	4,95
Sommano euro	37,94
Utile d'impresa 10% euro	3,79
Totale euro	41,73



Codice: D.0009.0011.0155

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,7500	€25,82	€19,36
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2000	€21,97	€4,39
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	100,0000	€0,01	€1,00

Sommano euro	24,76
Spese generali 15% euro	3,71
Sommano euro	28,47
Utile d'impresa 10% euro	2,85
Totale euro	31,32

Codice: D.0009.0011.0156

Descrizione: SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che in CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI, compresa l'installazione delle lampade tubolari fluorescenti. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 58 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	0,9167	€25,82	€23,67
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4167	€21,97	€9,15
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	200,0000	€0,01	€2,00

Sommano euro	34,82
Spese generali 15% euro	5,22
Sommano euro	40,05
Utile d'impresa 10% euro	4,00
Totale euro	44,05



Codice: D.0009.0011.0001

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0001	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere, ottica in alluminio ad alveoli a doppia parabolicità, portalampada in policarbonato e contatti in	cad	1,0000	€90,00	€90,00
D.0009.0011.0138	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€43,64	€43,64
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	133,66
Spese generali 15% euro	20,05
Sommano euro	153,70
Utile d'impresa 10% euro	15,37
Totale euro	169,08

Codice: D.0009.0011.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0002	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere, ottica in alluminio ad alveoli a doppia parabolicità, portalampada in policarbonato e contatti in	cad	1,0000	€75,00	€75,00
D.0009.0011.0142	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€46,47	€46,47
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00



Sommano euro	130,47
Spese generali 15% euro	19,57
Sommano euro	150,04
Utile d'impresa 10% euro	15,00
Totale euro	165,04

Codice: D.0009.0011.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0003	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed iridescente a bassi	cad	1,0000	€82,00	€82,00
D.0009.0011.0136	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€24,49	€24,49
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	106,50
Spese generali 15% euro	15,98
Sommano euro	122,48
Utile d'impresa 10% euro	12,25
Totale euro	134,72

Codice: D.0009.0011.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0004	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed iridescente a bassi	cad	1,0000	€101,00	€101,00
D.0009.0011.0145	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€29,01	€29,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	130,02
Spese generali 15% euro	19,50
Sommano euro	149,52
Utile d'impresa 10% euro	14,95
Totale euro	164,48

Codice: D.0009.0011.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 14 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0005	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed iridescente a bassi	cad	1,0000	€92,00	€92,00
D.0009.0011.0138	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€43,64	€43,64
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	135,65
Spese generali 15% euro	20,35
Sommano euro	155,99
Utile d'impresa 10% euro	15,60
Totale euro	171,60



Codice: D.0009.0011.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per quattro lampade da 28 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0006	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed iridescente a bassi	cad	1,0000	€180,00	€180,00
D.0009.0011.0146	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€48,77	€48,77
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	228,79
Spese generali 15% euro	34,32
Sommano euro	263,11
Utile d'impresa 10% euro	26,31
Totale euro	289,42

Codice: D.0009.0011.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0007	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed iridescente a bassi	cad	1,0000	€61,00	€61,00
D.0009.0011.0140	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€28,37	€28,37

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	97,37
Spese generali 15% euro	14,61
Sommano euro	111,97
Utile d'impresa 10% euro	11,20
Totale euro	123,17

Codice: D.0009.0011.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI, per controsoffitti, cablata e rifasata, grado di protezione IP 20, COMPRESA INSTALLAZIONE dell'apparecchio illuminante e delle lampade, compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento, sia su CANALI PORTACAVI che nei CONTROSOFFITTI PREDISPOSTI. Da realizzarsi in ambienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0013.0008	PLAFONIERA PER LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI PER DOGHE E PANNELLI per controsoffitticon corpo in acciaio zincato preverniciato a forno con resina poliestere, ottica in alluminio speculare ad alveoli a doppia parabolicità antiriflesso ed iridescente a bassi	cad	1,0000	€76,00	€76,00
D.0009.0011.0150	SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera dell'apparecchio illuminante e delle lampade, ma compreso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura	cad	1,0000	€31,52	€31,52
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	107,53
Spese generali 15% euro	16,13
Sommano euro	123,66
Utile d'impresa 10% euro	12,37
Totale euro	136,03

D.0009.0012 - Illuminazione di sicurezza



Codice: D.0009.0012.0001

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0054.0017.0001	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingi	cad	1,0000	€89,00	€89,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	800,0000	€0,01	€8,00

Sommano euro	157,73
Spese generali 15% euro	23,66
Sommano euro	181,40
Utile d'impresa 10% euro	18,14
Totale euro	199,53

Codice: D.0009.0012.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,4167	€25,82	€36,58
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0054.0017.0002	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingi	cad	1,0000	€93,00	€93,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00



Sommano euro	162,23
Spese generali 15% euro	24,33
Sommano euro	186,56
Utile d'impresa 10% euro	18,66
Totale euro	205,22

Codice: D.0009.0012.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4167	€21,97	€9,15
A.0054.0017.0003	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, anting	cad	1,0000	€62,00	€62,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	115,43
Spese generali 15% euro	17,31
Sommano euro	132,74
Utile d'impresa 10% euro	13,27
Totale euro	146,02

Codice: D.0009.0012.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5833	€21,97	€12,82

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0017.0004	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, anting	cad	1,0000	€65,00	€65,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	600,0000	€0,01	€6,00

Sommano euro	119,94
Spese generali 15% euro	17,99
Sommano euro	137,93
Utile d'impresa 10% euro	13,79
Totale euro	151,72

Codice: D.0009.0012.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente compatta da 18 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5833	€21,97	€12,82
A.0054.0017.0005	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, anting	cad	1,0000	€70,00	€70,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	650,0000	€0,01	€6,50
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	650,0000	€0,01	€6,50

Sommano euro	125,94
Spese generali 15% euro	18,89
Sommano euro	144,83
Utile d'impresa 10% euro	14,48
Totale euro	159,31



Codice: D.0009.0012.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,2500	€25,82	€32,27
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0054.0017.0006	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, anting	cad	1,0000	€77,00	€77,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	750,0000	€0,01	€7,50
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	750,0000	€0,01	€7,50

Sommano euro	138,92
Spese generali 15% euro	20,84
Sommano euro	159,76
Utile d'impresa 10% euro	15,98
Totale euro	175,73

Codice: D.0009.0012.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN - lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0054.0017.0007	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, anting	cad	1,0000	€79,00	€79,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00



Sommano euro	141,77
Spese generali 15% euro	21,27
Sommano euro	163,04
Utile d'impresa 10% euro	16,30
Totale euro	179,34

Codice: D.0009.0012.0008

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN - lampada fluorescente compatta da 18 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,1667	€25,82	€30,12
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0054.0017.0008	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, anting	cad	1,0000	€80,00	€80,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	900,0000	€0,01	€9,00

Sommano euro	142,77
Spese generali 15% euro	21,42
Sommano euro	164,19
Utile d'impresa 10% euro	16,42
Totale euro	180,60

Codice: D.0009.0012.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN - lampada fluorescente lineare da 8 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0017.0009	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingi	cad	1,0000	€103,00	€103,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	160,06
Spese generali 15% euro	24,01
Sommano euro	184,07
Utile d'impresa 10% euro	18,41
Totale euro	202,48

Codice: D.0009.0012.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN - lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8333	€21,97	€18,31
A.0054.0017.0010	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingi	cad	1,0000	€107,00	€107,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	164,06
Spese generali 15% euro	24,61
Sommano euro	188,67
Utile d'impresa 10% euro	18,87
Totale euro	207,54



Codice: D.0009.0012.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza permanente, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,3333	€25,82	€34,43
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0054.0017.0011	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza permanente, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fia	cad	1,0000	€82,00	€82,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	750,0000	€0,01	€7,50
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	750,0000	€0,01	€7,50

Sommano euro	146,07
Spese generali 15% euro	21,91
Sommano euro	167,98
Utile d'impresa 10% euro	16,80
Totale euro	184,78

Codice: D.0009.0012.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza permanente, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP65; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente compatta da 11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	1,5000	€25,82	€38,73
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0054.0017.0012	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza permanente, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fia	cad	1,0000	€107,00	€107,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	167,72
Spese generali 15% euro	25,16
Sommano euro	192,88
Utile d'impresa 10% euro	19,29
Totale euro	212,17

Codice: D.0009.0012.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampade fluorescenti compatte 2X18 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€21,97	€21,97
A.0054.0017.0013	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistenten	cad	1,0000	€138,00	€138,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	211,63
Spese generali 15% euro	31,74
Sommano euro	243,37
Utile d'impresa 10% euro	24,34
Totale euro	267,71

Codice: D.0009.0012.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente circolare 32 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5833	€21,97	€12,82

prosegue nella prossima pagina



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
A.0054.0017.0014	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistenti	cad	1,0000	€117,00	€117,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	181,48
Spese generali 15% euro	27,22
Sommano euro	208,70
Utile d'impresa 10% euro	20,87
Totale euro	229,57

Codice: D.0009.0012.0015

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP657; compresi di cablaggio ed equipaggiamento, con accumulatori ermetici ricaricabili in 12 h; completi di lampade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 60 MIN - lampada fluorescente circolare 22+40 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,1667	€21,97	€25,63
A.0054.0017.0015	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE CON GRUPPO DI EMERGENZA predisposto per funzionamento in emergenza sempre acceso, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistenti	cad	1,0000	€153,00	€153,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01

Sommano euro	230,29
Spese generali 15% euro	34,54
Sommano euro	264,84
Utile d'impresa 10% euro	26,48
Totale euro	291,32



Codice: D.0009.0012.0016

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP405. Con orologio in emergenza, completo di pittogramma e orologio al quarzo su entrambi i lati e con rotazione diffusore tra 0° e 330°, autonomia 60 min ore - lampada fluorescente compatta 1X11 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,1667	€25,82	€55,94
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,2500	€21,97	€27,46
A.0054.0018.0001	APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto. Corpo	cad	1,0000	€185,00	€185,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	268,45
Spese generali 15% euro	40,27
Sommano euro	308,71
Utile d'impresa 10% euro	30,87
Totale euro	339,59

Codice: D.0009.0012.0017

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalamпада e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP405. Corredato di schemi serigrafati con segnali rispondenti a normativa CEE e con rotazione diffusore tra 0° e 330°, autonomia 60 min ore - lampada fluorescente compatta 1X18 W. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,0000	€25,82	€51,64
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6667	€21,97	€14,65
A.0054.0018.0002	APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto. Corpo	cad	1,0000	€128,10	€128,10
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,0000	€0,01	€0,01



Sommano euro	194,41
Spese generali 15% euro	29,16
Sommano euro	223,57
Utile d'impresa 10% euro	22,36
Totale euro	245,93

Codice: D.0009.0012.0018

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalam-pada e diffusore realizzati in policarbonato infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, antingiallimento; grado di protezione IP205. Corredato di schemi serigrafati con segnali rispondenti a normativa CEE, autonomia 60 min ore led bianco. Dato installato in opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,5000	€25,82	€90,37
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,0000	€21,97	€43,94
A.0054.0018.0003	APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto. Corpo	cad	1,0000	€303,00	€303,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03
A.0005.0016.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	437,37
Spese generali 15% euro	65,61
Sommano euro	502,98
Utile d'impresa 10% euro	50,30
Totale euro	553,27

D.0009.0013 - Illuminazione speciale

Codice: D.0009.0013.0001

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI con ottica di precisione avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in pressofusione di alluminio; verniciatura a polveri previo trattamento delle superfici con processo di finitura contro i fenomeni corrosivi e di opacizzazione; chiusura con vetro piano temperato, spessore 3,2 mm.; montaggio testapalo con snodo regolabile ogni 2,5° o con braccetto fisso in profilato scatolare in alluminio estruso, della lunghezza di 152 mm.; classe II IP-65; colore ral; Dimensioni mm 305x305x127h. Dato in opera cablato rifasato per lampada ellissoidale 70/100/150W ioduri metallici questa esclusa.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,0000	€25,82	€77,46
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,1667	€21,97	€47,60
A.0054.0022.0007	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI con ottica di precisione "SL" avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in pressofusione di alluminio; verniciatura a polveri previo trattamento delle superfici con processi di finitura	cad	1,0000	€395,00	€395,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	520,09
Spese generali 15% euro	78,01
Sommano euro	598,11
Utile d'impresa 10% euro	59,81
Totale euro	657,91

Codice: D.0009.0013.0002

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MINI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO per montaggio a parete o a terra con picchetto avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad alta efficienza da 1,2W ciascuno (50/70 lumen/ Watt); assorbimento 4W - flusso luminoso 78 lumens; classe II IP-67; alimentazione 95/240V 50/60Hz. Luce monocromatica nei colori rosso/verde/blu/bianco/ambra; collimatore 6/30/45°. Dato in opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,6667	€25,82	€68,85
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
A.0054.0022.0001	MINI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO per montaggio a parete o a terra con picchetto avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad alta efficienza d	cad	1,0000	€280,00	€280,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	378,17
Spese generali 15% euro	56,73
Sommano euro	434,89
Utile d'impresa 10% euro	43,49
Totale euro	478,39

Codice: D.0009.0013.0003

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO o radente per incasso a parete avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad alta efficienza da 1,2W ciascuno (50/70 lumen/Watt); assorbimento 4W - flusso luminoso 78 lumens; classe II IP-67; alimentazione 95/240V 50/60Hz. Luce monocromatica nei colori rosso/verde/blu/bianco/ambra; collimatore 6/30/45°. Dato in opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	2,3333	€25,82	€60,25
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
A.0054.0022.0002	PROIETTORE MINI PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO o radente per incasso a parete avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad alta efficienza da 1	cad	1,0000	€250,00	€250,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	2,0000	€0,01	€0,02

Sommano euro	339,56
Spese generali 15% euro	50,93
Sommano euro	390,49
Utile d'impresa 10% euro	39,05
Totale euro	429,54

Codice: D.0009.0013.0004

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO o radente per incasso a parete avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 8 led ad alta efficienza da 1,2W ciascuno (50/70 lumen/Watt); assorbimento 10W - flusso luminoso 208 lumens; classe II IP-67; alimentazione 95/240V 50/60Hz. Luce monocromatica nei colori rosso/verde/blu/bianco/ambra; collimatore 6/30/45°. Dato in opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,6667	€25,82	€94,67
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,1667	€21,97	€47,60
A.0054.0022.0003	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO o radente tipo midi per incasso a parete avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 8 led ad alta efficienza	cad	1,0000	€470,00	€470,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	612,32
Spese generali 15% euro	91,85
Sommano euro	704,16
Utile d'impresa 10% euro	70,42
Totale euro	774,58

Codice: D.0009.0013.0005

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI MINI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO per montaggio incassato a terra, calpestabile e carrabile avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad alta efficienza da 1,2W ciascuno (50/70 lumen/Watt); assorbimento 4W - flusso luminoso 78 lumens; classe II IP-67; alimentazione 95/240V 50/60Hz. Luce monocromatica nei colori rosso/verde/blu/ bianco/ambra; collimatore 6/30/45°. Dato in opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
prosegue nella prossima pagina					



prosegue dalla pagina precedente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	3,3333	€25,82	€86,07
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,3333	€21,97	€29,29
A.0054.0022.0004	MINI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO per montaggio incassato a terra, calpestabile e carrabile avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 3 led ad alta ef	cad	1,0000	€360,00	€360,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	3,0000	€0,01	€0,03

Sommano euro	475,39
Spese generali 15% euro	71,31
Sommano euro	546,70
Utile d'impresa 10% euro	54,67
Totale euro	601,37

Codice: D.0009.0013.0006

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO per montaggio incassato a terra, calpestabile e carrabile avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato con 8 led ad alta efficienza da 1,2W ciascuno (50/70 lumen/ Watt); assorbimento 10W - flusso luminoso 208 lumens; classe II IP-67; alimentazione 95/240V 50/60Hz. Luce monocromatica nei colori rosso/verde/blu/bianco/ambra; collimatore 6/30/45°. Dato in opera.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	4,0000	€25,82	€103,28
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,1667	€21,97	€47,60
A.0054.0022.0005	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO tipo midi per montaggio incassato a terra, calpestabile e carrabile avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; equipaggiato c	cad	1,0000	€520,00	€520,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	4,0000	€0,01	€0,04

Sommano euro	670,92
Spese generali 15% euro	100,64
Sommano euro	771,56
Utile d'impresa 10% euro	77,16
Totale euro	848,71

Codice: D.0009.0013.0007

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; orientabile da -120 a +120°; equipaggiato con 31 led (9 blu, 9 rossi, 9 verdi, 4 ambra o bianchi) ad alta efficienza (50/70 lumen/w) da 1,2W ciascuno; assorbimento 40W - flusso luminoso 800 lumens; classe II IP-66; alimentazione 230V/50Hz; rifrattore 6/23/90". Dato in opera.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	9,0000	€25,82	€232,38
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	6,6667	€21,97	€146,47
A.0054.0022.0006	PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in alluminio anodizzato; alimentatore integrato; protezione in vetro; orientabile da -120 a +120°; equipaggiato con 31 led (9 blu, 9 rossi, 9 verdi, 4 ambra o bia	cad	1,0000	€1485,00	€1485,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	12,0000	€0,01	€0,12

Sommano euro	1863,97
Spese generali 15% euro	279,60
Sommano euro	2143,56
Utile d'impresa 10% euro	214,36
Totale euro	2357,92

Codice:	D.0009.0013.0008
Descrizione:	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Proiettore per installazioni subacquee avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in tecnopolimero; dissipatore in alluminio anticorrosione; protezione in vetro; ausiliari elettrici ed alimentatore separati; orientabile a 360°; equipaggiato con 28 led (8 blu, 8 rossi, 8 verdi, 4 ambra) ad alta efficienza (50/70 lumen/w) da 1,2W ciascuno; assorbimento 35W - flusso luminoso 7281 lumens; classe III IP-68; collimatore 6/30/45°; alimentazione 230V/ 50Hz. Dato in opera.
Unità di misura:	cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	10,8333	€25,82	€279,72
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	9,1667	€21,97	€201,39
A.0054.0021.0013	Proiettore per installazioni subacquee avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in tecnopolimero; dissipatore in alluminio anticorrosione; protezione in vetro; ausiliari elettrici ed alimentatore separati; orientabile a 360°; equipaggiato con	cad	1,0000	€1875,00	€1875,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15

Sommano euro	2356,26
Spese generali 15% euro	353,44
Sommano euro	2709,70
Utile d'impresa 10% euro	270,97
Totale euro	2980,67



Codice: D.0009.0013.0009

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Regolatore stabilizzato di flusso luminoso, trifase 400V+N, con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a microprocessore completo di: interruttore magnetotermico bipolare completo di bobina di sgancio fase per fase; orologio digitale a programmazione settimanale; contattore tribolare di inserzione linea; protezione contro sovraccarico per ogni singola fase; protezione termica con sensore di temperatura; commutatore di by-pass fase per fase; led di segnalazione fase per fase; trimmer di regolazione fase per fase; amplificatore crepuscolare ed elemento fotosensibile per accensione con soglia regolabile 1-1000 lux su due scale; dispositivo riattivazione ciclo di accensione (a 7,5 ms); tempo medio tra i guasti 200.000 ore; predisposizione per montaggio accessori su canalina DIN spazio disponibile 15 moduli; marchio CE - UNI EN 29001 14001; esecuzione da esterno con armadio IP-54. Dato in opera con dimensioni mm 1000x320x1250h per 10 kVA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	12,0000	€21,97	€263,64
A.0054.0023.0001	Regolatore stabilizzato di flusso luminoso tipo stabilux serie TMR/EF, trifase 400V+N, con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a microprocessore completo di: interruttore magnetotermico bipolare completo di bobina di sg	cad	1,0000	€6160,00	€6160,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15

Sommano euro	6733,63
Spese generali 15% euro	1010,04
Sommano euro	7743,67
Utile d'impresa 10% euro	774,37
Totale euro	8518,04

Codice: D.0009.0013.0010

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Regolatore stabilizzato di flusso luminoso, trifase 400V+N, con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a microprocessore completo di: interruttore magnetotermico bipolare completo di bobina di sgancio fase per fase; orologio digitale a programmazione settimanale; contattore tribolare di inserzione linea; protezione contro sovraccarico per ogni singola fase; protezione termica con sensore di temperatura; commutatore di by-pass fase per fase; led di segnalazione fase per fase; trimmer di regolazione fase per fase; amplificatore crepuscolare ed elemento fotosensibile per accensione con soglia regolabile 1-1000 lux su due scale; dispositivo riattivazione ciclo di accensione (a 7,5 ms); tempo medio tra i guasti 200.000 ore; predisposizione per montaggio accessori su canalina DIN spazio disponibile 15 moduli; marchio CE - UNI EN 29001 14001; esecuzione da esterno con armadio IP-54. Dato in opera con dimensioni mm 1000x320x1250h per 15 kVA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	12,0000	€21,97	€263,64
A.0054.0023.0002	Regolatore stabilizzato di flusso luminoso tipo stabilux serie TMR/EF, trifase 400V+N, con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a microprocessore completo di: interruttore magnetotermico bipolare completo di bobina di sg	cad	1,0000	€6465,00	€6465,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15



Sommano euro	7038,63
Spese generali 15% euro	1055,79
Sommano euro	8094,42
Utile d'impresa 10% euro	809,44
Totale euro	8903,87

Codice: D.0009.0013.0011

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Regolatore stabilizzato di flusso luminoso, trifase 400V+N, con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a microprocessore completo di: interruttore magnetotermico bipolare completo di bobina di sgancio fase per fase; orologio digitale a programmazione settimanale; contattore tribolare di inserzione linea; protezione contro sovraccarico per ogni singola fase; protezione termica con sensore di temperatura; commutatore di by-pass fase per fase; led di segnalazione fase per fase; trimmer di regolazione fase per fase; amplificatore crepuscolare ed elemento fotosensibile per accensione con soglia regolabile 1-1000 lux su due scale; dispositivo riattivazione ciclo di accensione (a 7,5 ms); tempo medio tra i guasti 200.000 ore; predisposizione per montaggio accessori su canalina DIN spazio disponibile 15 moduli; marchio CE - UNI EN 29001 14001; esecuzione da esterno con armadio IP-54. Dato in opera con dimensioni mm 1000x320x1250h per 21 kVA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	12,0000	€21,97	€263,64
A.0054.0023.0003	Regolatore stabilizzato di flusso luminoso tipo stabilux serie TMR/EF, trifase 400V+N, con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a microprocessore completo di: interruttore magnetotermico bipolare completo di bobina di sg	cad	1,0000	€6885,00	€6885,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15

Sommano euro	7458,63
Spese generali 15% euro	1118,79
Sommano euro	8577,42
Utile d'impresa 10% euro	857,74
Totale euro	9435,17

Codice: D.0009.0013.0012

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Regolatore stabilizzato di flusso luminoso, trifase 400V+N, con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a microprocessore completo di: interruttore magnetotermico bipolare completo di bobina di sgancio fase per fase; orologio digitale a programmazione settimanale; contattore tribolare di inserzione linea; protezione contro sovraccarico per ogni singola fase; protezione termica con sensore di temperatura; commutatore di by-pass fase per fase; led di segnalazione fase per fase; trimmer di regolazione fase per fase; amplificatore crepuscolare ed elemento fotosensibile per accensione con soglia regolabile 1-1000 lux su due scale; dispositivo riattivazione ciclo di accensione (a 7,5 ms); tempo medio tra i guasti 200.000 ore; predisposizione per montaggio accessori su canalina DIN spazio disponibile 15 moduli; marchio CE - UNI EN 29001 14001; esecuzione da esterno con armadio IP-54. Dato in opera con dimensioni mm 1000x320x1250h per 30 kVA.

Unità di misura: cad

Analisi:



Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	12,0000	€25,82	€309,84
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	12,0000	€21,97	€263,64
A.0054.0023.0004	Regolatore stabilizzato di flusso luminoso tipo stabilux serie TMR/EF, trifase 400V+N, con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a micro-processore completo di: interruttore magnetotermico bipolare completo di bobina di sg	cad	1,0000	€7910,00	€7910,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	20,0000	€0,01	€0,20

Sommano euro	8483,68
Spese generali 15% euro	1272,55
Sommano euro	9756,23
Utile d'impresa 10% euro	975,62
Totale euro	10731,86

Codice: D.0009.0013.0013

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI Regolatore stabilizzato di flusso luminoso, trifase 400V+N, con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a microprocessore completo di: interruttore magnetotermico bipolare completo di bobina di sgancio fase per fase; orologio digitale a programmazione settimanale; contattore tribolare di inserzione linea; protezione contro sovraccarico per ogni singola fase; protezione termica con sensore di temperatura; commutatore di by-pass fase per fase; led di segnalazione fase per fase; trimmer di regolazione fase per fase; amplificatore crepuscolare ed elemento fotosensibile per accensione con soglia regolabile 1-1000 lux su due scale; dispositivo riattivazione ciclo di accensione (a 7,5 ms); tempo medio tra i guasti 200.000 ore; predisposizione per montaggio accessori su canalina DIN spazio disponibile 15 moduli; marchio CE - UNI EN 29001 14001; esecuzione da esterno con armadio IP-54. Dato in opera con dimensioni mm 1000x320x1250h per 45 kVA.

Unità di misura: cad

Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	13,3333	€25,82	€344,27
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	13,3333	€21,97	€292,93
A.0054.0023.0005	Regolatore stabilizzato di flusso luminoso tipo stabilux serie TMR/EF, trifase 400V+N, con regolazione indipendente su ogni singola fase e controllo a micro-processore completo di: interruttore magnetotermico bipolare completo di bobina di sg	cad	1,0000	€10200,00	€10200,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	25,0000	€0,01	€0,25

Sommano euro	10837,45
Spese generali 15% euro	1625,62
Sommano euro	12463,07
Utile d'impresa 10% euro	1246,31
Totale euro	13709,37

Codice: D.0009.0013.0014

Descrizione: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER INSTALLAZIONI SUB-ACQUEE avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in tecnopolimero; dissipatore in alluminio anticorrosione; protezione in vetro; ausiliari elettrici ed alimentatore separati; orientabile a 360°; equipaggiato con 28 led (8 blu, 8 rossi, 8 verdi, 4 ambr) ad alta efficienza (50/70 lumen/w) da 1,2W ciascuno; assorbimento 35W - flusso luminoso 7281 lumens; classe III IP-68; collimatore 6/30/45°; alimentazione 230V/50Hz. Dato in opera.

Unità di misura: cad



Analisi:

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Importo	Totale
B.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO	ora	10,0000	€25,82	€258,20
A.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	8,8333	€21,97	€194,07
A.0054.0023.0006	PROIETTORE PER INSTALLAZIONI SUBACQUEE avente le seguenti caratteristiche: corpo e staffa in tecnopolimero; dissipatore in alluminio anticorrosione; protezione in vetro; ausiliari elettrici ed alimentatore separati; orientabile a 360°; equipaggiato con	cad	1,0000	€1875,00	€1875,00
B.0006.0015.0003	ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo	cad	15,0000	€0,01	€0,15

Sommano euro	2327,42
Spese generali 15% euro	349,11
Sommano euro	2676,53
Utile d'impresa 10% euro	267,65
Totale euro	2944,19